

R07. 03. 15E個別単価（執務並行改修）

電気設備個別単価／配管配線工事(個 別)		1
難燃FEP	E1-000001	1
光ケーブル	E1-000002	1
電気設備個別単価／照明・配線器具(個 別)		1
ケースブレーカ	E1-000101	1
協約形1Pモジュール	E1-000102	1
防水コンセント他（JIS防雨形）	E1-000104	1
自動点滅器	E1-000105	2
温度スイッチ	E1-000106	2
外灯カットアウト	E1-000107	2
ファクトライン	E1-000108	2
ファクトライン付属品	E1-000109	2
リレーコンセント	E1-000110	2
熱線センサ付自動スイッチ	E1-000111	3
タイマー式EEスイッチ	E1-001007	3
電気設備個別単価／土工事(個別)		3
ハットホル	E1-000301	3
堀方・埋戻し	E1-000302	4
外灯基礎	E1-000303	4
埋設表示杭	E1-000304	4
バックホ輸送費	E1-000305	4
搬送費	E1-000306	5
舗装面の切断	E1-000903	5
舗装面のはつり補修等	E1-000307	5
ハットホル用セパレータ	E1-000308	5
電気設備個別単価／機器類(個別)		5
トイレ警報用名板	E1-000408	5
電気設備個別単価／放送・情報設備(個別)		5
端子盤	E1-001001	5
便所呼出盤	E1-000701	6
モジュラージャック	E1-000705	6
回転灯類	E1-000706	6
呼出・復帰ボタン類	E1-000707	6
情報コンセント	E1-000708	6
HUB	E1-001010	6
レイヤ2スイッチ	E1-001011	6
光成端箱	E1-001006	6
電気設備個別単価／空調設備工事(個 別)		7
空調リモコン取付労務	E1-001002	7
空調配線入線労務	E1-001003	7
電気設備個別単価／住宅工事		7
住宅分電盤（樹脂製、露出型）	E1-000112	7
煙感知器点検BOX	E1-000113	7
遠隔試験中継器	E1-000114	7

R07. 03. 15E個別単価（執務並行改修）

電気設備個別単価／配管配線工事(個 別)						
難燃FEP			材工 E1-000001			
m						
		単 価		備 考		
(30)		1, 310				
(40)		1, 510				
(50)		1, 730				
(65)		2, 040				
(80)		2, 430				
(100)		3, 280				
(125)		4, 300				
(150)		5, 090				
(200)		7, 170				
光ケーブル			材工 E1-000002			
m						
		管内	ラック	ピット	FEP内 (PF, CD)	
マルチモード 4 芯	S-GI 50/125 1Gbps	1, 390	1, 570	1, 210	1, 300	
マルチモード 8 芯	S-GI 50/125 1Gbps	1, 540	1, 720	1, 360	1, 450	
電気設備個別単価／照明・配線器具(個別)						
ケースブレーカ			材工 E1-000101			
個						
		2P30AF	3P30AF	2P50AF	3P50AF	
配線保護用MCCB		13, 400	18, 700	19, 300	26, 400	
漏電保護用ELCB		18, 300	23, 100	24, 500	31, 100	
協約形1Pモジュール			材工 E1-000102			
個						
		2P1E50A	2P2E50A			
配線保護用		9, 570	10, 400			
漏電保護用		14, 400	15, 200			
防水コンセント他 (JIS防雨形)			材工 E1-000104			
個						
		単 価		備 考		
WP		3, 060				
WPET		3, 400				
2EWPET		3, 520				
3WPET		3, 400				
入線機能付防水コンセント		3, 650				
防雨入線カバー		1, 140				

R07. 03. 15E個別単価（執務並行改修）

電気設備個別単価／照明・配線器具（個別）		
自動点滅器		材工 E1-000105
	個	
	単 価	備 考
100V3A	9,490	
温度スイッチ		材工 E1-000106
	個	
	単 価	備 考
単相100V定格6A	18,600	
単相100V定格10A	29,100	
3相200V	29,100	
外灯カットアウト		材工 E1-000107
	個	
	単 価	備 考
2P15AF 250V15A	7,840	
ファクトライン		材工 E1-000108
	m	
	単 価	備 考
2P20A125V E付	6,010	
ダクトカバー	380	
ファクトライン付属品		材工 E1-000109
	個	
	単 価	備 考
フィードインキャップ 2P20A125V E付	1,290	
リレーコンセントプラグ 2個用 E付	10,900	
セントキャップ	190	
リレーコンセント		材工 E1-000110
	個	
	単 価	備 考
15A125V 1.8m 2口 接地付	10,400	

R07. 03. 15E個別単価（執務並行改修）

電気設備個別単価／照明・配線器具（個別）			
熱線センサ付自動スイッチ		材工 E1-000111	
		個	
		単 価	備 考
天井付 親機 8A		15,700	
天井付 親機 3A		14,600	
天井付 子機 1A 換気扇併用		12,000	
壁付 埋込 防滴 2A		13,600	
タイマー式EEスイッチ		材工 E1-001007	
		個	
		単 価	備 考
屋外防水型		16,200	
電気設備個別単価／土工事（個別）			
パントホル		材工 E1-000301	
		台	
		場内敷きならし	
H1-6	R2K-60	114,500	
	R8K-60	119,800	
H1-9	R2K-60	136,300	
	R8K-60	141,600	
H2-6	R2K-60	146,600	
	R8K-60	152,000	
H2-9	R2K-60	168,500	
	R8K-60	173,900	

R07. 03. 15E個別単価（執務並行改修）

電気設備個別単価／土工事(個別)			
堀方・埋戻し			材工 E1-000302
			m
			場内敷きならし
h1=GL-300(深さ450)	幅500	バックホ0.13m3	2,080
		人力	3,900
	幅650	バックホ0.13m3	2,710
		人力	5,080
	幅800	バックホ0.13m3	3,330
		人力	6,240
h1=GL-600(深さ750)	幅500	バックホ0.13m3	3,130
		人力	6,440
	幅650	バックホ0.13m3	4,070
		人力	8,380
	幅800	バックホ0.13m3	5,010
		人力	10,300
h1=GL-900(深さ950)	幅500	バックホ0.13m3	7,520
		人力	16,200
	幅650	バックホ0.13m3	8,780
		人力	18,900
	幅800	バックホ0.13m3	10,000
		人力	21,500
h1=GL-1200(深さ1350)	幅500	バックホ0.13m3	9,410
		人力	20,700
	幅650	バックホ0.13m3	11,000
		人力	24,200
	幅800	バックホ0.13m3	12,500
		人力	27,600
外灯基礎			材工 E1-000303
			か所
		機械	人力
3.5～4.0m		34,000	43,000
4.5～5.5m		66,600	81,600
埋設表示杭			材工 E1-000304
			か所
	単	価	備 考
表示杭(FCD)+コンクリート製埋設支柱300H	14,000		
バックホ輸送費			材工 E1-000305
			式
	単	価	備 考
バックホ0.13m3 運搬費	47,500		

R07. 03. 15E個別単価（執務並行改修）

電気設備個別単価／土工事(個別)				
搬送費		材工 E1-000306		
		m3		
	単	価	備 考	
10kmトラック2t		5,650		
舗装面の切断		材工 E1-000903		
		m		
	単	価	備 考	
アスファルト切断		530		
舗装面のはつり補修等		材工 E1-000307		
		m ²		
	単	価	備 考	
アスファルトはつり補修		5,160		
土間コンクリートはつり補修		12,700		
ハント*ホール用セパレータ		材料 E1-000308		
		枚		
	単	価	備 考	
600型		10,600		
900型		15,900		
電気設備個別単価／機器類(個別)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
トイレ警報用名板	ステンレス製 堀文字30文字程度	個	54,000	材料 E1-000408
電気設備個別単価／放送・情報設備(個別)				
端子盤		材工 E1-001001		
		面		
	単	価	備 考	
10P		27,000		
20P		32,600		
40P		50,900		
80P		74,600		

R07. 03. 15E個別単価（執務並行改修）

電気設備個別単価／放送・情報設備（個別）				
便所呼出盤		材工 E1-000701		
		台		
		単 価	備 考	
露出型1窓		111,000		
露出型3窓		122,300		
モジュージャック		材工 E1-000705		
		個		
		単 価	備 考	
6極4芯 フロアコン式		6,680		
回転灯類		材工 E1-000706		
		個		
		DC24V	AC100V	
フリッカブザー		11,000	14,100	
LED表示灯		13,100	15,700	
LED表示灯(ブザー付)		15,100	17,800	
呼出・復帰ボタン類		材工 E1-000707		
		個		
		単 価	備 考	
呼出ボタン(引きひも付)		7,370		
呼出復帰ボタン		3,760		
呼出表示灯		5,660		
情報コンセント		材工 E1-000708		
		個		
		単 価	備 考	
壁付 樹脂プレート共		3,400		
床付 丸型アルミ製		8,090		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
HUB	8P	個	34,200	材工 E1-001010
レイヤー2スイッチ	16P	個	61,600	材工 E1-001011
光成端箱		材工 E1-001006		
		個		
		単 価	備 考	
4芯用 融着+SCコネクタ		36,700		

R07. 03. 15E個別単価（執務並行改修）

電気設備個別単価／空調設備工事(個 別)				
空調リモコン取付労務			施工 E1-001002	
			か所	
		単 価	備 考	
他工事支給品取り付け		1,930		
空調配線入線労務			施工 E1-001003	
			m	
		単 価	備 考	
他工事配線支給		680		
電気設備個別単価／住宅工事				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
住宅分電盤（樹脂製、露出型）	MCCB20A*8, SP*2 (内2P2E*3)	個	63,000	材工 E1-000112
	MCCB20A*10 (内2P2E*5)	個	64,900	材工 E1-000112
	MCCB20A*11, SP*1 (内2P2E*5)	個	66,700	材工 E1-000112
	MCCB20A*12 (内2P2E*6)	個	67,600	材工 E1-000112
煙感知器点検BOX	労務費共	個	11,300	材工 E1-000113
遠隔試験中継器	労務費共	個	24,800	材工 E1-000114