

R07. 11E個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

電気設備個別単価／配管配線工事(個 別)		1
難燃FEP	E1-000001	1
光ケーブル	E1-000002	1
電気設備個別単価／照明・配線器具(個 別)		1
ケースブレーカ	E1-000101	1
協約形1Pモジュール	E1-000102	1
防水コンセント他（JIS防雨形）	E1-000104	1
自動点滅器	E1-000105	2
温度スイッチ	E1-000106	2
外灯カットアウト	E1-000107	2
ファクトライン	E1-000108	2
ファクトライン付属品	E1-000109	2
リレーコンセント	E1-000110	2
熱線センサ付自動スイッチ	E1-000111	3
タイマー式EEスイッチ	E1-001007	3
電気設備個別単価／土工事(個別)		3
ハットホル	E1-000301	3
堀方・埋戻し	E1-000302	4
外灯基礎	E1-000303	4
埋設表示杭	E1-000304	4
バックホ輸送費	E1-000305	4
搬送費	E1-000306	5
舗装面の切断	E1-000903	5
舗装面のはつり補修等	E1-000307	5
ハットホル用セパレータ	E1-000308	5
電気設備個別単価／機器類(個別)		5
トイレ警報用名板	E1-000408	5
電気設備個別単価／放送・情報設備(個別)		5
端子盤	E1-001001	5
便所呼出盤	E1-000701	6
モジュラージャック	E1-000705	6
回転灯類	E1-000706	6
呼出・復帰ボタン類	E1-000707	6
情報コンセント	E1-000708	6
HUB	E1-001010	6
レイヤ2スイッチ	E1-001011	6
光成端箱	E1-001006	6
電気設備個別単価／空調設備工事(個 別)		7
空調リモコン取付労務	E1-001002	7
空調配線入線労務	E1-001003	7
電気設備個別単価／住宅工事		7
住宅分電盤（樹脂製、露出型）	E1-000112	7
煙感知器点検BOX	E1-000113	7
遠隔試験中継器	E1-000114	7

R07. 11E個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

電気設備個別単価／配管配線工事(個 別)						
難燃FEP			材工 E1-000001			
			m			
		単 価		備 考		
(30)		1, 290				
(40)		1, 490				
(50)		1, 710				
(65)		2, 020				
(80)		2, 410				
(100)		3, 250				
(125)		4, 260				
(150)		5, 050				
(200)		7, 110				
光ケーブル			材工 E1-000002			
			m			
		管内	ラック	ピット	FEP内 (PF, CD)	
マルチモード 4 芯	S-GI 50/125 1Gbps	1, 400	1, 580	1, 230	1, 310	
マルチモード 8 芯	S-GI 50/125 1Gbps	1, 560	1, 730	1, 380	1, 470	
電気設備個別単価／照明・配線器具(個別)						
ケースブレーカ			材工 E1-000101			
			個			
		2P30AF	3P30AF	2P50AF	3P50AF	
配線保護用MCCB		13, 200	18, 400	19, 000	26, 000	
漏電保護用ELCB		18, 100	22, 800	24, 200	30, 700	
協約形1Pモジュール			材工 E1-000102			
			個			
		2P1E50A	2P2E50A			
配線保護用		9, 430	10, 300			
漏電保護用		14, 300	15, 100			
防水コンセント他 (JIS防雨形)			材工 E1-000104			
			個			
		単 価	備 考			
WP		3, 020				
WPET		3, 350				
2EWPET		3, 480				
3WPET		3, 350				
入線機能付防水コンセント		3, 600				
防雨入線カバー		1, 120				

R07. 11E個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

電気設備個別単価／照明・配線器具（個別）		
自動点滅器		
		材工 E1-000105
個		
	単 価	備 考
100V3A	9,380	
温度スイッチ		
		材工 E1-000106
個		
	単 価	備 考
単相100V定格6A	18,500	
単相100V定格10A	29,000	
3相200V	29,000	
外灯カットアウト		
		材工 E1-000107
個		
	単 価	備 考
2P15AF 250V15A	7,700	
ファクトライン		
		材工 E1-000108
m		
	単 価	備 考
2P20A125V E付	5,940	
ダクトカバー	380	
ファクトライン付属品		
		材工 E1-000109
個		
	単 価	備 考
フィードインキャップ 2P20A125V E付	1,290	
リレーコンセントプラグ 2個用 E付	10,800	
セントキャップ	190	
リレーコンセント		
		材工 E1-000110
個		
	単 価	備 考
15A125V 1.8m 2口 接地付	10,300	

R07. 11E個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

電気設備個別単価／照明・配線器具（個別）			
熱線ヒサ付自動スイッチ		材工 E1-000111	
		個	
		単 価	備 考
天井付 親機 8A		15,500	
天井付 親機 3A		14,500	
天井付 子機 1A 換気扇併用		11,900	
壁付 埋込 防滴 2A		13,500	
タイマー式EEスイッチ		材工 E1-001007	
		個	
		単 価	備 考
屋外防水型		16,100	
電気設備個別単価／土工事（個別）			
パントリーホール		材工 E1-000301	
		台	
		場内敷きならし	
H1-6	R2K-60	115,100	
	R8K-60	120,600	
H1-9	R2K-60	137,900	
	R8K-60	143,500	
H2-6	R2K-60	147,700	
	R8K-60	153,300	
H2-9	R2K-60	171,500	
	R8K-60	177,000	

R07. 11E個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

電気設備個別単価／土工事(個別)			
堀方・埋戻し			材工 E1-000302
			m
			場内敷きならし
h1=GL-300(深さ450)	幅500	バックホ0.13m3	2,110
		人力	3,900
	幅650	バックホ0.13m3	2,750
		人力	5,080
	幅800	バックホ0.13m3	3,380
		人力	6,240
h1=GL-600(深さ750)	幅500	バックホ0.13m3	3,140
		人力	6,390
	幅650	バックホ0.13m3	4,090
		人力	8,310
	幅800	バックホ0.13m3	5,030
		人力	10,200
h1=GL-900(深さ950)	幅500	バックホ0.13m3	7,510
		人力	16,000
	幅650	バックホ0.13m3	8,770
		人力	18,600
	幅800	バックホ0.13m3	10,000
		人力	21,300
h1=GL-1200(深さ1350)	幅500	バックホ0.13m3	9,360
		人力	20,400
	幅650	バックホ0.13m3	10,900
		人力	23,900
	幅800	バックホ0.13m3	12,500
		人力	27,300
外灯基礎			材工 E1-000303
			か所
		機械	人力
3.5～4.0m		34,000	42,800
4.5～5.5m		67,000	81,700
埋設表示杭			材工 E1-000304
			か所
		単 価	備 考
表示杭(FCD)+コンクリート製埋設支柱300H		13,800	
バックホ輸送費			材工 E1-000305
			式
		単 価	備 考
バックホ0.13m3 運搬費		46,300	

R07. 11E個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

電気設備個別単価／土工事(個別)				
搬送費		材工 E1-000306		
		m ³		
		単	価	備 考
10kmトラック2t			5,540	
舗装面の切断		材工 E1-000903		
		m		
		単	価	備 考
アスファルト切断			640	
舗装面のはつり補修等		材工 E1-000307		
		m ²		
		単	価	備 考
アスファルトはつり補修			5,110	
土間コンクリートはつり補修			12,300	
ハットホール用セパレータ		材料 E1-000308		
		枚		
		単	価	備 考
600型			10,600	
900型			15,900	
電気設備個別単価／機器類(個別)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
トイレ警報用名板	ステンレス製 堀文字30文字程度	個	54,000	材料 E1-000408
電気設備個別単価／放送・情報設備(個別)				
端子盤		材工 E1-001001		
		面		
		単	価	備 考
10P			28,100	
20P			34,200	
40P			53,200	
80P			78,300	

R07. 11E個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

電気設備個別単価／放送・情報設備（個別）				
便所呼出盤		材工 E1-000701		
		台		
		単価		備考
露出型1窓		110,900		
露出型3窓		122,100		
モジュージャック		材工 E1-000705		
		個		
		単価		備考
6極4芯 フロアコン式		6,960		
回転灯類		材工 E1-000706		
		個		
		DC24V		AC100V
フリッカブザー		11,000		14,100
LED表示灯		13,000		15,700
LED表示灯(ブザー付)		15,100		17,700
呼出・復帰ボタン類		材工 E1-000707		
		個		
		単価		備考
呼出ボタン(引きひも付)		10,000		
呼出復帰ボタン		3,910		
呼出表示灯		6,050		
情報コンセント		材工 E1-000708		
		個		
		単価		備考
壁付 樹脂プレート共		3,590		
床付 丸型アルミ製		8,050		
細目	摘要	単位	単価	備考
HUB	8P	個	34,200	材工 E1-001010
レイヤー2スイッチ	16P	個	61,500	材工 E1-001011
光成端箱		材工 E1-001006		
		個		
		単価		備考
4芯用 融着+SCコネクタ		36,200		

R07. 11E個別単価（執務並行改修，通期週休2日）

電気設備個別単価／空調設備工事(個 別)				
空調リモコン取付労務			施工 E1-001002	
			か所	
		単 価	備 考	
他工事支給品取り付け		1,890		
空調配線入線労務			施工 E1-001003	
			m	
		単 価	備 考	
他工事配線支給		660		
電気設備個別単価／住宅工事				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
住宅分電盤（樹脂製、露出型）	MCCB20A*8, SP*2 (内2P2E*3)	個	65,200	材工 E1-000112
	MCCB20A*10 (内2P2E*5)	個	67,100	材工 E1-000112
	MCCB20A*11, SP*1 (内2P2E*5)	個	68,900	材工 E1-000112
	MCCB20A*12 (内2P2E*6)	個	69,800	材工 E1-000112
煙感知器点検BOX	労務費共	個	11,300	材工 E1-000113
遠隔試験中継器	労務費共	個	24,800	材工 E1-000114