

R08. 04E個別単価（月単位週休2日）

電気設備個別単価／配管配線工事(個 別)		1
難燃FEP	E1-000001	1
光ケーブル	E1-000002	1
電気設備個別単価／照明・配線器具(個 別)		1
ケースブレーカ	E1-000101	1
協約形1Pモジュール	E1-000102	1
防水コンセント他（JIS防雨形）	E1-000104	1
自動点滅器	E1-000105	2
温度スイッチ	E1-000106	2
外灯カットアウト	E1-000107	2
ファクトライン	E1-000108	2
ファクトライン付属品	E1-000109	2
リレーコンセント	E1-000110	2
熱線センサ付自動スイッチ	E1-000111	3
タイマー式EEスイッチ	E1-001007	3
電気設備個別単価／土工事(個別)		3
ハットホル	E1-000301	3
堀方・埋戻し	E1-000302	4
外灯基礎	E1-000303	4
埋設表示杭	E1-000304	4
バックホ輸送費	E1-000305	4
搬送費	E1-000306	5
舗装面の切断	E1-000903	5
舗装面のはつり補修等	E1-000307	5
ハットホル用セパレータ	E1-000308	5
電気設備個別単価／機器類(個別)		5
トイレ警報用名板	E1-000408	5
電気設備個別単価／放送・情報設備(個別)		5
端子盤	E1-001001	5
便所呼出盤	E1-000701	6
モジュラージャック	E1-000705	6
回転灯類	E1-000706	6
呼出・復帰ボタン類	E1-000707	6
情報コンセント	E1-000708	6
HUB	E1-001010	6
レイヤ2スイッチ	E1-001011	6
光成端箱	E1-001006	6
電気設備個別単価／空調設備工事(個 別)		7
空調リモコン取付労務	E1-001002	7
空調配線入線労務	E1-001003	7
電気設備個別単価／住宅工事		7
住宅分電盤（樹脂製、露出型）	E1-000112	7
煙感知器点検BOX	E1-000113	7
遠隔試験中継器	E1-000114	7

R08. 04E個別単価（月単位週休2日）

電気設備個別単価／配管配線工事(個 別)						
難燃FEP			材工 E1-000001			
m						
		単 価		備 考		
(30)		1,450				
(40)		1,680				
(50)		1,920				
(65)		2,270				
(80)		2,700				
(100)		3,640				
(125)		4,770				
(150)		5,660				
(200)		7,980				
光ケーブル			材工 E1-000002			
m						
		管内	ラック	ピット	FEP内 (PF, CD)	
マルチモード 4 芯	S-GI 50/125 1Gbps	1,360	1,530	1,190	1,280	
マルチモード 8 芯	S-GI 50/125 1Gbps	1,510	1,680	1,350	1,430	
電気設備個別単価／照明・配線器具(個別)						
ケースブレーカ			材工 E1-000101			
個						
		2P30AF	3P30AF	2P50AF	3P50AF	
配線保護用MCCB		12,800	17,800	18,300	25,000	
漏電保護用ELCB		17,700	22,200	23,600	29,800	
協約形1Pモジュール			材工 E1-000102			
個						
		2P1E50A	2P2E50A			
配線保護用		9,080	9,910			
漏電保護用		13,900	14,700			
防水コンセント他 (JIS防雨形)			材工 E1-000104			
個						
		単 価	備 考			
WP		2,930				
WPET		3,240				
2EWPET		3,360				
3WPET		3,240				
入線機能付防水コンセント		3,480				
防雨入線カバー		1,090				

R08. 04E個別単価（月単位週休2日）

電気設備個別単価／照明・配線器具（個別）		
自動点滅器		材工 E1-000105
	個	
	単 価	備 考
100V3A	9,100	
温度スイッチ		材工 E1-000106
	個	
	単 価	備 考
単相100V定格6A	18,400	
単相100V定格10A	28,900	
3相200V	28,900	
外灯カットアウト		材工 E1-000107
	個	
	単 価	備 考
2P15AF 250V15A	7,360	
ファクトライン		材工 E1-000108
	m	
	単 価	備 考
2P20A125V E付	5,760	
ダクトカバー	380	
ファクトライン付属品		材工 E1-000109
	個	
	単 価	備 考
フィードインキャップ 2P20A125V E付	1,290	
リレーコンセントプラグ 2個用 E付	10,700	
セントキャップ	190	
リレーコンセント		材工 E1-000110
	個	
	単 価	備 考
15A125V 1.8m 2口 接地付	10,200	

R08. 04E個別単価（月単位週休2日）

電気設備個別単価／照明・配線器具（個別）			
熱線センサ付自動スイッチ		材工 E1-000111	
		個	
		単 価	備 考
天井付 親機 8A		15,300	
天井付 親機 3A		14,200	
天井付 子機 1A 換気扇併用		11,600	
壁付 埋込 防滴 2A		13,200	
タイマー式EEスイッチ		材工 E1-001007	
		個	
		単 価	備 考
屋外防水型		15,800	
電気設備個別単価／土工事（個別）			
パントホル		材工 E1-000301	
		台	
		場内敷きならし	
H1-6	R2K-60	118,300	
	R8K-60	123,800	
H1-9	R2K-60	133,100	
	R8K-60	138,600	
H2-6	R2K-60	151,400	
	R8K-60	157,000	
H2-9	R2K-60	167,400	
	R8K-60	172,900	

R08. 04E個別単価（月単位週休2日）

電気設備個別単価／土工事(個別)			
堀方・埋戻し			材工 E1-000302
			m
			場内敷きならし
h1=GL-300(深さ450)	幅500	バックホ0.13m3	2,230
		人力	4,200
	幅650	バックホ0.13m3	2,900
		人力	5,480
	幅800	バックホ0.13m3	3,560
		人力	6,730
h1=GL-600(深さ750)	幅500	バックホ0.13m3	3,340
		人力	6,930
	幅650	バックホ0.13m3	4,350
		人力	9,020
	幅800	バックホ0.13m3	5,350
		人力	11,100
h1=GL-900(深さ950)	幅500	バックホ0.13m3	8,020
		人力	17,400
	幅650	バックホ0.13m3	9,370
		人力	20,300
	幅800	バックホ0.13m3	10,700
		人力	23,200
h1=GL-1200(深さ1350)	幅500	バックホ0.13m3	10,000
		人力	22,300
	幅650	バックホ0.13m3	11,700
		人力	26,000
	幅800	バックホ0.13m3	13,400
		人力	29,700
外灯基礎			材工 E1-000303
			か所
		機械	人力
3.5～4.0m		33,800	43,500
4.5～5.5m		66,300	82,600
埋設表示杭			材工 E1-000304
			か所
		単 価	備 考
表示杭(FCD)+コンクリート製埋設支柱300H		14,700	
バックホ輸送費			材工 E1-000305
			式
		単 価	備 考
バックホ0.13m3 運搬費		48,300	

R08. 04E個別単価（月単位週休2日）

電気設備個別単価／土工事(個別)				
搬送費		材工 E1-000306		
		m ³		
	単	価	備 考	
10kmトラック2t		6,060		
舗装面の切断		材工 E1-000903		
		m		
	単	価	備 考	
アスファルト切断		650		
舗装面のはつり補修等		材工 E1-000307		
		m ²		
	単	価	備 考	
アスファルトはつり補修		5,390		
土間コンクリートはつり補修		11,800		
ハットホール用セパレータ		材料 E1-000308		
		枚		
	単	価	備 考	
600型		10,600		
900型		15,900		
電気設備個別単価／機器類(個別)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
トイレ警報用名板	ステンレス製 堀文字30文字程度	個	54,000	材料 E1-000408
電気設備個別単価／放送・情報設備(個別)				
端子盤		材工 E1-001001		
		面		
	単	価	備 考	
10P		27,100		
20P		33,000		
40P		51,400		
80P		75,600		

R08. 04E個別単価（月単位週休2日）

電気設備個別単価／放送・情報設備（個別）				
便所呼出盤		材工 E1-000701		
		台		
	単	価	備 考	
露出型1窓		110,600		
露出型3窓		121,600		
モジュージャック		材工 E1-000705		
		個		
	単	価	備 考	
6極4芯 フロアコン式		6,840		
回転灯類		材工 E1-000706		
		個		
		DC24V	AC100V	
フリッカブザー		10,800	13,900	
LED表示灯		12,900	15,500	
LED表示灯(ブザー付)		14,900	17,600	
呼出・復帰ボタン類		材工 E1-000707		
		個		
	単	価	備 考	
呼出ボタン(引きひも付)		9,940		
呼出復帰ボタン		3,820		
呼出表示灯		5,960		
情報コンセント		材工 E1-000708		
		個		
	単	価	備 考	
壁付 樹脂プレート共		3,460		
床付 丸型アルミ製		7,920		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
HUB	8P	個	34,000	材工 E1-001010
レイヤー2スイッチ	16P	個	61,300	材工 E1-001011
光成端箱		材工 E1-001006		
		個		
	単	価	備 考	
4芯用 融着+SCコネクタ		34,800		

R08. 04E個別単価（月単位週休2日）

電気設備個別単価／空調設備工事(個 別)				
空調リモコン取付労務			施工 E1-001002	
			か所	
		単 価	備 考	
他工事支給品取り付け		1,800		
空調配線入線労務			施工 E1-001003	
			m	
		単 価	備 考	
他工事配線支給		630		
電気設備個別単価／住宅工事				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
住宅分電盤（樹脂製、露出型）	MCCB20A*8, SP*2 (内2P2E*3)	個	65,200	材工 E1-000112
	MCCB20A*10 (内2P2E*5)	個	67,100	材工 E1-000112
	MCCB20A*11, SP*1 (内2P2E*5)	個	68,900	材工 E1-000112
	MCCB20A*12 (内2P2E*6)	個	69,800	材工 E1-000112
煙感知器点検BOX	労務費共	個	11,300	材工 E1-000113
遠隔試験中継器	労務費共	個	24,800	材工 E1-000114