

(個別) 配管工事		1
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス	M1-000011	1
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油	M1-000012	1
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	M1-000013	1
カー塩化ビニル管(VP)	M1-000010	2
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管	M1-000039	2
卵形ビニル管(EGVP)地中埋設	M1-000003	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)直管	M1-020011	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管1	M1-020012	3
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管2	M1-020013	3
水道配水用ポリエチレン管JWWA K 144	M1-020026	3
さや管ハッター工法樹脂管	M1-020031	3
さや管ハッター工法さや管(支持金物含む)	M1-020032	4
さや管ハッター工法器具金具	M1-020033	4
さや管ハッター工法衽込みハッター	M1-020034	4
さや管ハッター工法遮熱キャップ	M1-020035	4
さや管ハッター工法防火区画貫通キット	M1-020036	5
さや管ハッター工法ハッター固定金具	M1-020037	5
ガス用ポリエチレン管JIS K 6774	M1-020045	5
消火用ポリエチレン管	M1-020055	5
(個別) 配管付属品		6
電磁弁(水ねじ込み)10kg	M1-000101	6
伸縮止水栓	M1-000102	6
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)	M1-000103	6
簡易保温JISA9511	M1-000104	6
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし	M1-000105	6
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)	M1-000106	7
防火区画貫通処理	M1-000107	7
ソトシール仕切弁	M1-020111	7
フレキチューブ SUS・袋ナット	M1-020121	7
伸縮止水栓(ボール)	M1-020131	7
逆ボ 止水栓(伸縮)	M1-020141	8
逆ボ 止水栓	M1-020151	8
(個別) 衛生器具		9
洋風便器	M1-000401	9
洋風密結便器	M1-000402	9
高座面 I 形便器C1111	M1-000405	9
小便器	M1-000406	9
洗面器	M1-000410	9
手洗器	M1-000433	9
洗面化粧台	M1-000434	9
掃除流し S210	M1-000408	10
汚物流し	M1-000407	10
紙巻器	M1-000412	10
化粧鏡(耐食鏡 5mm)	M1-000415	10
姿見鏡	M1-000464	10
水石鹸入れ	M1-000414	10
トイレ用擬音装置E71	M1-000436	10
手すり	M1-000416	11
ベビシート	M1-000435	11
ベビチェア	M1-000463	11
洗濯機用防水バン横引きトラップ	M1-000430	11
洗濯機用防水バン立引きトラップ	M1-000431	11
汚物入れ	M1-000456	11
ダブルフック	M1-000457	11
着替え台	M1-000458	11
背もたれ E104	M1-000459	11
暖房便座 E81	M1-000461	11
温水洗浄便座E82	M1-000462	12
(個別) 衛生器具取付費		12
洋風便器 取付費	M1-000440	12
高座面便器取付費	M1-000441	12
小便器取付費	M1-000442	12
洗面器 取付費	M1-000443	12
身障用洗面器取付費	M1-000444	12
手洗器 取付費	M1-000445	12
掃除流し 取付費	M1-000446	12
洗濯機バン取付費	M1-000447	12
鏡 取付費	M1-000449	12
水石鹸入れ取付費	M1-000450	12
シートバーホルダー取付費	M1-000451	12
紙巻器 取付費	M1-000452	12
温水洗浄便座増額 取付費	M1-000454	12
(個別) 水栓		12

R08. 04M個別単価 (執務並行改修, 月単位週休2日)

横水栓	M1-000417	12
混合水栓	M1-000419	13
ホース用水栓	M1-000420	13
ハンドシャワー混合水栓	M1-000422	13
(個別)排水金具		14
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)	M1-000301	14
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)	M1-000302	14
洗濯機バントラップ JT-1C	M1-000303	14
流し排水金物(SUS用ストレーナ付) C-AA	M1-000304	14
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB	M1-000305	14
SUS製浴槽排水金物 SNA-S	M1-000306	14
プラスチックトラップ PLT	M1-000307	14
床上掃除口(ビニール管用)CVA	M1-000308	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT	M1-000309	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT	M1-000310	15
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT	M1-000311	15
立管掃除口VCO	M1-000313	16
通気金物 VR露出型ベントキャップ	M1-000314	16
掃兼ドレントラップ 無(非防水層用)	M1-000315	16
掃兼ドレントラップ 有(非防水層用)	M1-000316	16
(個別)樹類		17
塩ビ製小口径樹汚水樹	M1-000201	17
樹脂製ため樹300φ(レジコン蓋)泥溜250H	M1-000202	18
樹脂製ため樹400φ(レジコン蓋)泥溜350H	M1-000212	18
防護ハット	M1-000203	18
グリーンストラップ(県標準詳細図)SUS製加付	M1-000204	19
中和槽(県標準詳細図)	M1-000205	19
量水器樹蓋	M1-000206	19
散水栓箱蓋 B3(固定金具付)	M1-000207	19
弁樹蓋B-1	M1-000208	19
量水器ボックス(県標準詳細図)	M1-000209	19
散水栓樹 BC-3(県標準詳細図)B3コンクリート巻	M1-000210	19
樹類蓋	M1-000211	20
樹解体撤去	M1-000805	21
(個別)LPガス設備		22
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)	M1-000501	22
フランジ型カーボフ弁(高圧ヘッダー用, 15A)	M1-000502	22
フランジ型ストレーナ(高圧ヘッダー用, 15A)	M1-000503	22
ねじ込みストップ弁(高圧, 1/2B)	M1-000504	22
ヘッダー弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B	M1-000505	22
圧力計用ストップ弁(S付)	M1-000506	22
ねじ込みボール弁(中低圧用)	M1-000508	22
中間栓(低圧用)	M1-000509	22
サイホン管	M1-000510	22
圧力計	M1-000511	23
高圧LPGホース	M1-000512	23
プレハブヘッダー部品	M1-000513	23
ガス栓	M1-000514	23
金属フレキ(LPG用)	M1-000515	23
ボンベ庫(既製品)	M1-000516	23
ガスメータ取付費(LPG用)	M1-000517	24
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)	M1-000518	24
ガスコントローラLPG用(感震器内蔵, 一般メータ用)	M1-000519	24
ガス漏れ警報器	M1-000520	24
プロパン集合装置(8kg/h, 既製品)	M1-000521	24
プロパン集合装置(20kg/h)	M1-000522	25
プロパン集合装置(30kg/h)	M1-000523	25
マイコン式ガスメータ(LPG用)	M1-020211	25
(個別)給湯設備		25
電気貯湯湯沸器	M1-000551	25
(個別)消火設備		26
屋内消火栓箱	M1-000601	26
消火栓弁	M1-000602	26
消火栓用ホース	M1-000603	26
消火器	M1-020311	26
消火器設置台	M1-020312	26
(個別)建築工事		27
コンクリート(打手間共)	M1-000701	27
コンクリート同時押さえ(B種)	M1-000702	27
型枠(損耗率50%)	M1-000703	27
モルタル	M1-000704	27
インハートモルタル	M1-000705	27

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

鉄筋	M1-000706	27
根切り(機械堀り)	M1-000707	27
根切り(手堀り)	M1-000708	27
埋め戻し(現場発生土)	M1-000709	28
残土運搬	M1-000710	28
栗石地業	M1-000711	28
砂地業	M1-000712	28
真砂地業	M1-000713	28
砂利地業	M1-000714	28
アスファルトはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000716	28
土間コンクリートはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000717	28
残土処分費(処分場費)	M1-000718	28
アルミ補修費	M1-000721	28
(個別)土工事		29
機械回送費	M1-000801	29
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000802	29
掘方埋戻し(排水)	M1-000803	30
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000806	32
残土処分費(排水)	M1-000807	32
残土処分費ため柵(1)新設	M1-000808	33
残土処分費ため柵(2)新設	M1-000809	33
残土処分費インバート柵(1)新設	M1-000810	34
残土処分費インバート柵(2)新設	M1-000811	35
地中埋設標	M1-020511	35
(個別)換気機器		36
深型フード	M1-000911	36
深形フード	M1-020411	36
深形フード FD付	M1-020412	36
丸形フード	M1-020413	36
丸形フード FD付	M1-020414	36
平形フード	M1-020415	36
平形フード FD付	M1-020416	37
ダンパー (山口県仕様)	M1-020421	37

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)配管工事				
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス				施工 M1-000011
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,850	9,190	6,160	5,240
20A	8,890	10,400	6,990	5,960
25A	10,900	12,700	8,580	7,290
32A	13,600	15,800	10,700	9,090
40A	15,200	17,700	12,000	10,200
50A	19,500	22,700	15,400	13,100
65A	26,000	30,200	20,600	17,600
80A	29,600	34,400	23,500	20,100
100A	34,600	39,700	28,800	24,500
125A	41,900	47,900	34,900	29,800
150A	55,100	62,900	46,300	39,600
200A	92,800	105,300	79,900	69,000
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油				施工 M1-000012
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	8,030	9,300	6,330	5,260
20A	8,870	10,300	7,010	5,870
25A	10,500	12,200	8,340	7,000
32A	12,700	14,700	10,100	8,510
40A	14,000	16,200	11,300	9,460
50A	17,500	20,200	14,200	11,700
65A	22,900	26,200	18,500	15,700
80A	25,900	29,800	21,100	17,900
100A	34,600	39,700	28,800	24,500
125A	41,900	47,900	34,900	29,800
150A	55,100	62,900	46,300	39,600
200A	92,800	105,300	79,900	69,000
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)				施工 M1-000013
m				
	地中配管			
40A	2,770			
50A	3,570			
65A	4,530			
75A	5,600			
100A	7,470			
125A	9,300			
150A	11,700			

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)配管工事				
カー塩化ビニール管 (VP)		施工 M1-000010		
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	
20A	3,090	3,690	2,290	
25A	3,800	4,550	2,830	
40A (DV)	5,240	6,260	3,900	
50A (DV)	6,780	8,130	5,070	
65A (DV)	8,620	10,300	6,460	
75A (DV)	10,800	12,900	8,180	
100A (DV)	14,400	17,200	11,100	
125A (DV)	17,900	21,400	13,800	
150A (DV)	23,000	27,400	18,000	
細目	摘要	単位	単価	備考
空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管	20A	m	3,580	施工 M1-000039
	25A	m	4,200	施工 M1-000039
	30A	m	4,690	施工 M1-000039
	40A	m	6,020	施工 M1-000039
	50A	m	7,700	施工 M1-000039
	65A	m	10,100	施工 M1-000039
卵形ビニール管 (EGVP) 地中埋設		施工 M1-000003		
m				
		単価	備考	
100A		6,980		
コム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管		施工 M1-020011		
m				
		単価	備考	
75		3,210		
100		4,250		
150		7,840		

R08.04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)配管工事				
コム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管1		施工 M1-020012		
		本		
		75	100	150
ベント	90°	7,570	12,100	30,900
	45°	6,920	11,000	25,000
	22.5°	6,380	10,500	20,600
	11.25°	5,950	9,850	19,500
	5.125°	5,750	9,380	18,700
Sベント	-	11,500	16,800	44,600
鑄鉄T字管	-	47,000	52,300	87,900
MFジョイント	-	23,000	29,000	41,700
ドレサージョイント	-	14,500	20,400	29,600
離脱防止 VP用	-	11,400	12,000	18,100
HIフランジ	-	8,520	11,700	-
VSジョイント(離脱防止付)	-	22,600	30,100	41,700
コム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管2		施工 M1-020013		
		本		
		75×50	75×75	100×75
		150×100		
径違ワケツ		6,670	-	10,400
鑄鉄T字管		80,600	-	48,800
鑄鉄T字管F付		-	52,900	58,500
鑄鉄T字管台付		-	38,800	55,200
鑄鉄片落管		32,900	-	40,400
細目	摘要	単位	単価	備考
水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144	50A 屋外地中配管	m	4,760	施工 M1-020026
	75A 屋外地中配管			施工 M1-020026
	100A 屋外地中配管			施工 M1-020026
	150A 屋外地中配管			施工 M1-020026
			24,400	
さや管ハッター工法樹脂管		施工 M1-020031		
		m		
		単価	備考	
10		720		
13		770		
16		830		
20		920		

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)配管工事				
さや管ヘッダー-工法さや管(支持金物含む)			施工 M1-020032	
m				
	単	価	備 考	
22	1,690			
25	1,940			
28	2,200			
36	2,440			
さや管ヘッダー-工法器具金具			施工 M1-020033	
個				
	10mm用	13mm用	16mm用	20mm用
オスダブター R 1/2	■	■	-	-
メスダブター RC1/2	■	■	-	-
オスダブター R 3/4	-	-	■	■
メスダブター RC3/4	-	-	■	■
水栓ジョイントボックス さや管22	■	■	-	-
水栓ジョイントボックス さや管25	-	■	-	-
立水栓ジョイント T-1, B-1	■	■	-	-
立水栓ジョイントBOX型 さや管22	■	■	-	-
立水栓ジョイントBOX型 さや管25	-	■	-	-
胴長オスダブター G 1/2	■	■	-	-
さや管ヘッダー-工法衽込みヘッダー			施工 M1-020034	
個				
	ヘッダー-保温カバー共			
2連 (オスダブター含まず)	5,810			
3連 (オスダブター含まず)	6,210			
4連 (オスダブター含まず)	6,830			
5連 (オスダブター含まず)	7,280			
6連 (オスダブター含まず)	8,130			
さや管ヘッダー-工法遮熱キャップ			施工 M1-020035	
個				
	遮熱キャップ			
22mm用	140			
25mm用	150			
28mm用	240			
36mm用	240			

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)配管工事				
細目	摘要	単位	単価	備考
さや管ハック-工法 防火区画貫通キット	防火区画貫通キット 22	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 25	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 28	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 36	か所	1,400	施工 M1-020036
さや管ハック-工法 ハック-固定金具	ハック-固定金具 (床用)	個	660	施工 M1-020037
	ハック-架台 (ハック-固定バンド共)	個	460	施工 M1-020037
ガス用ポリエチレン管 JIS K 6774	25A	m	2,900	合成 M1-020045
	30A	m	3,020	合成 M1-020045
	50A	m	4,500	合成 M1-020045
	75A	m	7,740	合成 M1-020045
	100A	m	9,470	合成 M1-020045
消火用ポリエチレン管	日本消防設備安全センター認定品 50A	m	4,720	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 65A	m	6,590	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 75A	m	8,050	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 100A	m	10,200	合成 M1-020055

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)配管付属品			
電磁弁(水ねじ込み)10kg		施工 M1-000101	
個			
	単 価	備 考	
15A	25,800		
20A	27,100		
25A	32,000		
32A	48,700		
40A	57,100		
50A	66,900		
伸縮止水栓		施工 M1-000102	
個			
	単 価	備 考	
15A	6,340		
20A	9,210		
25A	12,500		
40A	31,100		
50A	50,100		
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)		施工 M1-000103	
m			
	土中埋設・土間(d・ハ・VII)	屋外露出・多湿個所(e2・ハ・VII)	床下・暗渠内(ピット内)(d・ハ・VII)
15A	4,010	6,140	4,010
20A	4,190	6,490	4,190
25A	4,590	7,010	4,590
32A	4,870	7,550	4,870
40A	5,300	8,060	5,300
50A	5,830	8,920	5,830
65A	6,310	9,820	6,310
80A	7,050	10,800	7,050
簡易保温JISA9511		施工 M1-000104	
m			
	単 価	備 考	
15A	890		
20A	940		
25A	1,030		
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし		施工 M1-000105	
m			
	単 価	備 考	
20A	3,130		
25A	4,000		

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)配管付属品				
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)			施工 M1-000106	
m				
	単 価		備 考	
φ 90	2,730			
φ 120	3,270			
防火区画貫通処理			施工 M1-000107	
か所				
	給排水管 床貫通	給排水管 壁貫通	冷媒管 床・壁貫通	冷媒管 耐火キャップ
φ 30	—	—	2,950	—
φ 40	—	—	3,300	—
φ 50	4,850	3,960	4,140	—
φ 60	—	—	4,540	—
φ 70	—	—	4,890	—
φ 80	6,070	4,790	5,250	8,050
φ 100	7,540	5,920	6,410	10,300
φ 125	8,680	6,710	—	13,400
φ 150	10,200	7,840	—	15,900
ソフトソール仕切弁			施工 M1-020111	
個				
	0.98MPa			
50	42,100			
75	56,900			
100	72,100			
125	95,900			
150	123,600			
フレキチューブ SUS・袋ナット			施工 M1-020121	
個				
	200L	300L	500L	
13A	3,620	3,660	3,790	
20A	3,940	4,090	4,390	
伸縮止水栓(ホール)			施工 M1-020131	
個				
	単 価		備 考	
13	7,430			
20	11,000			
25	14,100			

R08.04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)配管付属品		
逆止止水栓(伸縮)		施工 M1-020141
	個	
	単 価	備 考
13	10,200	
20	16,200	
25	20,400	
逆止止水栓		施工 M1-020151
	個	
	単 価	備 考
13	4,110	
20	10,700	
25	15,000	

R08.04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)衛生器具		
洋風便器		施工 M1-000401
		組
		フラッシュバルブ FV
床置床排水Ⅱ形便器 C710S		97,200
洋風密結便器		
		施工 M1-000402
		組
		手洗なし
床置床排水Ⅱ形便器 C1200S	109,200	109,100
高座面Ⅰ形便器C1111		
		施工 M1-000405
		組
		発電式リモコン、背もたれ共
リモコン式押しボタンタンク RBT	241,300	—
リモコン式フラッシュバルブ(露出) RFVS	314,300	—
リモコン式フラッシュバルブ(ボックス) RFVS	—	407,900
小便器		
		施工 M1-000406
		組
		センサー一体型 FVS
専用洗浄弁式壁掛(低リップ) U620R		167,800
専用洗浄弁式床置(大) U610R		169,000
洗面器		
		施工 M1-000410
		組
		S(自動水栓, AC100V)
洗面器 一般(大) L410		81,000
洗面器 一般(小) L420		70,700
洗面器 身体障害者用 L511		98,900
手洗器		
		施工 M1-000433
		組
		自動水栓
コンパ外型埋込手洗器 L910		77,000
洗面化粧台		
		施工 M1-000434
		組
		普通形
		シングルバルブ-混合水栓
洗面化粧台(600形) LD600	—	85,900
洗面化粧台(750形) LD750	—	94,700
洗面キャビネット(600形) LM600	24,700	—
洗面キャビネット(750形) LM750	26,400	—

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)衛生器具		
掃除流し S210		施工 M1-000408
	組	
	単 価	備 考
20mm水栓1個(F4)	89,900	
汚物流し		
		施工 M1-000407
	組	
	単 価	備 考
汚物流しユニット OSU	494,100	
紙巻器		
		施工 M1-000412
	個	
	単 価	備 考
シングル(ワンタッチ) E20	5,680	
ダブル E21	9,250	
化粧鏡(耐食鏡 5mm)		
		施工 M1-000415
	枚	
	普通形	盗難防止形
450×600 E65	11,900	16,500
600×900 E66	23,900	39,700
姿見鏡		
		施工 M1-000464
	枚	
	単 価	備 考
480×1100 E67	40,500	
水石鹸入れ		
		施工 M1-000414
	個	
	単 価	備 考
立形 E50	5,540	
トイレ用擬音装置E71		
		施工 M1-000436
	個	
	単 価	備 考
埋込形, AC100V	23,900	
露出形, AC100V	20,900	

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)衛生器具				
手すり		施工 M1-000416		
		組		
		樹脂被膜タイプ		
はね上げ式 L700 E106		93,700		
L形 L700 E105		34,600		
洗面器(L511)用 E108		64,600		
小便器用 E107		47,300		
へびシート		施工 M1-000435		
		組		
		単 価	備 考	
薄型コンパ [○] クタイプ		112,200		
へびチェア		施工 M1-000463		
		組		
		単 価	備 考	
平面設置 BC1		67,300		
コーナー設置 BC2		67,300		
洗濯機用防水パン横引きトラップ		施工 M1-000430		
		組		
		単 価	備 考	
800形		22,500		
900形		27,400		
洗濯機用防水パン立引きトラップ		施工 M1-000431		
		組		
		単 価	備 考	
800形		23,300		
900形		28,300		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
汚物入れ	SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度	個	19,500	施工 M1-000456
ダブルフック	SUS製	個	5,040	施工 M1-000457
着替え台	折たたみ式、ABS樹脂、450*500程度	個	54,100	施工 M1-000458
背もたれ E104	フラッシュバルブ [○] 用	個	40,500	施工 M1-000459
暖房便座 E81	便座交換増額	組	6,550	施工 M1-000461

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)衛生器具				
細目	摘要	単位	単価	備考
温水洗浄便座 E82	便座交換増額 本体操作タイプ 擬音装置付	組	51,700	施工 M1-000462
	便座交換増額 リモコン操作タイプ 発電式 擬音装置付	組	74,000	施工 M1-000462
(個別)衛生器具取付費				
洋風便器 取付費	フラッシュ弁	組		労務 M1-000440
	ロータンク	組		労務 M1-000440
高座面便器 取付費		組		労務 M1-000441
小便器 取付費	専用洗浄弁式 床置 大	組		労務 M1-000442
	専用洗浄弁式 壁掛 大	組		労務 M1-000442
洗面器 取付費	水栓1個 大	組		労務 M1-000443
	水栓1個 小	組		労務 M1-000443
	2ハンドル混合栓 大	組		労務 M1-000443
身障用洗面器 取付費		組		労務 M1-000444
手洗器 取付費	埋込	組		労務 M1-000445
掃除流し 取付費		組		労務 M1-000446
洗濯機パン 取付費		組		労務 M1-000447
鏡 取付費	360×450	枚		労務 M1-000449
	600×900	枚		労務 M1-000449
水石鹸入れ 取付費		個		労務 M1-000450
シートペーパーホルダー 取付費		個		労務 M1-000451
紙巻器 取付費		個		労務 M1-000452
温水洗浄便座増額 取付費		組		労務 M1-000454
(個別)水栓				
横水栓		施工 M1-000417		
		個		
		普通形	泡沫タイプ (泡沫)	キースタイプ (K)
吐水口回転型横水栓	F7	—	—	6,060
横形クォースネック水栓	F14A	—	8,960	—
緊急止水弁付横水栓	F7S	7,960	—	—

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)水栓		
混合水栓		施工 M1-000419
		個
		シングルレバー
壁付(吐水口下付) F2A2(SZ)		19,700
台付 F2B1(SZ)		20,700
ホース用水栓		施工 M1-000420
		個
	単 価	備 考
散水栓 F11	6,070	
散水栓(自動接手付) F11A	8,420	
カップリング付横水栓 F12	6,570	
キー式カップリング付横水栓 F12K	6,820	
ハンドシャワー混合水栓		施工 M1-000422
		個
	単 価	備 考
壁付シャワーバス(切替)ミキシング F18AM	63,000	
壁付シャワーバス(切替)サーモスタット F18AS	61,500	

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)排水金具		
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)		施工 M1-000301
	個	
	単 価	備 考
40	18,800	
50	20,900	
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)		
		施工 M1-000302
	個	
	単 価	備 考
40	22,000	
50	24,200	
洗濯機ハントラップ JT-1C		
		施工 M1-000303
	個	
	単 価	備 考
50	26,300	
流し排水金物(SUS用ストレーナ付)C-AA		
		施工 M1-000304
	個	
	単 価	備 考
40	20,700	
50	23,600	
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB		
		施工 M1-000305
	個	
	単 価	備 考
40	21,400	
50	24,400	
SUS製浴槽排水金物 SNA-S		
		施工 M1-000306
	個	
	単 価	備 考
50	26,700	
65	34,300	
80	41,400	
プラスチックトラップ PLT		
		施工 M1-000307
	個	
	単 価	備 考
50	131,700	

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)排水金具		
床上掃除口(ビニール管用)CVA		施工 M1-000308
個		
	単 価	備 考
40	10,700	
50	12,500	
65	14,100	
75	15,400	
100	17,600	
125	22,900	
150	28,200	
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT		施工 M1-000309
個		
	単 価	備 考
40	10,600	
50	12,100	
65	14,500	
75	17,100	
100	20,700	
125	26,500	
150	30,700	
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT		施工 M1-000310
個		
	単 価	備 考
50	19,400	
65	23,600	
75	27,200	
100	31,700	
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT		施工 M1-000311
個		
	単 価	備 考
40	10,800	
50	12,200	
65	14,600	
75	16,300	
100	19,400	
125	24,800	
150	30,300	

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)排水金具		
立管掃除口VC0		施工 M1-000313
個		
	単 価	備 考
50	6,190	
65	7,710	
75	9,670	
100	11,700	
通気金物 VR露出型ベントキャップ		施工 M1-000314
個		
	単 価	備 考
40	10,000	
50	11,100	
65	11,700	
75	14,600	
100	17,800	
125	30,000	
150	39,500	
掃兼ドレン トラップ 無(非防水層用)		施工 M1-000315
個		
	単 価	備 考
50	22,900	
掃兼ドレン トラップ 有(非防水層用)		施工 M1-000316
個		
	単 価	備 考
50	29,800	

(個別) 柵類				
塩ビ製小口径柵汚水柵			施工 M1-000201	
個				
	柵径150(本管100)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレート [°] ロップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	8,310	9,530	11,100	8,810
400H	9,310	10,500	12,100	9,810
500H	10,300	11,500	13,100	10,800
600H	11,300	12,600	14,100	11,800
700H	12,300	13,500	15,000	12,800
800H	13,300	14,500	16,100	13,800
900H	14,500	15,800	17,300	15,000
1000H	15,600	16,900	18,400	16,100
1100H	16,600	17,900	19,400	17,100
1200H	17,700	18,900	20,400	18,200
1300H	19,000	20,200	21,800	19,500
1400H	20,000	21,300	22,800	20,500
1500H	21,100	22,400	23,900	21,600
	柵径200(本管125)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレート [°] ロップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	12,400	14,200	17,600	14,400
400H	13,700	14,700	18,000	14,400
500H	15,100	16,100	19,400	15,800
600H	16,500	17,500	20,800	17,200
700H	17,800	18,800	22,100	18,500
800H	19,300	20,300	23,600	20,000
900H	20,900	21,900	25,200	21,600
1000H	22,400	23,400	26,700	23,100
1100H	23,700	24,800	28,100	24,500
1200H	25,200	26,200	29,500	25,900
1300H	26,900	27,900	31,200	27,600
1400H	28,300	29,300	32,600	29,100
1500H	29,800	30,800	34,100	30,500
	柵径200(本管150)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレート [°] ロップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	13,800	14,800	19,400	14,800
400H	15,200	16,200	20,800	16,200
500H	16,500	17,500	22,100	17,500
600H	17,900	18,900	23,500	18,900
700H	19,300	20,300	24,900	20,300
800H	20,800	21,800	26,400	21,800
900H	22,300	23,400	28,000	23,300
1000H	23,800	24,800	29,500	24,800
1100H	25,100	26,200	30,800	26,100
1200H	26,600	27,600	32,300	27,600
1300H	28,400	29,400	34,000	29,400
1400H	29,800	30,800	35,400	30,800
1500H	31,300	32,300	36,900	32,300

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 柵類				
塩ビ製小口径柵汚水柵			施工 M1-000201	
個				
	柵径300(本管150)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレートトップ	45°, 90°, 180° 合流	
300H	24,300	25,300	25,300	
400H	26,400	27,400	27,300	
500H	28,400	29,400	29,300	
600H	30,400	31,500	31,400	
700H	32,400	33,400	33,300	
800H	34,500	35,500	35,400	
900H	36,800	37,800	37,700	
1000H	38,900	39,900	39,800	
1100H	41,000	42,000	41,900	
1200H	43,000	44,000	44,000	
1300H	45,400	46,400	46,400	
1400H	47,300	48,400	48,300	
1500H	49,600	50,700	50,600	
樹脂製ため柵300φ(レジコン蓋)泥溜250H			施工 M1-000202	
個				
		加あり	加なし	
250H		22,400	11,300	
350H		23,800	12,600	
450H		25,200	14,000	
550H		26,600	15,500	
650H		28,300	17,100	
細目	摘要	単位	単価	備考
樹脂製ため柵 400φ(レジコン蓋) 泥溜350H	300H 加あり	個	36,000	施工 M1-000212
	300H 加なし	個	24,800	施工 M1-000212
	400H 加あり	個	40,100	施工 M1-000212
	400H 加なし	個	29,000	施工 M1-000212
	500H 加あり	個	42,100	施工 M1-000212
	500H 加なし	個	31,000	施工 M1-000212
防護ハット			施工 M1-000203	
個				
		T-8	T-14	
150A		10,800	16,700	
200A		12,300	26,400	
300A		22,000	33,300	

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 柵類				
ガラスストラップ (県標準詳細図) SUS製カゴ付		施工 M1-000204		
基				
		単	価	備 考
450H			342,500	
600H			365,800	
中和槽 (県標準詳細図)				
施工 M1-000205				
基				
		単	価	備 考
450H			310,500	
600H			333,800	
量水器柵蓋				
施工 M1-000206				
個				
		単	価	備 考
MB 13- 20mm			18,400	
MB-1 25- 40mm			31,700	
MB-2 50- 80mm			94,600	
MB-3 100-150mm			199,200	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓箱蓋 B3 (固定金具付)		個	20,900	施工 M1-000207
弁柵蓋 B-1		個	17,600	施工 M1-000208
量水器ボックス (県標準詳細図)				
施工 M1-000209				
個				
		単	価	備 考
MC 13-20mm			31,000	
50mm以上			215,100	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓柵 BC-3 (県標準詳細図) B3コンクリート巻		個	32,300	施工 M1-000210

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 柵類			
柵類蓋		施工 M1-000211	
		個	
		単価	MHAとの差額
MHA（水封形, 1500kg）	300	22,600	—
	350	25,900	—
	450	31,700	—
	500	36,700	—
	600	44,200	—
MHB（水封形, 500kg）	300	20,800	▲1,800
	350	23,000	▲2,900
	450	27,500	▲4,200
	500	32,300	▲4,400
	600	37,500	▲6,700
MHD（水封形, 5000kg）	300	24,800	2,200
	350	28,800	2,900
	450	34,600	2,900
	500	40,800	4,100
	600	50,100	5,900
MHA-P（簡易密閉形, 1500kg）	300	23,900	—
	350	27,600	—
	450	34,100	—
	500	39,100	—
	600	46,900	—
MHB-P（簡易密閉形, 500kg）	300	22,100	▲1,800
	350	24,600	▲3,000
	450	29,600	▲4,500
	500	35,000	▲4,100
	600	40,500	▲6,400
MHD-P（簡易密閉形, 5000kg）	300	26,100	2,200
	350	30,500	2,900
	450	36,800	2,700
	500	44,100	5,000
	600	54,000	7,100
MJI-PD（インターロック化粧蓋, 5000kg）	450	74,600	42,900
	600	99,800	55,600

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 桝類		
桝解体撤去	施工 M1-000805	
	組	
	ため桝	インバート桝
300H RC-1, SC-1	10,100	8,940
350H RC-1, SC-1	10,700	9,620
400H RC-1, SC-1	11,500	10,300
450H RC-1, SC-1	12,100	11,000
500H RC-2, SC-2	15,400	14,100
550H RC-2, SC-2	16,200	14,900
600H RC-2, SC-2	17,100	15,700
700H RC-3, SC-3	25,400	23,700
800H RC-3, SC-3	27,400	25,900
900H RC-3, SC-3	29,700	28,000
1000H RC-3, SC-3	31,800	30,300
1100H RC-3, SC-3	46,100	32,400
1200H RC-3, SC-3	50,000	46,700
1300H RC-4, SC-4	76,300	72,800
1400H RC-4, SC-4	81,300	77,600
1500H RC-4, SC-4	87,000	83,200
1600H RC-4, SC-4	92,800	88,900
1700H RC-4, SC-4	96,800	92,800
1800H RC-4, SC-4	102,900	98,800
1900H RC-4, SC-4	109,400	105,000
2000H RC-4, SC-4	115,400	110,800
2100H RC-4, SC-4	122,100	117,400
2200H RC-4, SC-4	128,900	124,000
2300H RC-4, SC-4	133,900	128,900
2400H RC-4, SC-4	141,100	135,900
2500H RC-4, SC-4	148,500	143,100
2600H RC-5, SC-5	212,900	206,900
2700H RC-5, SC-5	222,800	216,600
2800H RC-5, SC-5	233,000	226,500
2900H RC-5, SC-5	241,200	234,500
3000H RC-5, SC-5	251,700	244,800

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)			施工 M1-000501	
個				
			単 価	備 考
20kg			36,000	
30kg			51,600	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
フランジ型クローブ弁 (高圧ヘッター用, 15A)		個	13,800	施工 M1-000502
フランジ型ストレナ (高圧ヘッター用, 15A)		個	11,000	施工 M1-000503
ねじ込みストップ弁 (高圧, 1/2B)		個	6,470	施工 M1-000504
ヘッター弁(高圧) 1/2B×1/2B×1/4B		個	4,970	施工 M1-000505
圧力計用ストップ弁 (S付)		個	4,130	施工 M1-000506
ねじ込みボール弁(中低圧用)			施工 M1-000508	
個				
			単 価	備 考
15A			11,500	
20A			14,100	
25A			16,400	
32A			25,200	
40A			27,300	
50A			33,400	
中間栓(低圧用)			施工 M1-000509	
個				
			単 価	備 考
15A			4,940	
20A			5,400	
25A			6,720	
サレ管			施工 M1-000510	
個				
			単 価	備 考
I型			3,000	
L型			3,260	

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)LPガス設備		
圧力計	施工 M1-000511	
	個	
	単 価	備 考
低圧用(75φ, 10KPa)	19,300	
高圧用(3.5MPa)	10,100	
高圧LPGホース	施工 M1-000512	
	個	
	単 価	備 考
6φ 600L	4,740	
6φ 1000L	5,040	
フレハブヘッダー部品	施工 M1-000513	
	個	
	単 価	備 考
I型フランジ接続管	8,840	
L型フランジ接続管	10,100	
ガス栓	施工 M1-000514	
	個	
	単 価	備 考
座付単口(ホース栓)	5,070	
座付単口(コンセント栓)	5,160	
座付双口(ホース栓)	7,480	
座付双口(ホース, コンセント)	7,690	
壁埋込単口(ボックス栓)	21,100	
金属フレキ(LPG用)	施工 M1-000515	
	個	
	単 価	備 考
L=300	4,940	
L=450	5,130	
L=600	5,330	
ボンベ庫(既製品)	施工 M1-000516	
	個	
	単 価	備 考
20kg 2本用	30,200	
50kg 2本用	44,500	
50kg 4本用	176,000	

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
ガスメータ取付費(LPG用)			施工 M1-000517	
個				
		単 価	備 考	
2.5m ³ /h (S型)		6,980		
4 m ³ /h (S型)		7,620		
6 m ³ /h (S型)		10,800		
10 m ³ /h (S型)		11,400		
16 m ³ /h (S型)		12,100		
25 m ³ /h (単型)		15,900		
45 m ³ /h (単型)		20,000		
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)			施工 M1-000518	
個				
		単 価	備 考	
20A		42,200		
25A		43,400		
32A		44,500		
40A		60,800		
50A		87,200		
80A		147,900		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガスコントローラLPG用 (感震器内蔵, 一般メータ用)		個	42,400	施工 M1-000519
ガス漏れ警報器			施工 M1-000520	
個				
		単 価	備 考	
S型保安マイコンメータ用 壁掛		13,900		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用 壁掛		13,800		
S型保安マイコンメータ用 ヒールイン		25,300		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用ヒールイン		25,300		
接点なし 壁掛				
フロン集合装置(8kg/h, 既製品)			施工 M1-000521	
組				
		単 価	備 考	
2本立て		10,000		
4本立て		34,000		

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
7°ロハン集合装置(20kg/h)		施工 M1-000522		
組				
		組立式普通配列	組立式千鳥配列	
4本立て		253,600	254,200	
6本立て		278,100	279,000	
8本立て		302,000	303,200	
10本立て		325,900	327,400	
12本立て		363,400	365,200	
14本立て		388,000	390,100	
16本立て		411,900	414,300	
7°ロハン集合装置(30kg/h)		施工 M1-000523		
組				
		組立式普通配列	組立式千鳥配列	
10本立て		341,500	343,000	
12本立て		379,000	380,800	
14本立て		403,600	405,700	
16本立て		427,500	429,900	
18本立て		451,300	454,000	
20本立て		475,200	478,200	
22本立て		512,800	516,100	
24本立て		536,600	540,200	
26本立て		561,200	565,100	
28本立て		585,100	589,300	
30本立て		608,900	613,400	
マイコン式ガスメータ(LPG用)		施工 M1-020211		
個				
		単 価	備 考	
2.5 m3/h		23,400		
4.0 m3/h		31,800		
6.0 m3/h		49,300		
(個別)給湯設備				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
電気貯湯湯沸器	壁掛形 3リットル	台	143,500	施工 M1-000551
	置台形 6リットル			施工 M1-000551
	置台形 12リットル	台	115,800	施工 M1-000551
	置台形 25リットル			施工 M1-000551
	置台形 35リットル	台	140,000	施工 M1-000551
		台	169,000	

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)消火設備				
屋内消火栓箱		施工 M1-000601		
		組		
		単	価	備 考
HB-0A(単独型)			122,600	
HB-0B(単独型)			118,400	
消火栓弁		施工 M1-000602		
		個		
		単	価	備 考
40A×90°			18,700	
40A×90° (減圧弁付)			21,100	
65A×90°			29,000	
消火栓用ホース		施工 M1-000603		
		本		
		単	価	備 考
40A×15m			10,300	
40A×20m			14,000	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
消火器	ABC10型	組	13,500	施工 M1-020311
消火器設置台		施工 M1-020312		
		個		
			1,440	

R08. 04M個別単価 (執務並行改修, 月単位週休2日)

(個別) 建築工事				
コンクリート(打手間共)			施工 M1-000701	
			m ³	
		単 価	備 考	
FC-18 スラブ 15cm(捨てコンクリート)		■		
FC-18 スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■		
FC-21 スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート同時押さえ (B種)		m ²	■	施工 M1-000702
型枠 (損耗率50%)		m ²	■	施工 M1-000703
モルタル			施工 M1-000704	
			m ²	
		単 価	備 考	
15t防水		■		
15t		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
インバートモルタル		m ³	■	施工 M1-000705
鉄筋			施工 M1-000706	
			kg	
		単 価	備 考	
D10 (0.560kg/m)		■		
D13 (0.955kg/m)		■		
D16 (1.560kg/m)		■		
根切り(機械堀り)			施工 M1-000707	
			m ³	
		単 価	備 考	
バックホウ 0.13m ³		■		
バックホウ 0.28m ³		■		
バックホウ 0.45m ³		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
根切り(手堀り)		m ³	■	施工 M1-000708

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 建築工事				
埋め戻し(現場発生土)			施工 M1-000709	
			m3	
		単 価	備 考	
人力		■		
バックホ 0.45m3		■		
残土運搬			施工 M1-000710	
			m3	
		単 価	備 考	
場内(機械ならし)		■		
場内(人力ならし)		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
栗石地業		m3	■	施工 M1-000711
砂地業		m3	■	施工 M1-000712
真砂地業		m3	■	施工 M1-000713
砂利地業		m3	■	施工 M1-000714
アスファルトはつり補修 (運搬処分費別途)		m ²	■	施工 M1-000716
土間コンクリートはつり 補修 (運搬処分費別途)		m ²	■	施工 M1-000717
残土処分費 (処分場費)		m3	■	施工 M1-000718
アルミパネル改修費	既存ガラスからアルミパネル(4t)に改修 900角程度 穴あけ加工・シーリング含む	枚	70,500	施工 M1-000721

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 土工事		
機械回送費	施工 M1-000801	
	式	
	単 価	備 考
	■	
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)		
	施工 M1-000802	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,210	1,940
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,930	2,730
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	9,440	3,300
道路内(埋め戻し)1200H 埋設テープ含	22,100	7,060
道路内(砂利入替)1200H 埋設テープ含	23,700	13,200
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	4,290	2,020
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	7,020	2,820
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	9,520	3,390
道路内(埋め戻し)1200H 埋設テープ含	22,300	7,210
道路内(砂利入替)1200H 埋設テープ含	24,400	14,000

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)	施工 M1-000803	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,220	1,590
屋外 400H	5,630	2,500
屋外 500H	6,660	2,730
屋外 600H	7,700	2,970
屋外 700H	8,730	3,210
屋外 800H	9,770	3,440
屋外 900H	18,400	6,260
屋外 1000H	20,100	6,670
屋外 1100H	21,900	7,070
屋外 1200H	23,700	7,470
屋外 1300H	25,400	7,870
屋外 1400H	34,200	10,400
屋外 1500H	37,300	11,200
屋外 1600H	40,500	12,000
屋外 1700H	43,900	12,800
屋外 1800H	47,300	13,700
屋外 1900H	50,800	14,500
屋外 2000H	54,500	15,400
屋外 2100H	—	16,400
屋外 2200H	—	17,300
屋外 2300H	—	18,300
屋外 2400H	—	19,300
屋外 2500H	—	20,300
屋外 2600H	—	21,300
屋外 2700H	—	22,400
屋外 2800H	—	23,500
屋外 2900H	—	24,600
屋外 3000H	—	25,800
屋外 3100H	—	27,000
屋外 3200H	—	28,200
屋外 3300H	—	29,400
屋外 3400H	—	30,600
屋外 3500H	—	31,900
屋外 3600H	—	33,200

R08.04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)	施工 M1-000803	
	m	
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
屋内 400H	3,300	1,660
屋外 400H	5,730	2,600
屋外 500H	6,770	2,840
屋外 600H	7,800	3,070
屋外 700H	8,840	3,310
屋外 800H	9,870	3,550
屋外 900H	18,600	6,440
屋外 1000H	20,300	6,840
屋外 1100H	22,100	7,240
屋外 1200H	23,800	7,650
屋外 1300H	25,600	8,050
屋外 1400H	34,400	10,600
屋外 1500H	37,500	11,400
屋外 1600H	40,800	12,200
屋外 1700H	44,100	13,000
屋外 1800H	47,500	13,900
屋外 1900H	51,100	14,800
屋外 2000H	54,800	15,700
屋外 2100H	—	16,600
屋外 2200H	—	17,600
屋外 2300H	—	18,500
屋外 2400H	—	19,600
屋外 2500H	—	20,600
屋外 2600H	—	21,600
屋外 2700H	—	22,700
屋外 2800H	—	23,800
屋外 2900H	—	24,900
屋外 3000H	—	26,100

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)		施工 M1-000806
m		
	単 価	備 考
H=300 建物内	100	
H=600 敷地内	150	
H=900 敷地内	150	
H=1,200 道路内	280	
H=1,200 道路内 (砂利入替)	1,290	
残土処分費(排水)		施工 M1-000807
m		
	単 価	備 考
H= 400 (屋内)	130	
H= 400～ 800 (屋外)	190	
H= 900～1300 (屋外)	320	
H=1400～1500 (屋外)	400	
H=1600～1900 (屋外)	420	
H=2000～2300 (屋外)	460	
H=2400～2700 (屋外)	500	
H=2800～3000 (屋外)	540	
H=3100～3400 (屋外)	570	
H=3500～3600 (屋外)	610	

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費ため柵(1)新設	施工 M1-000808	
	個	
	単 価	備 考
RA-1 (400H)	190	
RA-2 (500H)	210	
RA-3 (600H)	230	
RB (650H)	370	
RB (750H)	410	
RB (850H)	450	
RB (950H)	480	
RB (1050H)	530	
RB (1150H)	560	
RB (1250H)	590	
残土処分費ため柵(2)新設	施工 M1-000809	
	個	
	単 価	備 考
RC-1 (300H)	290	
RC-1 (350H)	300	
RC-1 (400H)	320	
RC-1 (450H)	330	
RC-2 (500H)	480	
RC-2 (550H)	510	
RC-2 (600H)	530	
RC-3 (700H)	940	
RC-3 (800H)	1,010	
RC-3 (900H)	1,100	
RC-3 (1000H)	1,180	
RC-3 (1100H)	1,250	
RC-3 (1200H)	1,330	
RC-4 (1300H)	2,090	
RC-4 (1400H)	2,170	
RC-4 (1500H)	2,290	
RC-4 (1600H)	2,410	
RC-4 (1700H)	2,480	
RC-4 (1800H)	2,610	
RC-4 (1900H)	2,730	
RC-4 (2000H)	2,810	
RC-4 (2100H)	2,930	
RC-4 (2200H)	3,050	
RC-4 (2300H)	3,110	
RC-4 (2400H)	3,230	
RC-4 (2500H)	3,370	
RC-5 (2600H)	5,290	
RC-5 (2700H)	5,500	
RC-5 (2800H)	5,710	
RC-5 (2900H)	5,740	
RC-5 (3000H)	5,950	
RC-5 (3100H)	6,160	
RC-5 (3200H)	6,250	
RC-5 (3300H)	6,460	
RC-5 (3400H)	6,670	

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費のバート柵(1)新設	施工 M1-000810	
	個	
	単 価	備 考
SA-1 (400H)	120	
SA-2 (500H)	140	
SA-3 (600H)	170	
SB (650H)	280	
SB (750H)	300	
SB (850H)	330	
SB (950H)	360	
SB (1050H)	390	
SB (1150H)	420	
SB (1250H)	450	

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別) 土工事				
残土処分費のハート柵(2)新設			施工 M1-000811	
			個	
		単	価	備 考
SC-1 (300H)			250	
SC-1 (350H)			260	
SC-1 (400H)			290	
SC-1 (450H)			300	
SC-2 (500H)			430	
SC-2 (550H)			450	
SC-2 (600H)			480	
SC-3 (700H)			860	
SC-3 (800H)			940	
SC-3 (900H)			1, 010	
SC-3 (1000H)			1, 100	
SC-3 (1100H)			1, 180	
SC-3 (1200H)			1, 250	
SC-4 (1300H)			1, 970	
SC-4 (1400H)			2, 050	
SC-4 (1500H)			2, 170	
SC-4 (1600H)			2, 290	
SC-4 (1700H)			2, 350	
SC-4 (1800H)			2, 480	
SC-4 (1900H)			2, 610	
SC-4 (2000H)			2, 670	
SC-4 (2100H)			2, 810	
SC-4 (2200H)			2, 930	
SC-4 (2300H)			2, 990	
SC-4 (2400H)			3, 110	
SC-4 (2500H)			3, 230	
SC-5 (2600H)			5, 080	
SC-5 (2700H)			5, 290	
SC-5 (2800H)			5, 500	
SC-5 (2900H)			5, 520	
SC-5 (3000H)			5, 740	
SC-5 (3100H)			5, 950	
SC-5 (3200H)			6, 040	
SC-5 (3300H)			6, 250	
SC-5 (3400H)			6, 460	
SC-5 (3500H)			6, 490	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
地中埋設標	合成樹脂製	個	8, 330	施工 M1-020511

R08. 04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)換気機器		
深型フード	施工 M1-000911	
	個	
	単 価	備 考
200 φ	14,500	
200 φ FD付	16,600	
200 φ FD付 120℃溶断	16,600	
深形フード	施工 M1-020411	
	個	
	SUS	
100 φ	6,560	
125 φ	8,030	
150 φ	8,030	
深形フード FD付	施工 M1-020412	
	個	
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	7,760	—
150 φ	9,880	9,880
丸形フード	施工 M1-020413	
	個	
	SUS	
75 φ	6,010	
100 φ	6,460	
125 φ	6,930	
150 φ	7,430	
200 φ	10,400	
丸形フード FD付	施工 M1-020414	
	個	
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	7,310	—
125 φ	8,380	—
150 φ	9,130	9,130
平形フード	施工 M1-020415	
	個	
	SUS	
100 φ	5,410	
125 φ	6,180	

R08.04M個別単価（執務並行改修，月単位週休2日）

(個別)換気機器				
平形フード FD付		施工 M1-020416		
		個		
		SUS 120℃溶断		
150φ		8,430		
細目	摘要	単位	単価	備考
ダンパー（山口県仕様）	100A FD		18,900	施工 M1-020421
	100A CD		39,700	施工 M1-020421
	100A VD		18,700	施工 M1-020421
	150A FD		19,400	施工 M1-020421
	150A CD		39,700	施工 M1-020421
	150A VD		18,700	施工 M1-020421
	200A FD		20,000	施工 M1-020421
	200A CD		41,900	施工 M1-020421
	200A VD		19,700	施工 M1-020421