

R08. 08E個別単価（月単位週休2日）

電気設備個別単価／配管配線工事(個 別)		1
難燃FEP	E1-000001	1
光ケーブル	E1-000002	1
電気設備個別単価／照明・配線器具(個 別)		1
ケースブレーカ	E1-000101	1
協約形1Pモジュール	E1-000102	1
防水コンセント他（JIS防雨形）	E1-000104	1
自動点滅器	E1-000105	2
温度スイッチ	E1-000106	2
外灯カットアウト	E1-000107	2
ファクトライン	E1-000108	2
ファクトライン付属品	E1-000109	2
リレーコンセント	E1-000110	2
熱線センサ付自動スイッチ	E1-000111	3
タイマー式EEスイッチ	E1-001007	3
電気設備個別単価／土工事(個別)		3
ハントホール	E1-000301	3
堀方・埋戻し	E1-000302	4
外灯基礎	E1-000303	4
埋設表示杭	E1-000304	4
バックホウ輸送費	E1-000305	4
搬送費	E1-000306	5
舗装面の切断	E1-000903	5
舗装面のはつり補修等	E1-000307	5
ハントホール用セパレータ	E1-000308	5
電気設備個別単価／機器類(個別)		5
トイレ警報用名板	E1-000408	5
電気設備個別単価／放送・情報設備(個別)		5
端子盤	E1-001001	5
便所呼出盤	E1-000701	6
モジュラージャック	E1-000705	6
回転灯類	E1-000706	6
呼出・復帰ボタン類	E1-000707	6
情報コンセント	E1-000708	6
HUB	E1-001010	6
レイヤ2スイッチ	E1-001011	6
光成端箱	E1-001006	6
電気設備個別単価／空調設備工事(個 別)		7
空調リモコン取付労務	E1-001002	7
空調配線入線労務	E1-001003	7
電気設備個別単価／住宅工事		7
住宅分電盤（樹脂製、露出型）	E1-000112	7
煙感知器点検BOX	E1-000113	7
遠隔試験中継器	E1-000114	7

R08. 08E個別単価（月単位週休2日）

電気設備個別単価／配管配線工事(個 別)						
難燃FEP			材工 E1-000001			
m						
		単 価		備 考		
(30)		1, 450				
(40)		1, 680				
(50)		1, 920				
(65)		2, 270				
(80)		2, 700				
(100)		3, 640				
(125)		4, 770				
(150)		5, 660				
(200)		7, 980				
光ケーブル			材工 E1-000002			
m						
		管内	ラック	ピット	FEP内 (PF, CD)	
マルチモード 4 芯	S-GI 50/125 1Gbps	1, 390	1, 560	1, 230	1, 310	
マルチモード 8 芯	S-GI 50/125 1Gbps	1, 570	1, 740	1, 410	1, 490	
電気設備個別単価／照明・配線器具(個別)						
ケースブレーカ			材工 E1-000101			
個						
		2P30AF	3P30AF	2P50AF	3P50AF	
配線保護用MCCB		14, 000	19, 300	20, 100	27, 000	
漏電保護用ELCB		20, 400	25, 000	26, 900	33, 400	
協約形1Pモジュール			材工 E1-000102			
個						
		2P1E50A	2P2E50A			
配線保護用		9, 800	10, 900			
漏電保護用		16, 100	17, 200			
防水コンセント他 (JIS防雨形)			材工 E1-000104			
個						
		単 価	備 考			
WP		3, 160				
WPET		3, 450				
2EWPET		3, 600				
3WPET		3, 450				
入線機能付防水コンセント		3, 740				
防雨入線カバー		1, 190				

R08. 08E個別単価（月単位週休2日）

電気設備個別単価／照明・配線器具（個別）		
自動点滅器		材工 E1-000105
	個	
	単 価	備 考
100V3A	9,860	
温度スイッチ		材工 E1-000106
	個	
	単 価	備 考
単相100V定格6A	18,400	
単相100V定格10A	28,900	
3相200V	28,900	
外灯カットアウト		材工 E1-000107
	個	
	単 価	備 考
2P15AF 250V15A	7,360	
ファクトライン		材工 E1-000108
	m	
	単 価	備 考
2P20A125V E付	6,100	
ダクトカバー	440	
ファクトライン付属品		材工 E1-000109
	個	
	単 価	備 考
フィードインキャップ 2P20A125V E付	1,470	
リレーコンセントプラグ 2個用 E付	12,100	
セントキャップ	220	
リレーコンセント		材工 E1-000110
	個	
	単 価	備 考
15A125V 1.8m 2口 接地付	12,400	

R08. 08E個別単価（月単位週休2日）

電気設備個別単価／照明・配線器具（個別）			
熱線センサ付自動スイッチ		材工 E1-000111	
		個	
		単 価	備 考
天井付 親機 8A		17,200	
天井付 親機 3A		15,700	
天井付 子機 1A 換気扇併用		13,900	
壁付 埋込 防滴 2A		14,000	
タイマー式EEスイッチ		材工 E1-001007	
		個	
		単 価	備 考
屋外防水型		17,100	
電気設備個別単価／土工事（個別）			
パントホル		材工 E1-000301	
		台	
		場内敷きならし	
H1-6	R2K-60	121,900	
	R8K-60	127,500	
H1-9	R2K-60	134,400	
	R8K-60	139,900	
H2-6	R2K-60	153,100	
	R8K-60	158,700	
H2-9	R2K-60	167,400	
	R8K-60	172,900	

R08. 08E個別単価（月単位週休2日）

電気設備個別単価／土工事(個別)			
堀方・埋戻し			材工 E1-000302
			m
			場内敷きならし
h1=GL-300(深さ450)	幅500	バックホ0.13m3	2,250
		人力	4,230
	幅650	バックホ0.13m3	2,930
		人力	5,510
	幅800	バックホ0.13m3	3,600
		人力	6,770
h1=GL-600(深さ750)	幅500	バックホ0.13m3	3,370
		人力	6,950
	幅650	バックホ0.13m3	4,390
		人力	9,050
	幅800	バックホ0.13m3	5,390
		人力	11,100
h1=GL-900(深さ950)	幅500	バックホ0.13m3	8,070
		人力	17,400
	幅650	バックホ0.13m3	9,420
		人力	20,300
	幅800	バックホ0.13m3	10,800
		人力	23,200
h1=GL-1200(深さ1350)	幅500	バックホ0.13m3	10,100
		人力	22,300
	幅650	バックホ0.13m3	11,800
		人力	26,100
	幅800	バックホ0.13m3	13,400
		人力	29,800
外灯基礎			材工 E1-000303
			か所
		機械	人力
3.5～4.0m		34,000	43,700
4.5～5.5m		66,600	82,900
埋設表示杭			材工 E1-000304
			か所
		単 価	備 考
表示杭(FCD)+コンクリート製埋設支柱300H		14,700	
バックホ輸送費			材工 E1-000305
			式
		単 価	備 考
バックホ0.13m3 運搬費		51,100	

R08. 08E個別単価（月単位週休2日）

電気設備個別単価／土工事(個別)				
搬送費		材工 E1-000306		
		m ³		
	単	価	備 考	
10kmトラック2t		6,060		
舗装面の切断		材工 E1-000903		
		m		
	単	価	備 考	
アスファルト切断		650		
舗装面のはつり補修等		材工 E1-000307		
		m ²		
	単	価	備 考	
アスファルトはつり補修		5,800		
土間コンクリートはつり補修		12,600		
ハント*ホール用セパレータ		材料 E1-000308		
		枚		
	単	価	備 考	
600型		10,600		
900型		15,900		
電気設備個別単価／機器類(個別)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
トイレ警報用名板	ステンレス製 堀文字30文字程度	個	54,000	材料 E1-000408
電気設備個別単価／放送・情報設備(個別)				
端子盤		材工 E1-001001		
		面		
	単	価	備 考	
10P		27,100		
20P		33,000		
40P		51,400		
80P		75,600		

R08. 08E個別単価（月単位週休2日）

電気設備個別単価／放送・情報設備（個別）				
便所呼出盤		材工 E1-000701		
		台		
		単価		備考
露出型1窓		121,800		
露出型3窓		133,900		
モジュージャック		材工 E1-000705		
		個		
		単価		備考
6極4芯 フロアコン式		9,500		
回転灯類		材工 E1-000706		
		個		
		DC24V		AC100V
フリッカブザー		10,800		13,900
LED表示灯		12,900		15,500
LED表示灯(ブザー付)		14,900		17,600
呼出・復帰ボタン類		材工 E1-000707		
		個		
		単価		備考
呼出ボタン(引きひも付)		9,940		
呼出復帰ボタン		3,820		
呼出表示灯		5,960		
情報コンセント		材工 E1-000708		
		個		
		単価		備考
壁付 樹脂プレート共		3,460		
床付 丸型アルミ製		10,500		
細目	摘要	単位	単価	備考
HUB	8P	個	37,000	材工 E1-001010
レイヤー2スイッチ	16P	個	96,900	材工 E1-001011
光成端箱		材工 E1-001006		
		個		
		単価		備考
4芯用 融着+SCコネクタ		34,800		

R08. 08E個別単価（月単位週休2日）

電気設備個別単価／空調設備工事(個 別)				
空調リモコン取付労務			施工 E1-001002	
			か所	
		単 価	備 考	
他工事支給品取り付け		1,800		
空調配線入線労務			施工 E1-001003	
			m	
		単 価	備 考	
他工事配線支給		630		
電気設備個別単価／住宅工事				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
住宅分電盤（樹脂製、露出型）	MCCB20A*8, SP*2 (内2P2E*3)	個	66,900	材工 E1-000112
	MCCB20A*10 (内2P2E*5)	個	68,800	材工 E1-000112
	MCCB20A*11, SP*1 (内2P2E*5)	個	70,700	材工 E1-000112
	MCCB20A*12 (内2P2E*6)	個	71,600	材工 E1-000112
煙感知器点検BOX	労務費共	個	11,300	材工 E1-000113
遠隔試験中継器	労務費共	個	24,800	材工 E1-000114