工事番号	

積　算　内　訳　書

工 事 名　　山口県立大学附属周防大島高等学校空調機器設置工事

工事場所　　大島郡周防大島町西安下庄　山口県立大学附属周防大島高等学校　地内

工　　期　　令和　　年　　月　　日～ 令和　　年　　月　　日

紙数表紙共	7　葉	設計　令和　年　月　日	
図　　面	5　葉	工　　期 着工の日から	１５０　日間

建　築　工　事　用　紙　　山　口　県

工　事　概　要

本館棟３階選択教室①、選択教室②、５階選択教室③、選択教室④、書道教室に空調設備を新設する。

室外機は各教室ベランダ設置とする。

特別教室棟３階美術室に空調設備を新設する。室外機は１階地上設置とする。

1　共通仕様

本工事は、関係法令・規則及び本仕様書並びに国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築（及び建築改修）工事標準仕様書（最新版）」に準拠して施工すること。

2　注意事項

工事現場の安全については、最上に努めること。特に学校内では生徒が多数いるため、事故防止には万全の措置を講ずること。

学校敷地内においては、工事車両（工事関係者を含む）は最徐行とし、交通安全に十分気をつけること。

工事において、施設運営に影響ないよう配慮することとし、事前に発注者と協議すること。なお、空調運転時期に施設運営に影響のある工事を行わなければならない場合、業務日以外で実施する等時期を検討すること。（当該行為に係る費用は受注者負担とする。）

3　提出書類

工事請負契約書に定めるもののほか、工事箇所ごとの工事写真（着工前、工事中、完成時）を整理して提出すること。

工事費内訳明細書

名　　称	種　別　寸　法	単位	数　　量	単　価（円）	金　　額（円）	摘　　要
直接工事費						
1　美術教室空調設備		式	1		2,551,760	参考見積額の安価な価格
2　選択教室①（３０２）空調設備		式	1		594,260	〃
3　選択教室②（３０１）空調設備		式	1		1,037,815	〃
4　選択教室③（５０３）空調設備		式	1		1,038,815	〃
5　選択教室④（５０２）空調設備		式	1		1,038,815	〃
6　書道教室空調設備		式	1		1,053,815	〃
7　電気設備工事		式	1		1,306,187	〃
8　ドレン配管工事		式	1		492,000	〃
9　中国電力申請手続き費		式	1		15,000	〃
共通費						
諸経費		式	1		1,799,533	参考見積額の安価な価格
工事価格		式	1		10,928,000	参考見積額の安価な価格
	上記工事に含まれる法定福利費概算額：　546,400円					
消費税及び地方消費税相当額		式	1		1,092,800	消費税率10％
請負工事費		式	1		12,020,800	参考見積額の安価な価格

建　築　工　事　用　紙　　山　口　県

名　　称	種　別　寸　法	単位	数　　量	単　価（円）	金　　額（円）	摘　　要
直接工事費						
1　美術教室空調設備					2,551,760	参考見積額の安価な価格
冷媒用被覆銅管（なましペア型）	Cu9.52　15.88	m	36	333	11,988	参考見積額の安価な価格
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP-20	m	36	333	11,988	〃
銅管継手類		式	1	2,995	2,995	〃
ビニル管継手類		式	1	2,396	2,396	〃
天吊エアコン	ﾀﾞｲｷﾝ　SZRH140BY(N) 耐重塩害仕様	台	2	877,600	1,755,200	〃
支持材料		式	1	5,990	5,990	〃
スリムダクト	SD100	本	17	3,756	63,852	〃
スリムコーナー（平面）	SK100	個	6	1,737	10,422	〃
スリムコーナー（立上り）	SC100	個	7	1,737	12,159	〃
スリムジョイント	SJ100	個	10	655	6,550	〃
フリーコーナー	SF-100-800	個	4	1,351	5,404	〃
端末カバー	SEN-100	個	2	993	1,986	〃
スリムキャップ	SWC100	個	2	463	926	〃
コンクリートブロック	10CM基礎石 SUSアンカー共	個	4	1,248	4,992	〃
スリムダクト100左ひねり	SNB-100	個	2	2,363	4,726	〃
雑材料消耗品		式	1	176,302	176,302	〃
Ｌ形アングル	300x200	個	4	2,531	10,124	〃

工事費内訳明細書

名　　称	種　別　寸　法	単位	数　　量	単　価（円）	金　　額（円）	摘　　要
アルミパネル取替		ヶ所	2	78,000	156,000	参考見積額の安価な価格
ケーブル　ＶＶＦ	2.0-3ｃ	m	42	280	11,760	〃
配管工費		式	1	296,000	296,000	〃
２　選択教室①（３０２）空調設備					594,260	参考見積額の安価な価格
冷媒用被覆銅管（なましペア型）	Cu9.52　15.88	m	16	3,200	51,200	参考見積額の安価な価格
水道用硬質塩化ビニル管	VP-25	m	12	420	5,040	〃
銅管継手類		式	1		12,500	〃
ビニル管継手類		式	1		1,100	〃
天井埋込形パッケージエアコン	ﾀﾞｲｷﾝ　SZRC80CT （重耐塩型）	台	1	350,000	350,000	〃
支持材料		式	1		13,000	〃
スリムダクト	SD100	本	2	2,500	5,000	〃
スリムコーナー（平面）	SK100	個	2	1,100	2,200	〃
スリムコーナー（立上り）	SC100	個	1	1,100	1,100	〃
スリムジョイント	SJ100	個	1	550	550	〃
端末カバー	SEN-100	個	1	750	750	〃
スリムキャップ	SWC100	個	1	350	350	〃
コンクリートブロック	10CMx600mm	個	2	1,250	2,500	〃

名　　称	種　別　寸　法	単位	数　　量	単　価（円）	金　　額（円）	摘　　要
ステン用アングル	300x210mm	個	2	2,200	4,400	参考見積額の安価な価格
ステンレスアンカー	8mm	個	4	130	520	〃
雑材料消耗品		式	1		40,000	〃
ライトカバー保温材	25mm	本	5	300	1,500	〃
ケーブル　ＶＶＦ	2.0-3ｃ	m	17	150	2,550	〃
天井開口補強工事費		式	1		30,000	〃
配管工費		式	1		70,000	〃
３　選択教室②（３０１）空調設備					1,037,815	参考見積額の安価な価格
冷媒用被覆銅管（なましペア型）	Cu9.52　15.88	m	16	3,428	54,848	参考見積額の安価な価格
水道用硬質塩化ビニル管	VP-25	m	12	377	4,524	〃
銅管継手類		式	1		13,712	〃
ビニル管継手類		式	1		905	〃
天井埋込形パッケージエアコン	ﾀﾞｲｷﾝ　SZRC80CT （重耐塩型）	台	1	686,400	686,400	〃
支持材料		式	1		14,843	〃
スリムダクト	SD100	本	2	3,756	7,512	〃
スリムコーナー（平面）	SK100	個	2	1,737	3,474	〃
スリムコーナー（立上り）	SC100	個	1	1,737	1,737	〃

工事費内訳明細書

名　　称	種　別　寸　法	単位	数　　量	単　価（円）	金　　額（円）	摘　　要
スリムジョイント	SJ100	個	1	655	655	参考見積額の安価な価格
端末カバー	SEN-100	個	1	993	993	〃
スリムキャップ	SWC100	個	1	463	463	〃
コンクリートブロック	10CMx600mm	個	2	1,794	3,588	〃
ステン用アングル	300x210mm	個	2	2,531	5,062	〃
ステンレスアンカー	8mm	個	4	260	1,040	〃
雑材料消耗品		式	1		71,244	〃
ライトカバー保温材	25mm	本	5	801	4,005	〃
ケーブル　ＶＶＦ	2.0-3ｃ	m	17	280	4,760	〃
天井開口補強工事費		式	1		50,050	〃
配管工費		式	1		108,000	〃
４　選択教室③（５０３）空調設備					1,038,815	参考見積額の安価な価格
冷媒用被覆銅管（なましペア型）	Cu9.52　15.88	m	16	3,428	54,848	参考見積額の安価な価格
水道用硬質塩化ビニル管	VP-25	m	12	452	5,424	〃
銅管継手類		式	1		13,712	〃
ビニル管継手類		式	1		1,086	〃
天井埋込形パッケージエアコン	ﾀﾞｲｷﾝ　SZRC80CT （重耐塩型）	台	1	686,400	686,400	〃

名　　称	種　別　寸　法	単位	数　　量	単　価（円）	金　　額（円）	摘　　要
支持材料		式	1		15,070	参考見積額の安価な価格
スリムダクト	SD100	本	2	3,756	7,512	〃
スリムコーナー（平面）	SK100	個	2	1,737	3,474	〃
スリムコーナー（立上り）	SC100	個	1	1,737	1,737	〃
スリムジョイント	SJ100	個	1	655	655	〃
端末カバー	SEN-100	個	1	993	993	〃
スリムキャップ	SWC100	個	1	463	463	〃
コンクリートブロック	10CMx600mm	個	2	1,794	3,588	〃
ステン用アングル	300x210mm	個	2	2,531	5,062	〃
ステンレスアンカー	8mm	個	4	260	1,040	〃
雑材料消耗品		式	1		70,936	〃
ライトカバー保温材	25mm	本	5	801	4,005	〃
ケーブル　ＶＶＦ	2.0-3ｃ	m	17	280	4,760	〃
天井開口補強工事費		式	1		50,050	〃
配管工費		式	1		108,000	〃
５　選択教室④（５０２）空調設備					1,038,815	参考見積額の安価な価格
冷媒用被覆銅管（なましペア型）	Cu9.52　15.88	m	16	3,428	54,848	参考見積額の安価な価格

工事費内訳明細書

名　　称	種　別　寸　法	単位	数　　量	単　価（円）	金　　額（円）	摘　　要
水道用硬質塩化ビニル管	VP-25	m	12	452	5,424	参考見積額の安価な価格
銅管継手類		式	1		13,712	〃
ビニル管継手類		式	1		1,086	〃
天井埋込形パッケージエアコン	ﾀﾞｲｷﾝ　SZRC80CT （重耐塩型）	台	1	686,400	686,400	〃
支持材料		式	1		15,070	〃
スリムダクト	SD100	本	2	3,756	7,512	〃
スリムコーナー（平面）	SK100	個	2	1,737	3,474	〃
スリムコーナー（立上り）	SC100	個	1	1,737	1,737	〃
スリムジョイント	SJ100	個	1	655	655	〃
端末カバー	SEN-100	個	1	993	993	〃
スリムキャップ	SWC100	個	1	463	463	〃
コンクリートブロック	10CMx600mm	個	2	1,794	3,588	〃
ステン用アングル	300x210mm	個	2	2,531	5,062	〃
ステンレスアンカー	8mm	個	4	260	1,040	〃
雑材料消耗品		式	1		70,936	〃
ライトカバー保温材	25mm	本	5	801	4,005	〃
ケーブル　ＶＶＦ	2.0-3ｃ	m	17	280	4,760	〃
天井開口補強工事費		式	1		50,050	〃
配管工費		式	1		108,000	〃

名　　称	種　別　寸　法	単位	数　　量	単　価（円）	金　　額（円）	摘　　要
６　書道教室空調設備					1,053,815	参考見積額の安価な価格
冷媒用被覆銅管（なましペア型）	Cu9.52　15.88	m	18	3,428	61,704	参考見積額の安価な価格
水道用硬質塩化ビニル管	VP-25	m	12	452	5,424	〃
銅管継手類		式	1		15,427	〃
ビニル管継手類		式	1		1,086	〃
天井埋込形パッケージエアコン	ﾀﾞｲｷﾝ　SZRC80CT （重耐塩型）	台	1	686,400	686,400	〃
支持材料		式	1		16,784	〃
スリムダクト	SD100	本	2	3,756	7,512	〃
スリムコーナー（平面）	SK100	個	2	1,737	3,474	〃
スリムコーナー（立上り）	SC100	個	1	1,737	1,737	〃
スリムジョイント	SJ100	個	1	655	655	〃
端末カバー	SEN-100	個	1	993	993	〃
スリムキャップ	SWC100	個	1	463	463	〃
コンクリートブロック	10CMx600mm	個	2	1,794	3,588	〃
ステン用アングル	300x210mm	個	2	2,531	5,062	〃
ステンレスアンカー	8mm	個	4	260	1,040	〃
雑材料消耗品		式	1		71,651	〃
ライトカバー保温材	25mm	本	5	801	4,005	〃
ケーブル　ＶＶＦ	2.0-3ｃ	m	17	280	4,760	〃

工事費内訳明細書

名　　称	種　別　寸　法	単位	数　　量	単　価（円）	金　　額（円）	摘　　要
天井開口補強工事費		式	1		50,050	参考見積額の安価な価格
配管工費		式	1		112,000	〃
7　電気設備工事					1,306,187	参考見積額の安価な価格
(本館棟)						
5階動力盤メインブレーカー60A	分岐ELB3P15Ax3個	式	1		125,000	参考見積額の安価な価格
電線	IV5.5	m	67	220	14,740	〃
電線	HIV22	m	8	1,150	9,200	〃
電線	CVT14	m	12	1,125	13,500	〃
電線	CVT22	m	55	2,300	126,500	〃
3階動力盤増設メインMCB3P75A分岐	ELB3P15Ax2＋MCB3P60A	式	1		120,000	〃
キュービクル内ブレーカー増設	MCB3P75A蓋付き	個	1	21,500	21,500	〃
電源線	CV2-4ｃ	m	155	371	57,505	〃
室外機電源接続工事		式	1		労務費計上	〃
パイプシャフト内耐火パテ詰め		式	1		10,000	〃
配管工費		式	1		120,000	〃
(特別教室棟)						
掘削工事費		m	20	3,900	78,000	参考見積額の安価な価格

名　　称	種　別　寸　法	単位	数　　量	単　価（円）	金　　額（円）	摘　　要
埋設表示シート	W150mm	m	20	98	1,960	参考見積額の安価な価格
エフレックスFEP40用	管路防水材料ｺﾈｸﾀｰ	個	1	4,940	4,940	〃
キュービクル改造工事	電気主任技術者立ち合い	式	1	58,500	58,500	〃
キュービクル用蓋付ブレーカー	MCB3P 100AF 60A	個	1	16,380	16,380	〃
ダクターチャンネルＳ－Ｄ１		本	3	7,268	21,804	〃
ハンガーサドル２２	SUS	個	15	168	2,520	〃
ハンガーサドル３６	SUS	個	15	294	4,410	〃
空調動力盤		式	1	124,800	124,800	〃
電線	IV5.5	m	51	228	11,628	〃
電線	CVT14	m	51	1,534	78,234	〃
電線	HIV14mm	m	12	758	9,096	〃
ケーブル　ＣＶ	5.5-4ｃ	m	32	924	29,568	〃
電線管	HIVE22	m	28	155	4,340	〃
電線管	HIVE36	m	20	441	8,820	〃
電線管	PF36	m	2	311	622	〃
電線管	FEP40mm	m	21	282	5,922	〃
電線管	HIVE36　ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	本	3	608	1,824	〃
電線管	HIVE36　ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	本	13	243	3,159	〃
電線管	HIVE22　ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	本	20	92	1,840	〃
電線管	異種管接続材 PF36⇒VE36	本	2	260	520	〃

工事費内訳明細書

名　　称	種　別　寸　法	単位	数　　量	単　価（円）	金　　額（円）	摘　　要
電線管	36用2号ｺﾈｸﾀｰ	本	1	455	455	参考見積額の安価な価格
ハンドホール貫通工事費		式	1	29,900	29,900	〃
配管工費		式	1	189,000	189,000	〃
８　ドレン配管工事					492,000	参考見積額の安価な価格
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIBP-30　ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	m	10	2,068	20,680	参考見積額の安価な価格
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIBP-40　ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	m	10	3,122	31,220	〃
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIBP-50　ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	m	16	2,901	46,416	〃
ＴＳエルボ	25（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ）	個	10	384	3,840	〃
ＴＳエルボ	30（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ）	個	1	662	662	〃
ＴＳエルボ	40（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ）	個	1	1,025	1,025	〃
ＴＳソケット	30（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ）	個	2	384	768	〃
ＴＳソケット	40（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ）	個	3	823	2,469	〃
ＴＳソケット	50（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ）	個	6	371	2,226	〃
ＴＳチーズ	40(ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ)	個	2	1,396	2,792	〃
ＴＳチーズ	50（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ）	個	1	2,022	2,022	〃
立管バンド	50mm　SUS	個	34	290	9,860	〃
立管バンド用サドルＳＵＳ	30mm	個	10	259	2,590	〃

名　　称	種　別　寸　法	単位	数　　量	単　価（円）	金　　額（円）	摘　　要
立管バンド用サドルＳＵＳ	40mm	個	10	276	2,760	参考見積額の安価な価格
立管バンド用サドルＳＵＳ	50mm	個	14	290	4,060	〃
ビニル管継手類		式	1		29,494	〃
浸透桝	150mm	個	1	8,400	8,400	〃
支持材料		式	1		39,325	〃
雑材料消耗品		式	1		11,391	〃
配管工費		式	1		115,000	〃
高所作業車損料	25m　2日	式	1		115,000	〃
同上運搬費		式	1		40,000	〃
９　中国電力申請手続き費		式	1		15,000	参考見積額の安価な価格