

山口県土木工事施工管理基準

平成 20 年

(平成 22 年 2 月一部修正)

(平成 26 年 1 月一部修正)

(平成 27 年 3 月一部修正)

山 口 県

山口県土木工事施工管理基準

目 次

山口県土木工事施工管理基準

1. 目的	1
2. 適用	1
3. 構成	1
4. 管理の実施	1
5. 管理項目及び方法	1
(1) 工程管理	1
(2) 出来形管理	2
(3) 品質管理	2
(4) 写真管理	2
6. 規格値	2
7. 運用	2
(1) 出来形管理基準について	2
(2) 品質管理基準について	3
(3) アスファルト舗装工事のコアーによる出来形及び品質管理の取り扱いについて	3
(4) 破壊検査について	4

1. 出来形管理基準

工種体系

(1) 第1編 共通編	1-1
(2) 第3編 土木工事共通編	1-2
(3) 第6編 河川編	1-7
(4) 第7編 河川海岸編	1-14
(5) 第8編 砂防編	1-16
(6) 第9編 ダム編	1-18
(7) 第10編 道路編	1-18
(8) 第11編 下水道編	1-26

出来形管理基準及び規格値（別表第1）

第1編 共通編

第2章 土工

第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工

2-3-2 掘削工	1-28
3-3-3 盛土工	1-28
3-3-4 盛土補強工	1-28
3-3-5 法面整形工（盛土部）	1-28
3-3-6 堤防天端工	1-28

第4節 道路土工

2-4-2 掘削工	1-30
2-4-3 路体盛土工	1-30
2-4-4 路床盛土工	1-30
2-4-5 法面整形工（盛土部）	1-30

第3章 無筋、鉄筋コンクリート

第7節 鉄筋工

3-7-4 組立て	1-30
-----------	------

第3編	土木工事共通編	
第2章	一般施工	
第3節	共通的工種	
2-3-4	矢板工.....	1-32
2-3-5	法枠工.....	1-32
2-3-6	吹付工.....	1-32
2-3-7	植生工.....	1-32
2-3-8	縁石工.....	1-34
2-3-9	小型標識工.....	1-34
2-3-10	防止柵工.....	1-34
2-3-11	路側防護柵工.....	1-36
2-3-12	区画線工.....	1-36
2-3-13	道路付属物工.....	1-36
2-3-14	桁製作工.....	1-38
3-3-15	工場塗装工.....	1-44
3-3-16	コンクリート面塗装工.....	1-44
第4節	基礎工	
2-4-1	一般事項.....	1-46
2-4-3	基礎工（護岸）.....	1-46
2-4-4	既製杭工.....	1-46
2-4-5	場所打杭工.....	1-46
2-4-6	深礎工.....	1-48
2-4-7	オープンケーソン基礎工.....	1-48
2-4-8	ニューマチックケーソン基礎工.....	1-48
2-4-9	鋼管矢板基礎工.....	1-48
第5節	石・ブロック積（張）工	
2-5-3	コンクリートブロック工.....	1-50
2-5-4	緑化ブロック工.....	1-50
3-5-5	石積（張）工.....	1-50
第6節	一般舗装工	
2-6-5	アスファルト舗装工.....	1-52
2-6-6	コンクリート舗装工.....	1-54
2-6-7	薄層カラー舗装工.....	1-60
2-6-8	ブロック舗装工.....	1-62
第7節	地盤改良工	
2-7-2	路床安定処理工.....	1-64
2-7-3	置換工.....	1-64
2-7-4	表層安定処理工.....	1-64
2-7-5	パイルネット工.....	1-64
2-7-6	サンドマット工.....	1-66
2-7-7	バーチカルドレーン工.....	1-66
2-7-8	締固め改良工.....	1-66
2-7-9	固結工.....	1-66
第10節	仮設工	
2-10-5	土留・仮締切工.....	1-68
2-10-9	地中連続壁工（壁式）.....	1-70
2-10-10	地中連続壁式（柱列式）.....	1-70
2-10-22	法面吹付工.....	1-70
第3章	共通施工	
第1節	共通関係	
3-1-1	現場塗装工.....	1-72
3-1-2	場所打擁壁工.....	1-72
3-1-3	プレキャスト擁壁工.....	1-72
3-1-4	井桁ブロック工.....	1-74
3-1-5	アンカー工.....	1-74
3-1-6	側溝工.....	1-74

3-1-7	現場打水路工	1-76
3-1-8	集水枘工	1-76
3-1-9	暗渠工	1-76
3-1-10	刃口金物製作工	1-76
3-1-11	階段工	1-78
第2節	河川関係	
3-2-1	巨石張り、巨石積み	1-76
3-2-2	かごマット	1-76
3-2-3	じゃかご	1-76
3-2-4	ふとんかご、かご枠	1-76
3-2-5	根固めブロック工	1-80
3-2-6	沈床工	1-80
3-2-7	捨石工	1-80
3-2-8	護岸付属物工	1-80
第3節	海岸関係	
3-3-1	浚渫船運転工	1-82
第4節	道路関係	
3-4-1	プレキャストカルバート工	1-82
3-4-2	落石防護柵工	1-82
3-4-3	検査路製作工	1-84
3-4-4	鋼製伸縮継手製作工	1-84
3-4-5	落橋防止装置製作工	1-84
3-4-6	鋼製排水管製作工	1-84
3-4-7	プレビーム用桁製作工	1-86
3-4-8	橋梁用防護柵製作工	1-86
3-4-9	鑄造費	1-88
3-4-10	アンカーフレーム製作工	1-92
3-4-11	仮設材製作工	1-92
3-4-12	床版・横組工	1-92
3-4-13	伸縮装置工	1-92
3-4-14	地覆工	1-94
3-4-15	橋梁用防護柵工・橋梁用高欄工	1-94
3-4-16	検査路工	1-94
3-4-17	支承工	1-98
3-4-18	架設工（鋼橋）	1-98
3-4-19	プレテンション桁製作工	1-100
3-4-20	ポストテンション桁製作工	1-100
3-4-21	プレキャストセグメント製作工（購入工）	1-100
3-4-22	プレキャストセグメント主桁組立工	1-100
3-4-23	PCホロースラブ製作工	1-102
3-4-24	PC箱桁製作工	1-102
3-4-25	PC押出し箱桁製作工	1-102
3-4-26	架設工（コンクリート橋）	1-102
3-4-27	半たわみ性舗装工	1-104
3-4-28	排水性舗装工	1-106
3-4-29	ゲースアスファルト舗装工	1-108
3-4-30	透水性舗装工	1-108
3-4-31	路面切削工	1-110
3-4-32	舗装打ち換え工	1-110
3-4-33	オーバーレイ工	1-110
3-4-34	落橋防止装置工	1-110
第6編	河川編	
第1章	築堤・護岸	
第8節	水制工	
1-8-8	杭出し水制工	1-112

第11節	光ケーブル配管工	
1-11-3	配管工	1-112
1-11-4	ハンドホール工	1-112
第3章	樋門・樋管	
第3節	樋門・樋管本体工	
3-3-6	函渠工	1-112
3-3-7	翼壁工	1-114
3-3-8	水叩工	1-114
第4章	水門	
第4節	水門本体工	
4-4-7	床版工	1-114
4-4-8	堰柱工	1-114
4-4-9	門柱工	1-114
4-4-10	ゲート操作台工	1-114
4-4-11	胸壁工	1-114
4-4-12	翼壁工	1-114
第5章	堰	
第4節	可動堰本体工	
5-4-13	閘門工	1-114
5-4-14	土砂吐工	1-114
第5節	固定堰本体工	
5-5-8	堰本体工	1-114
5-5-9	水叩工	1-114
5-5-10	土砂吐工	1-114
第6節	魚道工	
5-6-3	魚道本体工	1-114
第7節	管理橋下部工	
5-7-2	管理橋橋台工	1-116
第6章	排水機場	
第3節	機場本体工	
6-3-6	本体工	1-116
6-3-7	燃料貯油槽工	1-116
第4節	沈砂池工	
6-4-7	コンクリート床版工	1-118
第7章	床止め・床固め	
第3節	床止め工	
7-3-6	本体工	1-118
7-3-8	水叩工	1-118
第4節	床固め工	
7-4-6	側壁工	1-118
第7編	河川海岸編	
第1章	堤防・護岸	
第3節	護岸基礎工	
1-3-5	場所打コンクリート工	1-120
1-3-6	海岸コンクリートブロック工	1-120
第4節	護岸工	
1-4-4	海岸コンクリートブロック工	1-120
1-4-5	コンクリート被覆工	1-120
第6節	天端被覆工	
1-6-2	コンクリート被覆工	1-122
第7節	波返工	
1-7-3	波返工	1-122
第2章	突堤・人工岬	
第3節	突堤基礎工	
2-3-4	捨石工	1-122

2-3-5	吸出し防止工	1-122
第4節	突堤本体工	
2-4-2	捨石工	1-124
2-4-5	海岸コンクリートブロック工	1-124
2-4-9	石枠工	1-124
2-4-10	場所打コンクリート工	1-124
2-4-11	ケーソン工	1-124
2-4-12	セルラー工	1-126
第5節	根固め工	
2-5-2	捨石工	1-128
2-5-3	根固めブロック工	1-128
第6節	消波工	
2-6-3	消波ブロック工	1-128
第3章	海域堤防	
第3節	海域堤防基礎工	
3-3-3	捨石工	1-128
第8編	砂防編	
第1章	砂防堰堤	
第3節	工場製作工	
1-3-4	鋼製堰堤仮設材製作工	1-130
第6節	コンクリート堰堤工	
1-6-4	コンクリート堰堤本体工	1-130
1-6-6	コンクリート側壁工	1-130
1-6-8	水叩工	1-132
第7節	鋼製堰堤工	
1-7-5	鋼製堰堤本体工	1-132
1-7-6	鋼製側壁工	1-132
第2章	流路	
第4節	床固め工	
2-4-8	魚道工	1-134
第3章	斜面对策	
第5節	山腹水路工	
3-5-4	山腹明暗渠工	1-134
第6節	地下水排除工	
3-6-4	集排水ボーリング工	1-134
3-6-5	集水井工	1-134
第8節	抑止杭工	
3-8-6	合成杭工	1-134
第9編	ダム編	
第1章	コンクリートダム	
第4節	ダムコンクリート工	
1-4	コンクリートダム工(本体)	1-136
1-4	コンクリートダム工(水叩)	1-136
1-4	コンクリートダム工(副ダム)	1-138
1-4	コンクリートダム工(導流壁)	1-138
第2章	フィルダム	
第3節	盛立工	
2-3-5	コアの盛立	1-140
2-3-6	フィルターの盛立	1-140
2-3-7	ロックの盛立	1-140
2	フィルダム(洪水吐)	1-140
第3章	基礎グラウチング	
第3節	ボーリング工	
3-3	ボーリング工	1-140

第10編	道路編		
第1章	道路改良		
第3節	工場製作		
1-3-2	遮音壁支柱製作工	1-142
第5節	擁壁工		
1-5-7	補強土壁工	1-142
第7節	カルバート工		
1-7-6	現場打函渠工	1-142
第9節	落石雪害防止工		
1-9-4	落石防止網工	1-142
1-9-6	防雪柵工	1-142
1-9-7	雪崩予防柵工	1-144
第10節	遮音壁工		
1-10-4	遮音壁基礎工	1-144
1-10-5	遮音壁本体工	1-144
第2章	舗装		
第3節	舗装工		
2-3	歩道・取合・路肩舗装路盤工	1-146
2-3	歩道取合・路肩舗装・表層工	1-146
第4節	排水構造物工		
2-4-9	排水性舗装用路肩排水工	1-146
第6節	踏掛版工		
2-6-4	踏掛版工	1-146
第8節	標識工		
2-8-4	大型標識工	1-148
第11節	道路附属物施設工		
2-11-5	ケ-ブル配管工	1-148
2-11-6	照明工	1-148
第3章	橋梁下部		
第3節	工場製作工		
3-3-3	鋼製橋脚製作工	1-150
第4節	橋台工		
3-4-8	橋台躯体工	1-152
第5節	R C 橋脚工		
3-5-9	橋脚躯体工	1-154
第6節	鋼製橋脚工		
3-6-9	橋脚フーチング工	1-156
3-6-10	橋脚架設工	1-156
3-6-11	現場継手工	1-156
第4章	鋼橋上部		
第3節	工場製作工		
4-3-9	橋梁用高欄製作工	1-158
第5章	コンクリート橋上部工		
第5節	プレビーム桁橋工		
5-5-2	プレビーム桁製作工(現場)	1-158
第6章	トンネル(NATM)		
第4節	支保工		
6-4-3	吹付工	1-158
6-4-4	ロックボルト工	1-158
第5節	覆工		
6-5-3	覆工コンクリート工	1-160
6-5-5	床版コンクリート工	1-160
第6節	インバート工		
6-6-4	インバート本体工	1-162

第 8 節	坑 門 工	
6-8-4	坑門本体工.....	1-162
6-8-5	明り巻工.....	1-162
第 7 章	ト ン ネル (矢 板)	
第 5 節	覆 工	
7-5-3	覆工コンクリート工.....	1-164
第 6 節	イ ン バ ー ト 工	
7-6-4	インバート本体工.....	1-164
第 12 章	共 同 溝	
第 5 節	現 場 打 構 築 工	
12-5-2	現場打躯体工.....	1-166
12-5-4	カラー継手工.....	1-166
12-5-5	防水工.....	1-166
第 6 節	プレキャスト構築工	
12-6-2	プレキャスト躯体工.....	1-168
第 13 章	電 線 共 同 溝	
第 5 節	電 線 共 同 溝 工	
13-5-3	プレキャストボックス工 (特殊部)	1-168
第 6 節	付 帯 設 備 工	
13-6-2	ハンドホル工.....	1-168
第 15 章	道 路 維 持	
第 4 節	舗 装 工	
15-4-5	切削オ - バ - レイ工.....	1-170
15-4-7	路上再生工.....	1-170
第 17 章	道 路 修 繕	
第 3 節	工 場 製 作 工	
17-3-4	桁補強材製作工.....	1-170
第 11 編	下 水 道 編	
第 1 章	管 路	
第 3 節	管 渠 工 (開 削)	
1-3-3	管路土工.....	1-172
1-3-4	管布設工.....	1-172
1-3-5	管基礎工.....	1-174
1-3-6	水路築造工.....	1-176
1-3-7	管路土留工.....	1-176
第 4 節	管 渠 工 (小 口 径 推 進)	
1-4-3	推進工.....	1-178
1-4-4	立坑内管布設工.....	1-178
第 5 節	管 渠 工 (推 進)	
1-5-3	推進工.....	1-178
1-5-4	立坑内管布設工.....	1-178
第 6 節	管 渠 工 (シ ー ル ド)	
1-6-3	一次覆工.....	1-178
1-6-4	二次覆工.....	1-178
第 7 節	マ ン ホ ー ル 工	
1-7-3	標準マンホール工.....	1-180
1-7-4	組立マンホール工.....	1-180
1-7-5	小型マンホール工.....	1-180
第 8 節	特 殊 マ ン ホ ー ル 工	
1-8-4	躯体工.....	1-182
1-8-4	伏せ越し室・雨水吐室.....	1-182
1-8-4	伏せ越し管.....	1-182
1-8-4	越流堰 (雨水吐室)	1-184
1-8-4	中継ポンプ室.....	1-184
第 9 節	取 付 管 及 び 柵 工	

1-9-4	ます設置工	1-184
1-9-5	取付管布設工	1-186
第12節	立坑工	
1-12-	立坑工	1-186
1-12-	立坑土工	1-186
第2章	処 理 場 ポ ン プ 場	
第3節	敷地造成土工	
2-3-4	法面整形工	1-188
第6節	本体作業土工	
2-6-2	掘削工	1-188
第7節	本体仮設工	
2-7-2	土留・仮締切工	1-188
2-7-3	地中連続壁工（コンクリート壁）	1-188
2-7-4	地中連続壁工（ソイル壁）	1-190
第8節	本体築造工	
2-8-3	直接基礎工	1-190
2-8-5	既製杭工	1-190
2-8-6	場所打ち杭工	1-190
2-8-7	オープンケーソン基礎工	1-192
2-8-8	ニューマチックケーソン基礎工	1-192
2-8-9	躯体工	1-192
2-8-11	越流樋工	1-194
2-8-12	越流堰板工	1-194
第9節	場内管路工	
2-9-10	管布設工	1-194

2 . 品質管理基準（別表第2）

1	セメント・コンクリート	2-2
2	ガス圧接	2-10
3	既製杭工	2-12
4	下層路盤	2-14
5	上層路盤	2-16
6	アスファルト安定処理路盤	2-18
7	セメント安定処理路盤	2-18
8	アスファルト舗装	2-18
9	転圧コンクリート	2-24
10	ゲースアスファルト舗装	2-28
11	路床安定処理工	2-32
12	表層安定処理工（表層混合処理）	2-34
13	固結工	2-34
14	アンカ - 工	2-36
15	補強土壁工	2-36
16	吹付工	2-38
17	現場吹付法砕工	2-42
18	河川・海岸土工	2-48
19	砂防土工	2-50
20	道路土工	2-50
21	捨石工	2-52
22	コンクリートダム工	2-54
23	覆工コンクリート（NATM）	2-60
24	吹付けコンクリート（NATM）	2-66
25	ロックボルト（NATM）	2-72
26	路上再生路盤工	2-72
27	路上表層再生工	2-74

28	排水性舗装工・透水性舗装工	2-76
29	プラント再生舗装工	2-78
30	ガス切断工	2-80
31	溶接工	2-80
32	工場製作工（鋼橋用鋼材）	2-82
33	鋼矢板・鋼管矢板	2-84
34	コンクリート矢板	2-84
35	タイ材（タイロッド・タイワイヤー）	2-84
36	管布設工（開削）	2-86
37	管推進工	2-92
38	シールド工	2-96
39	マンホール設置工	2-98
40	ます設置工	2-102
41	基礎杭工（既製杭）	2-104
42	基礎杭工（場所打ち杭）	2-106

3 . 写真管理基準（別表第3）

1	写真管理基準	3-2
2	撮影箇所一覧表	3-4
3	品質管理写真撮影箇所一覧表	3-5
4	出来形管理写真撮影箇所一覧表（土木工事共通編）	3-13
5	“（河川編）	3-28
6	“（海岸編）	3-30
7	“（砂防編）	3-32
8	“（ダム編）	3-33
9	“（道路編）	3-34
10	“（下水道編）	3-38
11	“（その他）	3-44

4 . 施工管理参考様式

5 . 参考資料（R I 計器を用いた盛土の締固め管理要領(案)）

6 . 参考資料（ロックボルト引抜試験）

山口県土木工事施工管理基準

この基準は、山口県土木工事共通仕様書第1編第1章1-1-23条（施工管理）に規程する土木工事の施工管理の基準を定めたものである。

1. 目的

この基準は、土木工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事目的物の出来形及び品質規格値の確保を図ることを目的とする。

2. 適用


この基準は、山口県が発注する土木工事について適用する。

ただし、工事の種類、規模、施工条件等により、この基準によりがたい場合は、監督職員の承諾を得て、他の方法によることができる。

なお、設計図書に明示されていない仮設構造物等は除くものとする。

3. 構成

施工管理の構成は下記によるものとする。



4. 管理の実施

- (1) 請負者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければならない。
- (2) 施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなければならない。
- (3) 請負者は、測定(試験)等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう速やかに実施しなければならない。
- (4) 請負者は、測定(試験)等の結果をその都度逐次管理図表等に記録し、適切な管理のもとに保管し、監督職員の要請に対し速やかに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

5. 管理項目及び方法

(1) 工程管理

請負者は、工程管理を工事内容に応じた方式（ネットワーク(PERT)又は

バーチャート方式など)により作成した実施工程表により行うものとする。

ただし、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容については、省略できるものとする。

(2) 出来形管理

請負者は、出来形を出来形管理基準(別表第1)に定める測定項目及び測定基準により実測し、設計値と実測値を対比して記録した出来形表又は出来形図を作成し、管理するものとする。

(3) 品質管理

ア. 請負者は、品質を品質管理基準(別表第2)に定める試験項目、試験方法及び試験基準により、その管理内容に応じて、工程能力図、又は品質管理図表(ヒストグラム、 \bar{x} -R、 \bar{x} -R_s-R_mなど)を作成し管理するものとする。

ただし、測定数が10点未満の場合は品質管理表のみとし、管理図の作成は不要とする。

イ. 下記に掲げる工種(イ)、(ロ)、の条件に該当する工事を除き、試験区分で[必須]となっている試験項目は、すべて実施するものとする。

また、試験区分で[その他]となっている試験項目は特記仕様書で指定したもの、又は監督職員が指示したものを実施するものとする。

(イ) 路盤

維持工事等の小規模なもの(施工面積が500m²未満のもの)

(ロ) アスファルト舗装

維持工事等の小規模なもの(施工面積が300m²未満のもの)

ウ. 請負者は、セメントコンクリートの適用にあたり、無筋コンクリート構造物のうち重力式橋台、橋脚及び重力式擁壁(高さ2.5mを超えるもの)については、鉄筋コンクリートに準ずるものとする。

(4) 写真管理

請負者は、写真管理を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準(別表第3)により撮影し、提出しなければならない。

6. 規格値

請負者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測(試験・検査・計測)値は、すべて規格値を満足しなければならない。

7. 運用

(1) 出来形管理基準について

延長の規格値は、各工種とも各ブロックごとに満足するとともに総延長も満足するものとする。

(2) 品質管理基準について

ア. コンクリート及びコンクリート舗装工

コンクリート圧縮（曲げ）強度試験結果は、「同一プラント、同一材料、同一配合、同一強度」の、鉄筋コンクリート500m³以上その他のコンクリート1,000m³以上で、かつ、コンクリート打設日数が長期間の場合は、 $\chi-R_s-R_m$ の管理図を作成するものとする。なお、JIS生コン工場製品を使用する場合は、 $\chi-R_s-R_m$ の管理図は省略することができる。

イ. アスファルト舗装工

① 品質管理試験の省略

維持工事等の小規模なもの（施工面積が300m²未満のもの）については省略することができる。

ただし、厚さの管理のためコア採取した場合の「締固め度」に係る管理は実施する。

② 配合試験

マーシャル安定度試験による残留安定度の計算書は特記仕様書等により監督職員がその必要を認め指示した場合に提出するものとする。

③ 再生材

再生材を使用する場合も、品質管理基準は新材と同様とする。

(3) アスファルト混合物事前審査における品質管理基準の取扱いについて

アスファルト混合物事前審査制度の事前審査で認定された加熱アスファルト混合物を使用する場合、「品質管理基準」は以下のとおりとする。

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	試験基準	備考
アスファルト	材	必須	「土木工事施工管理基準」の全項目	「土木工事施工管理基準による」	事前審査	認定証の写しの提出
		その他	「土木工事施工管理基準」の全項目	「土木工事施工管理基準による」	事前審査	認定証の写しの提出
アスファルト舗装	プラント	必須	配合試験	舗装試験法便覧	事前審査	認定証の写しの提出
			混合物のアスファルト量抽出、粒度分析試験	舗装試験法便覧	事前審査	プラントの自主管理注)
			温度測定	アスファルト混合物	事前審査	プラントの自主管理注)
			基準密度の決定	舗装試験法便覧	事前審査	認定証の写しの提出

注) 関係資料の提出の必要はない。ただし、監督職員が必要（品質に疑問が生じた場合等）と判断した場合は、指示により「プラントの自主管理データ」の提出を求めることができるものとする。

(4) アスファルト舗装工事のコアによる出来形及び品質管理の取扱いについて

ア. サンプルング

① コア採取のための1ロットの大きさは10,000m²以下とし、無作為に抽出する。

なお、採取に当たっては監督職員に協議し、指示を受けるものとする。

② 橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合

は、他の方法によることができる。

イ．出来形管理（厚さ）

コアの厚さは、コアの周囲における測定値の平均とする。

なお、同一工種で2層以上に施工した場合は、それらの層の全層で測定する。

厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値（X10）について満足しなければならない。データ数が10個未満の場合、平均値の規格値は適用しない。

ウ．品質管理（密度）

厚さの管理コアの使用

厚さの管理コアを品質管理用として使用することができる。

ただし、事前に監督職員の確認を受け、その測定値を品質試験表に明記するものとする。

コア採取個数及び品質管理試験の実施区分（舗装種別ごと）

舗装面積	1,000㎡未満		1,000㎡ ～ 3,000㎡未満		3,000㎡ ～ 6,000㎡未満		6,000㎡ ～ 10,000㎡未満	
	コア採取個数	1	2	4～5	2	6～8	2	9～12
密度試験用	プラント	試験事業者	プラント	試験事業者	プラント	試験事業者	プラント	試験事業者
	1	-	1	1～2	2～3	2～3	3～5	4～5

- 注）1．密度試験は1,000㎡に1個を標準とする。
2．密度試験用のコアは、採取直後に厚さの測定及び監督職員の外観確認後に試験を行う。
3．橋面舗装において、コア採取が可能な場合の採取個数等については、監督職員と協議する。
4．プラント：承認されたプラント試験室。
5．試験事業者：改正工業標準化法（平成16年6月9日公布）に基づく試験事業者登録制度により登録された試験事業者。

（5）破壊検査について

ア．技術検査（段階確認を含む）において、必要があると認められるときは、工事の目的物を最少限度破壊し、分解し、若しくは試験し、検査することができる。

イ．コンクリートのコア採取による強度試験は、品質に異常が認められた場合に行う。

ウ．コンクリート構造物及びコンクリートブロック積（張）工等の抜石、注水検査は、必要があると認められる場合に行う。

【第1編 共通編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁	
第2章 土工					
第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工	2-3-2 掘削工			1-28	
	2-3-3 盛土工			〃	
	2-3-4 盛土補強工	補強土（テールアルメ）壁工法			〃
		多数アンカー式補強土工法			〃
		ジオテキスタイルを用いた補強土工法			〃
	2-3-5 法面整形工	盛土部			〃
2-3-6 堤防天端工				〃	
第4節 道路土工	2-4-2 掘削工			1-30	
	2-4-3 路体盛土工			〃	
	2-4-4 路床盛土工			〃	
	2-4-5 法面整形工	盛土部			〃
第3章 無筋、鉄筋コンクリート					
第7節 鉄筋工	3-7-4 組立て			1-30	

【第3編 土木工事共通編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁	
第2章 一般施工					
第3節 共通の工種	2-3-4 矢板工	鋼矢板		1-32	
		軽量鋼矢板		〃	
		コンクリート矢板		〃	
		広幅鋼矢板		〃	
		可とう鋼矢板		〃	
	2-3-5 法枠工	現場打法枠工			〃
		現場吹付法枠工			〃
		プレキャスト法枠工			〃
	2-3-6 吹付工	コンクリート			〃
		モルタル			〃
	2-3-7 植生工	種子散布工			〃
		張芝工			〃
		筋芝工			〃
		市松芝工			〃
		植生シート工			〃
		植生マット工			〃
		植生筋工			〃
		人工張芝工			〃
		植生穴工			〃
		植生基材吹付工			1-34
		客土吹付工			〃
	2-3-8 縁石工	縁石・アスカープ			〃
	2-3-9 小型標識工				〃
2-3-10 防止柵工	立入防止柵			〃	
	転落（横断）防止柵			〃	
	車止めポスト			〃	
2-3-11 路側防護柵工	ガードレール			1-36	
	ガードケーブル			〃	
2-3-12 区画線工				〃	
2-3-13 道路付属物工	視線誘導標			〃	
	距離標			〃	
2-3-14 桁製作工	仮組立による検査を実施する場合			1-38	
	シミュレーション仮組立検査を行う場合			1-40	

【第3編 土木工事共通編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第3節 共通の工種	2 - 3 - 14桁製作工	仮組立検査を実施しない場合		1-42
		鋼製堰堤製作工（仮組立時）		1-44
	2 - 3 - 15工場塗装工			〃
	2 - 3 - 16コンクリート面塗装工			〃
第4節 基礎工	2 - 4 - 1 一般事項	切込砂利		1-46
		砕石基礎工		〃
		割ぐり石基礎工		〃
		均しコンクリート		〃
	2 - 4 - 3 基礎工	現場打		〃
		プレキャスト		〃
	2 - 4 - 4 既製杭工	既製コンクリート杭		〃
		鋼管杭		〃
		H鋼杭		〃
	2 - 4 - 5 場所打杭工			〃
	2 - 4 - 6 深礎工			1-48
2 - 4 - 7 オープンケーソン基礎工			〃	
2 - 4 - 8 ニューマチックケーソン基礎工			〃	
2 - 4 - 9 鋼管矢板基礎工			〃	
第5節 石・ブロック積（張）工	2 - 5 - 3 コンクリートブロック工	コンクリートブロック積		1-50
		コンクリートブロック張り		〃
		連節ブロック張り		〃
		天端保護ブロック		〃
	2 - 5 - 4 緑化ブロック工			〃
2 - 5 - 5 石積（張）工			〃	
第6節 一般舗装工	2 - 6 - 5 アスファルト舗装工	下層路盤工		1-52
		上層路盤工（粒度調整路盤工）		〃
		上層路盤工（セメント（石灰）安定処理工）		〃
		加熱アスファルト安定処理工		〃
		基層工		1-54
		表層工		〃
	2 - 6 - 6 コンクリート舗装工	下層路盤工		〃
		粒度調整路盤工		〃
		セメント（石灰・瀝青）安定処理工		1-56
		アスファルト中間層		〃
		コンクリート舗装版工		〃
		転圧コンクリート版工（下層路盤工）		〃
		転圧コンクリート版工（粒度調整路盤工）		〃
		転圧コンクリート版工（セメント（石灰・瀝青）安定処理工）		1-58
		転圧コンクリート版工（アスファルト中間層）		〃
		転圧コンクリート版工		〃

【第3編 土木工事共通編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第6節 一般舗装工	2 - 6 - 7 薄層カラー舗装工	下層路盤工		1-60
		上層路盤工（粒度調整路盤工）		”
		上層路盤工（セメント（石灰）安定処理工）		”
		加熱アスファルト安定処理工		”
		基層工		”
	2 - 6 - 8 ブロック舗装工	下層路盤工		1-62
		上層路盤工（粒度調整路盤工）		”
		上層路盤工（セメント（石灰）安定処理工）		”
		加熱アスファルト安定処理工		”
		基層工		”
第7節 地盤改良工	2 - 7 - 2 路床安定処理工			1-64
	2 - 7 - 3 置換工			”
	2 - 7 - 4 表層安定処理工	サンドマット	第3編 2 - 7 - 6 サンドマット工	1-66
		サンドマット海上		1-64
	2 - 7 - 5 パイルネット工			”
	2 - 7 - 6 サンドマット工			1-66
	2 - 7 - 7 パーチカルドレーン工	サンドドレーン工		”
		ペーパードレーン工		”
		袋詰式サンドドレーン工		”
	2 - 7 - 8 締固め改良工	サンドコンパクションパイル工		”
	2 - 7 - 9 固結工	粉体噴射攪拌工		”
		高圧噴射攪拌工		”
スラリー攪拌工			”	
生石灰パイル工			”	
第10節 仮設工	2 - 10 - 5 土留・仮締切工	H鋼杭		1-68
		鋼矢板		”
		アンカー工		”
		達節ブロック張り工		”
		締切盛土		”
		中詰盛土		1-70
	2 - 10 - 9 地中連続壁工（壁式）			”
	2 - 10 - 10 地中連続壁工（柱列式）			”
2 - 10 - 22 法面吹付工			”	
第3章 共通施工				
第1節 共通関係	3 - 1 - 1 現場塗装工			1-72
	3 - 1 - 2 場所打擁壁工			”
	3 - 1 - 3 プレキャスト擁壁工			”
	3 - 1 - 4 井桁ブロック			1-74
	3 - 1 - 5 アンカー工			”
	3 - 1 - 6 側溝工	プレキャストU型側溝		”
		L型側溝		”
自由勾配側溝			”	
管渠			”	

【第3編 土木工事共通編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第1節 共通関係	3 - 1 - 7 場所打水路工			1-76
	3 - 1 - 8 集水柵工			〃
	3 - 1 - 9 暗渠工			〃
	3 - 1 - 10 刃口金物製作工			〃
	3 - 1 - 11 階段工			1-78
第2節 河川関係	3 - 2 - 1 巨石張り、巨石積み			〃
	3 - 2 - 2 かごマット			〃
	3 - 2 - 3 じゃかご			〃
	3 - 2 - 4 ふとんかご、かご枠			〃
	3 - 2 - 5 根固めブロック工			1-80
	3 - 2 - 6 沈床工			〃
	3 - 2 - 7 捨石工			〃
	3 - 2 - 8 護岸付属物工			〃
第3節 海岸関係	3 - 3 - 1 浚渫船運転工	ポンプ浚渫船		1-82
		グラブ船		〃
第4節 道路関係	3 - 4 - 1 プレキャストカルバート工	プレキャストボックス工		〃
		プレキャストパイプ工		〃
	3 - 4 - 2 落石防護柵工			〃
	3 - 4 - 3 検査路製作工			1-84
	3 - 4 - 4 鋼製伸縮継手製作工			〃
	3 - 4 - 5 落橋防止装置製作工			〃
	3 - 4 - 6 鋼製排水管製作工			〃
	3 - 4 - 7 プレベーム用桁製作工			1-86
	3 - 4 - 8 橋梁用防護柵製作工			〃
	3 - 4 - 9 鑄造費	金属支承工		1-88
		大型ゴム支承工		1-90
	3 - 4 - 10 アンカーフレーム製作工			1-92
	3 - 4 - 11 仮設材製作工			〃
	3 - 4 - 12 床版・横組工			〃
	3 - 4 - 13 伸縮装置工	ゴムジョイント		〃
		鋼製フィンガージョイント		1-94
	3 - 4 - 14 地覆工			〃
	3 - 4 - 15 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工			〃
	3 - 4 - 16 検査路工			〃
	3 - 4 - 17 支承工	鋼製支承		1-96
ゴム支承			〃	
3 - 4 - 18 架設工（鋼橋）	クレーン架設		1-98	
	ケーブルクレーン架設		〃	
	ケーブルエレクション架設		〃	
	架設桁架設		〃	

【第3編 土木工事共通編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第4節 道路関係	3 - 4 - 18架設工（鋼橋）	送出し架設		1-98
		トラベラークレーン架設		”
	3 - 4 - 19プレテンション桁製作工（購入工）	けた橋		1-100
		スラブ桁		”
	3 - 4 - 20ポストテンション桁製作工			”
	3 - 4 - 21プレキャストセグメント製作工（購入工）			”
	3 - 4 - 22プレキャストセグメント主桁組立工			”
	3 - 4 - 23PCホロースラブ製作工			1-102
	3 - 4 - 24PC箱桁製作工			”
	3 - 4 - 25PC押し箱桁製作工			”
	3 - 4 - 26架設工（コンクリート橋）	架設工（クレーン架設）		”
		架設工（架設桁架設）		”
		架設工支保工（固定）		”
		架設工支保工（移動）		”
		架設桁架設（片持架設）		”
		架設桁架設（押し架設）		”
	3 - 4 - 27半たわみ性舗装工	下層路盤工		1-104
		上層路盤工（粒度調整路盤工）		”
		上層路盤工（セメント（石灰）安定処理工）		”
		加熱アスファルト安定処理工		”
		基層工		”
		表層工		”
		3 - 4 - 28排水性舗装工	下層路盤工	
	上層路盤工（粒度調整路盤工）			”
	上層路盤工（セメント（石灰）安定処理工）			”
	加熱アスファルト安定処理工			”
	基層工			”
	表層工			”
	3 - 4 - 29グースアスファルト舗装工		加熱アスファルト安定処理工	
		基層工		”
		表層工		”
	3 - 4 - 30透水性舗装工	路盤工		”
		表層工		”
	3 - 4 - 31路面切削工			1-110
3 - 4 - 32舗装打換え工			”	
3 - 4 - 33オーバーレイ工			”	
3 - 4 - 34落橋防止装置工			”	

【第6編 河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁	
第1章 築堤・護岸					
第3節 護岸基礎工	1-3-3基礎工		第3編2-4-3基礎工(護岸)	1-46	
	1-3-4矢板工		第3編2-3-4矢板工	1-32	
第4節 矢板護岸工	1-4-3笠コンクリート工		第3編2-4-3基礎工(護岸)	1-46	
	1-4-4矢板工		第3編2-3-4矢板工	1-32	
第5節 法覆護岸工	1-5-3コンクリートブロック工		第3編2-5-3コンクリートブロック工	1-50	
	1-5-4護岸付属物工		第3編3-2-8護岸付属物工	1-80	
	1-5-5緑化ブロック工		第3編2-5-4緑化ブロック工	1-50	
	1-5-6環境護岸ブロック工		第3編2-5-3コンクリートブロック工	〃	
	1-5-7石積(張)工		第3編2-5-5石積(張)工	〃	
	1-5-8法枠工		第3編2-3-5法枠工	1-32	
	1-5-9多自然型護岸工	巨石張り	第3編3-2-1巨石張り、巨石積み	第3編3-2-1巨石張り、巨石積み	1-78
		巨石積み	第3編3-2-1巨石張り、巨石積み	第3編3-2-1巨石張り、巨石積み	〃
		かごマット	第3編3-2-2かごマット	第3編3-2-2かごマット	〃
	1-5-10吹付工		第3編2-3-6吹付工	1-32	
	1-5-11植生工		第3編2-3-7植生工	〃	
	1-5-12覆土工		第1編2-3-5法面整形工	1-30	
	1-5-13羽口工	じゃかご	第3編3-2-3じゃかご	第3編3-2-3じゃかご	1-78
		ふとんかご	第3編3-2-4ふとんかご、かご枠	第3編3-2-4ふとんかご、かご枠	〃
かご枠		第3編3-2-4ふとんかご、かご枠	第3編3-2-4ふとんかご、かご枠	〃	
達節ブロック張り		第3編2-5-3-2連節ブロック張り	第3編2-5-3-2連節ブロック張り	1-50	
第6節 擁壁護岸工	1-6-3場所打擁壁工		第3編3-1-2場所打擁壁工	1-72	
	1-6-4プレキャスト擁壁工		第3編3-1-3プレキャスト擁壁工	〃	
第7節 根固め工	1-7-3根固めブロック工		第3編3-2-5根固めブロック	1-80	
	1-7-5沈床工		第3編3-2-6沈床工	〃	
	1-7-6捨石工		第3編3-2-7捨石工	〃	
	1-7-7かご工	じゃかご	第3編3-2-3じゃかご	第3編3-2-3じゃかご	1-78
		ふとんかご	第3編3-2-4ふとんかご、かご枠	第3編3-2-4ふとんかご、かご枠	〃
第8節 水制工	1-8-3沈床工		第3編3-2-6沈床工	1-80	
	1-8-4捨石工		第3編3-2-7捨石工	〃	
	1-8-5かご工	じゃかご	第3編3-2-3じゃかご	第3編3-2-3じゃかご	1-78
		ふとんかご	第3編3-2-4ふとんかご、かご枠	第3編3-2-4ふとんかご、かご枠	〃
	1-8-8杭出し水制工			1-112	

【第6編 河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁	
第9節 付帯道路工	1 - 9 - 3 路側防護柵工		第3編2 - 3 - 1 1 路側防護柵工	1-36	
	1 - 9 - 5 アスファルト舗装工		第3編2 - 6 - 5 アスファルト舗装工	1-52	
	1 - 9 - 6 コンクリート舗装工		第3編2 - 6 - 6 コンクリート舗装工	1-54	
	1 - 9 - 7 薄層カラー舗装工		第3編2 - 6 - 7 薄層カラー舗装工	1-60	
	1 - 9 - 8 ブロック舗装工		第3編2 - 6 - 8 ブロック舗装工	1-62	
	1 - 9 - 9 側溝工		第3編3 - 1 - 6 側溝工	1-74	
	1 - 9 - 10 集水柵工		第3編3 - 1 - 8 集水柵工	1-76	
	1 - 9 - 11 縁石工		第3編2 - 3 - 8 縁石工	1-34	
	1 - 9 - 12 区画線工		第3編2 - 3 - 12 区画線工	〃	
第10節 付帯道路施設工	1 - 10 - 3 道路付属物工		第3編2 - 3 - 13 道路付属物工	〃	
	1 - 10 - 4 標識工		第3編2 - 3 - 9 小型標識工	〃	
第11節 光ケーブル配管工	1 - 11 - 3 配管工			1-112	
	1 - 11 - 4 ハンドホール工			〃	
第2章 浚渫(川)					
第2節 浚渫工(ポンプ浚渫船)	2 - 2 - 2 浚渫船運転工(民船・官船)		第3編3 - 3 - 1 浚渫船運転工	1-82	
第3節 浚渫工(グラブ船)	2 - 3 - 2 浚渫船運転工		第3編3 - 3 - 1 - 2 浚渫船運転工	〃	
第4節 浚渫工(バックホウ浚渫船)	2 - 4 - 2 浚渫船運転工		第3編3 - 3 - 1 - 2 浚渫船運転工	〃	
第3章 樋門・樋管					
第3節 樋門・樋管本体工	3 - 3 - 3 既製杭工		第3編2 - 4 - 4 既製杭工	1-46	
	3 - 3 - 4 場所打杭工		第3編2 - 4 - 5 場所打杭工	〃	
	3 - 3 - 5 矢板工		第3編2 - 3 - 4 矢板工	1-32	
	3 - 3 - 6 函渠工	本體工			1-112
		ヒューム管			1-114
		PC管			〃
		コルゲートパイプ			〃
		ダクタイル鋳鉄管			〃
		PC函渠	第3編3 - 4 - 1 プレキャストカルバート工		1-82
	3 - 3 - 7 翼壁工			1-114	
3 - 3 - 8 水叩工			〃		
第4節 護床工	3 - 4 - 3 根固めブロック工		第3編3 - 2 - 5 根固めブロック	1-80	
	3 - 4 - 5 沈床工		第3編3 - 2 - 6 沈床工	〃	
	3 - 4 - 6 捨石工		第3編3 - 2 - 7 捨石工	〃	
	3 - 4 - 7 かご工	じゃかご	第3編3 - 2 - 3 じゃかご	1-78	
		ふとんかご	第3編3 - 2 - 4 ふとんかご、かご枠	〃 1-76	
第5節 水路工	3 - 5 - 3 側溝工		第3編3 - 1 - 7 場所打水路工	〃	
	3 - 5 - 4 集水柵工		第3編3 - 1 - 8 集水柵工	〃	
	3 - 5 - 5 暗渠工		第3編3 - 1 - 9 暗渠工	〃	
	3 - 5 - 6 樋門接続暗渠工		第3編3 - 4 - 1 プレキャストカルバート工	1-82	
第6節 付属物設置工	3 - 6 - 3 防止柵工		第3編2 - 3 - 10 防止柵工	1-34	
	3 - 6 - 7 階段工		第3編3 - 1 - 11 階段工	1-36	

【第6編 河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第4章 水門				
第3節 工場製作工	4 - 3 - 3 桁製作工		第3編 2 - 3 - 14桁製作工	1-38
	4 - 3 - 4 鋼製伸縮継手製作工		第3編 3 - 4 - 4 鋼製伸縮継手製作工	1-84
	4 - 3 - 5 落橋防止装置製作工		第3編 3 - 4 - 5 落橋防止装置製作工	〃
	4 - 3 - 6 鋼製排水管製作工		第3編 3 - 4 - 6 鋼製排水管製作工	〃
	4 - 3 - 7 橋梁用防護柵製作工		第3編 3 - 4 - 8 橋梁用防護柵製作工	1-86
	4 - 3 - 8 鑄造費		第3編 3 - 4 - 9 鑄造費	1-88
	4 - 3 - 9 仮設材製作工		第3編 3 - 4 - 11仮設材製作工	1-92
	4 - 3 - 10工場塗装工		第3編 2 - 3 - 15工場塗装工	1-44
第4節 水門本體工	4 - 4 - 4 既製杭工		第3編 2 - 4 - 4 既製杭工	1-46
	4 - 4 - 5 場所打杭工		第3編 2 - 4 - 5 場所打杭工	〃
	4 - 4 - 6 矢板工（遮水矢板）		第3編 2 - 3 - 4 矢板工（遮水矢板）	1-32
第4節 水門本體工	4 - 4 - 7 床版工			1-114
	4 - 4 - 8 堰柱工			〃
	4 - 4 - 9 門柱工			〃
	4 - 4 - 10ゲート操作台工			〃
	4 - 4 - 11胸壁工			〃
	4 - 4 - 12翼壁工		第6編 3 - 3 - 7 翼壁工	〃
	4 - 4 - 13水叩工		第6編 3 - 3 - 8 水叩工	〃
第5節 護床工	4 - 5 - 3 根固めブロック		第3編 3 - 2 - 5 根固めブロック	1-80
	4 - 5 - 5 沈床工		第3編 3 - 2 - 6 沈床工	〃
	4 - 5 - 6 捨石工		第3編 3 - 2 - 7 捨石工	〃
	4 - 5 - 7 かご工	じゃかご	第3編 3 - 2 - 3 じゃかご	1-78
ふとんかご		第3編 3 - 2 - 4 ふとんかご、かご枠	〃	
第6節 付属物設置工	4 - 6 - 2 防止柵工		第3編 2 - 3 - 10防止柵工	1-34
	4 - 6 - 8 階段工		第3編 3 - 1 - 11階段工	1-78
第7節 鋼管理橋上部工	4 - 7 - 4 架設工（クレーン架設）		第3編 3 - 4 - 18架設工（鋼橋）	1-98
	4 - 7 - 5 架設工（ケーブルクレーン架設）		第3編 3 - 4 - 18架設工（鋼橋）	〃
	4 - 7 - 6 架設工（ケーブルエレクション架設）		第3編 3 - 4 - 18架設工（鋼橋）	〃
	4 - 7 - 7 架設工（架設桁架設）		第3編 3 - 4 - 18架設工（鋼橋）	〃
	4 - 7 - 8 架設工（送出し架設）		第3編 3 - 4 - 18架設工（鋼橋）	〃
	4 - 7 - 9 架設工（トラベラークレーン架設）		第3編 3 - 4 - 18架設工（鋼橋）	〃
	4 - 7 - 10 支承工		第3編 3 - 4 - 17 支承工	1-96
第8節 橋梁現場塗装工	4 - 8 - 2 現場塗装工		第3編 3 - 1 - 1 現場塗装工	1-72
第9節 床版工	4 - 9 - 2 床版工		第3編 3 - 4 - 12 床版・横組工	1-92
第10節 橋梁付属物工（鋼管理橋）	4 - 10 - 2 伸縮装置工		第3編 3 - 4 - 13 伸縮装置工	〃
	4 - 10 - 4 地覆工		第3編 3 - 4 - 14 地覆工	1-94
	4 - 10 - 5 橋梁用防護柵工		第3編 3 - 4 - 15 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	〃
	4 - 10 - 6 橋梁用高欄工		第3編 3 - 4 - 15 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	〃
	4 - 10 - 7 検査路工		第3編 3 - 4 - 16 検査路工	〃

【第6編 河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第12節 コンクリート管理橋上部工（PC橋）	4-12-2 プレテンション桁製作工（購入工）		第3編3-4-19プレテンション桁製作工（購入工）	1-100
	4-12-3 ポストテンション桁製作工		第3編3-4-20ポストテンション桁製作工	〃
	4-12-4 プレキャストセグメント製作工（購入）		第3編3-4-21プレキャストセグメント製作工（購入工）	〃
	4-12-5 プレキャストセグメント主桁組立工		第3編3-4-22プレキャストセグメント主桁組立工	〃
	4-12-6 支承工		第3編3-4-17支承工	1-96
	4-12-7 架設工（クレーン架設）		第3編3-4-26架設工（コンクリート橋）	1-102
	4-12-8 架設工（架設桁架）		第3編3-4-26架設工（コンクリート橋）	〃
	4-12-9 床版・横組工		第3編3-4-12床版・横組工	1-92
	4-12-10 落橋防止装置		第3編3-4-34落橋防止装置	1-110
第13節 コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）	4-13-1 架設支保工（固定）		第3編3-4-26架設工（コンクリート橋）	1-102
	4-13-2 支承工		第3編3-4-17支承工	1-96
	4-13-4 落橋防止装置工		第3編3-4-34落橋防止装置工	1-110
	4-13-5 PCホロースラブ製作工		第3編3-4-23PCホロースラブ製作工	1-102
第14節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	4-14-2 伸縮装置工		第3編3-4-13伸縮装置工	1-92
	4-14-4 地覆工		第3編3-4-14地覆工	1-94
	4-14-5 橋梁用防護柵工		第3編3-4-15橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	〃
	4-14-6 橋梁用高欄工		第3編3-4-15橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	〃
	4-14-7 検査路工		第3編3-4-16検査路工	〃
第16節 舗装工	4-16-5 アスファルト舗		第3編2-6-5アスファルト舗装工	1-52
	4-16-6 半たわみ性舗装		第3編3-4-27半たわみ性舗装工	1-104
	4-16-7 排水性舗装工		第3編3-4-28排水性舗装工	1-106
	4-16-8 透水性舗装工		第3編3-4-30透水性舗装工	1-108
	4-16-9 ゲースアスファ		第3編3-4-29ゲースアスファルト舗装工	〃
	4-16-10 コンクリート舗		第3編2-6-6コンクリート舗装工	1-56
	4-16-11 薄層カラー舗装		第3編2-6-7薄層カラー舗装工	1-90
	4-16-12 ブロック舗装工		第3編2-6-8ブロック舗装工	1-62
第5章 堰				
第3節 工場製作工	5-3-3 刃口金物製作		第3編3-1-10刃口金物製作	1-76
	5-3-4 桁製作工		第3編2-3-14桁製作工	1-38
	5-3-5 検査路製作工		第3編3-4-3検査路製作工	1-84
	5-3-6 鋼製伸縮継手製作工		第3編3-4-4鋼製伸縮継手製作工	〃
	5-3-7 落橋防止装置製作工		第3編3-4-5落橋防止装置製作工	〃
	5-3-8 鋼製排水管製作工		第3編3-4-6鋼製排水管製作工	〃
	5-3-9 プレビーム用桁製作工		第3編3-4-7プレビーム用桁製作工	1-86
	5-3-10 橋梁用防護柵製作工		第3編3-4-8橋梁用防護柵製作工	〃
	5-3-11 鑄造費		第3編3-4-9鑄造費	1-88
	5-3-12 アンカーフレーム製作工		第3編3-4-10アンカーフレーム製作工	1-92
	5-3-13 仮設材製作工		第3編3-4-11仮設材製作工	〃
	5-3-14 工場塗装工		第3編2-3-15工場塗装工	1-44

【第6編 河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第4節 可動堰本体工	5 - 4 - 3 既製杭工		第3編2 - 4 - 4 既製杭工	1-46
	5 - 4 - 4 場所打杭工		第3編2 - 4 - 5 場所打杭工	〃
	5 - 4 - 5 オープンケーソン基礎工		第3編2 - 4 - 7 オープンケーソン基礎工	1-48
	5 - 4 - 6 ニューマチックケーソン基礎工		第3編2 - 4 - 8 ニューマチックケーソン基礎工	〃
	5 - 4 - 7 矢板工		第3編2 - 3 - 4 矢板工	1-32
	5 - 4 - 8 床版工		第6編4 - 4 - 7 床版工	1-114
	5 - 4 - 9 堰柱工		第6編4 - 4 - 8 堰柱工	〃
	5 - 4 - 10 門柱工		第6編4 - 4 - 9 門柱工	〃
	5 - 4 - 11 ゲート操作台工		第6編4 - 4 - 10 ゲート操作台工	〃
	5 - 4 - 12 水叩工		第6編3 - 3 - 8 水叩工	〃
	5 - 4 - 13 閘門工			1-114
	5 - 4 - 14 土砂吐工			〃
	5 - 4 - 15 取付擁壁工		第3編3 - 1 - 2 場所打擁壁工	1-72
第5節 固定堰本体工	5 - 5 - 3 既製杭工		第3編2 - 4 - 4 既製杭工	1-46
	5 - 5 - 4 場所打杭工		第3編2 - 4 - 5 場所打杭工	〃
	5 - 5 - 5 オープンケーソン基礎工		第3編2 - 4 - 7 オープンケーソン基礎工	1-48
第5節 固定堰本体工	5 - 5 - 6 ニューマチックケーソン基礎工		第3編2 - 4 - 8 ニューマチックケーソン基礎工	〃
	5 - 5 - 7 矢板工		第3編2 - 3 - 4 矢板工	1-32
	5 - 5 - 8 堰本体工			1-114
	5 - 5 - 9 水叩工			〃
	5 - 5 - 10 土砂吐工			〃
	5 - 5 - 11 取付擁壁工		第3編3 - 1 - 2 場所打擁壁工	1-72
第6節 魚道工	5 - 6 - 3 魚道本体工			1-114
第7節 管理橋下部工	5 - 7 - 2 管理橋橋台工			1-116
第8節 鋼管理橋上部工	5 - 8 - 4 架設工（クレーン架設）		第3編3 - 4 - 18 架設工（鋼橋）	1-98
	5 - 8 - 5 架設工（ケーブルクレーン架設）		第3編3 - 4 - 18 架設工（鋼橋）	〃
	5 - 8 - 6 架設工（ケーブルエレクション架設）		第3編3 - 4 - 18 架設工（鋼橋）	〃
	5 - 8 - 7 架設工（架設桁架設）		第3編3 - 4 - 18 架設工（鋼橋）	〃
	5 - 8 - 8 架設工（送出し架設）		第3編3 - 4 - 18 架設工（鋼橋）	〃
	5 - 8 - 9 架設工（トラベラークレーン架設）		第3編3 - 4 - 18 架設工（鋼橋）	〃
	5 - 8 - 10 支承工		第3編3 - 4 - 17 支承工	1-96
第9節 橋梁現場塗装工	5 - 9 - 2 現場塗装工		第3編3 - 1 - 1 現場塗装工	1-72
第10節 床版工	5 - 10 - 2 床版工		第3編3 - 4 - 12 床版・横組工	1-92
第11節 橋梁付属物工（鋼管理橋）	5 - 11 - 2 伸縮装置工		第3編3 - 4 - 13 伸縮装置工	〃
	5 - 11 - 4 地覆工		第3編3 - 4 - 14 地覆工	1-94
	5 - 11 - 5 橋梁用防護柵工		第3編3 - 4 - 15 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	〃
	5 - 11 - 6 橋梁用高欄工		第3編3 - 4 - 15 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	〃
	5 - 11 - 7 検査路工		第3編3 - 4 - 16 検査路工	〃

【第6編 河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第13節 コンクリート管理橋 上部工（PC橋）	5 - 13 - 2 プレテンション桁製作工（購入工）		第3編3 - 4 - 19プレテンション桁製作工（購入工）	1-100
	5 - 13 - 3 ポストテンション桁製作工		第3編3 - 4 - 20ポストテンション桁製作工	〃
	5 - 13 - 4 プレキャストセグメント製作工（購入工）		第3編3 - 4 - 21プレキャストセグメント製作工（購入工）	〃
	5 - 13 - 5 プレキャストセグメント主桁組立工		第3編3 - 4 - 22プレキャストセグメント主桁組立工	〃
	5 - 13 - 6 支承工		第3編3 - 4 - 17支承工	1-96
	5 - 13 - 7 架設工（クレーン架設）		第3編3 - 4 - 26架設工（コンクリート橋）	1-102
	5 - 13 - 8 架設工（架設桁架設）		第3編3 - 4 - 26架設工（コンクリート橋）	〃
	5 - 13 - 9 床版・横組工		第3編3 - 4 - 12床版・横組工	1-92
	5 - 13 - 10 落橋防止装置工		第3編3 - 4 - 34落橋防止装置工	1-110
	第14節 コンクリート管理橋 上部工（PC橋ホロースラブ橋）	5 - 14 - 2 架設支保工（固定）		第3編3 - 4 - 26架設工（コンクリート橋）
5 - 14 - 3 支承工			第3編3 - 4 - 17支承工	1-96
5 - 14 - 4 落橋防止装置工			第3編3 - 4 - 34落橋防止装置工	1-110
5 - 14 - 5 PCホロースラブ製作工			第3編3 - 4 - 23PCホロースラブ製作工	1-102
第15節 コンクリート管理橋 上部工（PC箱桁橋）	5 - 15 - 2 架設支保工（固定）		第3編3 - 4 - 26架設工（コンクリート橋）	〃
	5 - 15 - 3 支承工		第3編3 - 4 - 17支承工	1-96
	5 - 15 - 4 PC箱桁製作工		第3編3 - 4 - 24PC箱桁製作工	1-102
	5 - 15 - 5 落橋防止装置工		第3編3 - 4 - 34落橋防止装置工	1-110
第16節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	5 - 16 - 2 伸縮装置工		第3編3 - 4 - 13伸縮装置工	1-92
	5 - 16 - 4 地覆工		第3編3 - 4 - 14地覆工	1-94
第16節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	5 - 16 - 5 橋梁用防護柵工		第3編3 - 4 - 15橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	〃
	5 - 16 - 6 橋梁用高欄工		第3編3 - 4 - 15橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	〃
	5 - 16 - 7 検査路工		第3編3 - 4 - 16検査路工	〃
第18節 付属物設置工	5 - 18 - 2 防止柵工		第3編2 - 3 - 10防止柵工	1-34
	5 - 18 - 7 階段工		第3編3 - 1 - 11階段工	1-78
第6章 排水機場				
第3節 機場本体工	6 - 3 - 3 既製杭工		第3編2 - 4 - 4 既製杭工	1-32
	6 - 3 - 4 場所打杭工		第3編2 - 4 - 5 場所打杭工	1-46
	6 - 3 - 5 矢板工		第3編2 - 3 - 4 矢板工	1-32
	6 - 3 - 6 本体工			1-116
	6 - 3 - 7 燃料貯油槽工			〃
第4節 沈砂池工	6 - 4 - 3 既製杭工		第3編2 - 4 - 4 既製杭工	1-46
	6 - 4 - 4 場所打杭工		第3編2 - 4 - 5 場所打杭工	〃
	6 - 4 - 5 矢板工		第3編2 - 3 - 4 矢板工	1-32
	6 - 4 - 6 場所打擁壁工		第3編3 - 1 - 2 場所打擁壁工	1-72
	6 - 4 - 7 コンクリート床版工			1-118
	6 - 4 - 8 ブロック床版工		第3編3 - 2 - 5 根固めブロック工	1-80
	6 - 4 - 9 場所打水路工		第3編3 - 1 - 7 場所打水路工	1-76
第5節 吐出水槽工	6 - 5 - 3 既製杭工		第3編2 - 4 - 4 既製杭工	1-46
	6 - 5 - 4 場所打杭工		第3編2 - 4 - 5 場所打杭工	〃
	6 - 5 - 5 矢板工		第3編2 - 3 - 4 矢板工	1-32
	6 - 5 - 6 本体工		第6編6 - 3 - 6 本体工	〃

【第6編 河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁	
第7章 床止め・床固め					
第3節 床止め工	7-3-4 既製杭工		第3編2-4-4 既製杭工	1-46	
	7-3-5 矢板工		第3編2-3-4 矢板工	1-32	
	7-3-6 本土工	床固め本土工			1-118
		植石張り		第3編2-5-5 石積(張)工	1-50
		根固めブロック		第3編3-2-5 根固めブロック	1-80
	7-3-7 取付擁壁工		第3編3-1-2 場所打擁壁工	1-72	
	7-3-8 水叩工				1-118
		巨石張り		第3編3-2-1 巨石張り、巨石積み	1-78
		根固めブロック		第3編3-2-5 根固めブロック	1-80
第4節 床固め工	7-4-4 本堤工		第6編7-3-6-1 本土工	1-118	
	7-4-5 垂直壁工		第6編7-3-6-1 本土工	〃	
	7-4-6 側壁工			1-118	
	7-4-7 水叩工		第6編7-3-8 水叩工	〃	
第5節 山留擁壁工	7-5-3 コンクリート擁壁工		第3編3-1-2 場所打擁壁工	1-72	
	7-5-4 ブロック積擁壁工		第3編2-5-3 コンクリートブロック工	1-50	
	7-5-5 石積擁壁工		第3編2-5-5 石積(張)工	〃	
	7-5-6 山留擁壁基礎工		第3編2-4-3 基礎工(護岸)	1-46	
第8章 河川維持					
第7節 路面補修工	8-7-3 不陸整正工		第1編2-3-6 堤防天端工	1-28	
	8-7-4 コンクリート舗装補修工		第3編2-6-6 コンクリート舗装工	1-52	
	8-7-5 アスファルト舗装補修工		第3編2-6-5 アスファルト舗装工	〃	
第8節 付属物復旧工	8-8-2 付属物復旧工		第3編2-3-11 路側防護柵工	〃	
第9節 付属物設置工	8-9-3 防護柵工		第3編2-3-10 防止柵工	1-34	
	8-9-5 付属物設置工		第3編2-3-13 道路付属物工	1-36	
第10節 光ケーブル配管工	8-10-3 配管工		第6編1-11-3 配管工	1-112	
	8-10-4 ハンドホール工		第6編1-11-4 ハンドホール工	〃	
第12節 植栽維持工	8-12-3 樹木・芝生管理工		第3編2-3-7 植生工	1-32	
第9章 河川修繕					
第3節 腹付工	9-3-2 覆土工		第1編2-3-5 法面整形工	1-28	
	9-3-3 植生工		第3編2-3-7 植生工	1-32	
第4節 側帯工	9-4-2 縁切工	じゃかご工	第3編3-2-3 じゃかご	1-78	
		達節ブロック張り	第3編2-5-3 コンクリートブロック工	1-50	
		コンクリートブロック張り	第3編2-5-3 コンクリートブロック工	〃	
第4節 側帯工	9-4-2 縁切工	石張り工	第3編2-5-5 石積(張)工	〃	
	9-4-3 植生工		第3編2-3-7 植生工	1-32	
第5節 堤脚保護工	9-5-3 石積工		第3編2-5-5 石積(張)工	1-50	
	9-5-4 コンクリートブロック工		第3編2-5-3 コンクリートブロック工	〃	

【第6編 河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第6節 管理用通路工	9 - 6 - 2 防護柵工		第3編2 - 3 - 1 0 防止柵工	1-34
	9 - 6 - 4 路面切削工		第3編3 - 4 - 3 1 路面切削工	1-110
	9 - 6 - 5 舗装打換え工		第3編3 - 4 - 3 2 舗装打換え工	〃
	9 - 6 - 6 オーバーレイ工		第3編3 - 4 - 3 3 オーバーレイ工	〃
	9 - 6 - 7 排水構造物工	プレキャストU型側溝・管(函)渠 集水柵工	第3編3 - 1 - 6 側溝工	1-74
			第3編3 - 1 - 8 集水柵工	1-76
9 - 6 - 8 道路付属物工	歩車道境界ブロック	第3編2 - 3 - 8 縁石工	1-34	
第7節 現場塗装工	9 - 7 - 3 付属物塗装工		第3編3 - 1 - 1 現場塗装工	1-72
	9 - 7 - 4 コンクリート面塗装工		第3編2 - 3 - 1 6 コンクリート面塗装工	1-44

【第7編 河川海岸編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第1章 堤防・護岸				
第3節 護岸基礎工	1 - 3 - 4 捨石工		第3編3 - 2 - 7 捨石工	1-80
	1 - 3 - 5 場所打コンクリート工			1-120
	1 - 3 - 6 海岸コンクリートブロック工			〃
	1 - 3 - 7 笠コンクリート工		第3編2 - 4 - 3 基礎工(護岸)	1-46
	1 - 3 - 8 基礎工		第3編2 - 4 - 3 基礎工(護岸)	〃
	1 - 3 - 9 矢板工		第3編2 - 3 - 4 矢板工	1-32
第4節 護岸工	1 - 4 - 3 石積(張)工		第3編2 - 5 - 5 石積(張)工	1-50
	1 - 4 - 4 海岸コンクリートブロック工			1-120
	1 - 4 - 5 コンクリート被覆工			〃
第5節 擁壁工	1 - 5 - 3 場所打擁壁工		第3編3 - 1 - 2 場所打擁壁工	1-72
第6節 天端被覆工	1 - 6 - 2 コンクリート被覆工			1-122
第7節 波返工	1 - 7 - 3 波返工			〃
第8節 裏法被覆工	1 - 8 - 2 石積(張)工		第3編2 - 5 - 5 石積(張)工	1-50
	1 - 8 - 3 コンクリートブロック工		第3編2 - 5 - 3 コンクリートブロック工	〃
	1 - 8 - 4 コンクリート被覆工		第7編1 - 4 - 5 コンクリート被覆工	1-120
	1 - 8 - 5 法枠工		第3編2 - 3 - 5 法枠工	1-32
第9節 カルバート工	1 - 9 - 3 プレキャストカルバート工		第3編3 - 4 - 1 プレキャストカルバート工	1-82
第10節 排水構造物工	1 - 10 - 3 側溝工		第3編3 - 1 - 6 側溝工	1-74
	1 - 10 - 4 集水柵工		第3編3 - 1 - 8 集水柵工	1-76
	1 - 10 - 5 管渠工	プレキャストパイプ	第3編3 - 1 - 9 暗渠工	〃
		プレキャストボックス	第3編3 - 1 - 9 暗渠工	〃
		コルゲートパイプ	第3編3 - 1 - 9 暗渠工	〃
		タグタイル鑄鉄管	第3編3 - 1 - 9 暗渠工	〃
1 - 10 - 6 場所打水路工		第3編3 - 1 - 7 場所打水路工	〃	
第11節 付属物設置工	1 - 11 - 3 防止柵工		第3編2 - 3 - 10 防止柵工	1-34
	1 - 11 - 6 階段工		第3編3 - 1 - 11 階段工	1-76

【第7編 河川海岸編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁	
第12節 付帯道路工	1 - 12 - 3 路側防護柵工		第3編 2 - 3 - 11路側防護柵工	1-36	
	1 - 12 - 5 アスファルト舗装工		第3編 2 - 6 - 5 アスファルト舗装工	1-52	
	1 - 12 - 6 コンクリート舗装工		第3編 2 - 6 - 6 コンクリート舗装工	1-54	
	1 - 12 - 7 薄層カラー舗装工		第3編 2 - 6 - 7 薄層カラー舗装工	1-60	
	1 - 12 - 8 側溝工		第3編 3 - 1 - 6 側溝工	1-74	
	1 - 12 - 9 集水柵工		第3編 3 - 1 - 8 集水柵工	〃	
	1 - 12 - 10 縁石工		第3編 2 - 3 - 8 縁石工	1-34	
	1 - 12 - 11 区画線工		第3編 2 - 3 - 12 区画線工	1-36	
第13節 付帯道路施設工	1 - 13 - 3 道路付属物工		第3編 2 - 3 - 13 道路付属物工	〃	
	1 - 13 - 4 小型標識工		第3編 2 - 3 - 9 小型標識工	1-34	
第2章 突堤・人工岬					
第3節 突堤基礎工	2 - 3 - 4 捨石工			1-122	
	2 - 3 - 5 吸出し防止工			〃	
第4節 突堤本体工	2 - 4 - 2 捨石工			1-124	
	2 - 4 - 5 海岸コンクリートブロック工			〃	
	2 - 4 - 6 既製杭工		第3編 2 - 4 - 4 既製杭工	1-46	
第4節 突堤本体工	2 - 4 - 7 詰杭工		第3編 2 - 4 - 4 既製杭工	〃	
	2 - 4 - 8 矢板工		第3編 2 - 3 - 4 矢板工	1-32	
	2 - 4 - 9 石枠工			1-124	
	2 - 4 - 10 場所打コンクリート工			〃	
	2 - 4 - 11 ケーソン工	ケーソン工製作			〃
		ケーソン工据付			1-126
	2 - 4 - 12 セルラー工	突堤上部工（場所打コンクリート） （海岸コンクリートブロック）			〃
		セルラー工製作			〃
セルラー工据付				〃	
第5節 根固め工	2 - 5 - 2 捨石工			1-128	
	2 - 5 - 3 根固めブロック工			〃	
第6節 消波工	2 - 6 - 2 捨石工		第7編 2 - 5 - 2 捨石工	〃	
	2 - 6 - 3 消波ブロック工			〃	
第3章 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）					
第3節 海域堤基礎工	3 - 3 - 3 捨石工			1-128	
	3 - 3 - 4 吸出し防止工		第7編 2 - 3 - 5 吸出し防止工	1-122	
第4節 海域堤本体工	3 - 4 - 2 捨石工		第7編 2 - 3 - 4 捨石工	〃	
	3 - 4 - 3 海岸コンクリートブロック工		第7編 2 - 4 - 5 海岸コンクリートブロック工	1-124	
	3 - 4 - 4 ケーソン工		第7編 2 - 4 - 11 ケーソン工	〃	
	3 - 4 - 5 セルラー工		第7編 2 - 4 - 12 セルラー工	1-126	
	3 - 4 - 6 場所打コンクリート工		第7編 2 - 4 - 10 場所打ちコンクリート工	1-124	

【第7編 河川海岸編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第4章 浚渫(海)				
第2節 浚渫工(ポンプ浚渫船)	4-2-2 浚渫船運転工		第3編3-3-1 浚渫船運転工	1-82
第3節 浚渫工(グラブ船)	4-3-2 浚渫船運転工		第3編3-3-1 浚渫船運転工	〃
第5章 養浜				
第2節 砂止工	5-2-2 根固めブロック工		第7編2-5-3 根固めブロック工	1-128

【第8編 砂防編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第1章 砂防堰堤				
第3節 工場製作工	1-3-3 鋼製堰堤製作工		第3編2-3-14-3 桁製作工(鋼製堰堤製作工(仮組立	1-38
	1-3-4 鋼製堰堤仮設材製作工			1-130
	1-3-5 工場塗装工		第3編2-3-15 工場塗装工	1-44
第4節 法面工	1-4-2 植生工		第3編2-3-7 植生工	1-32
	1-4-3 法面吹付け工		第3編2-3-6 吹付工	〃
	1-4-4 法枠工		第3編2-3-5 法枠工	〃
	1-4-6 アンカー工		第3編3-1-5 アンカー工	1-74
	1-4-7 かご工	じゃかご	第3編3-2-3 じゃかご	1-78
ふとんかご		第3編3-2-4 ふとんかご、かご枠	〃	
第6節 コンクリート堰堤工	1-6-4 コンクリート堰堤本体工			1-130
	1-6-5 コンクリート副堰堤工		第8編1-6-4 コンクリート堰堤本体工	〃
	1-6-6 コンクリート側壁工			〃
	1-6-8 水叩工			1-132
第7節 鋼製堰堤工	1-7-5 鋼製堰堤本体工	不透過型		〃
		透過型		〃
	1-7-6 鋼製側壁工			〃
	1-7-7 コンクリート側壁工		第8編1-6-6 コンクリート側壁工	1-130
	1-7-9 水叩工		第8編1-6-8 水叩工	1-132
1-7-10 現場塗装工		第3編3-1-1 現場塗装工	1-72	
第8節 護床工・根固め工	1-8-4 根固めブロック		第3編3-2-5 根固めブロック	1-80
	1-8-6 沈床工		第3編3-2-6 沈床工	〃
	1-8-7 かご工	じゃかご	第3編3-2-3 じゃかご	1-78
ふとんかご		第3編3-2-4 ふとんかご、かご枠	〃	
第9節 砂防堰堤付属物設置工	1-9-3 防止柵工		第3編2-3-10 防止柵工	1-34
第10節 付帯道路工	1-10-3 路側防護柵工		第3編2-3-11 路側防護柵工	1-36
	1-10-5 アスファルト舗装工		第3編2-6-5 アスファルト舗装工	1-52
	1-10-6 コンクリート舗装工		第3編2-6-6 コンクリート舗装工	1-54
	1-10-7 薄層カラー舗装工		第3編2-6-7 薄層カラー舗装工	1-90
	1-10-8 側溝工		第3編3-1-7 場所打水路工	1-76
	1-10-9 集水桝工		第3編3-1-8 集水桝工	〃
	1-10-10 縁石工		第3編2-3-8 縁石工	1-34
	1-10-11 区画線工		第3編2-3-12 区画線工	1-36
第11節 付帯道路施設工	1-11-3 道路付属物工		第3編2-3-13 道路付属物工	〃
	1-11-4 小型標識工		第3編2-3-9 小型標識工	1-34

【第8編 砂防編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第2章 流路				
第3節 流路護岸工	2-3-4 基礎工		第3編 2-4-3 基礎工（護	1-46
	2-3-5 コンクリート擁壁工		第3編 3-1-2 場所打擁壁工	1-72
	2-3-6 ブロック積擁壁工		第3編 2-5-3 コンクリートブロック工	1-50
	2-3-7 石積擁壁工		第3編 2-5-5 石積（張）工	〃
	2-3-8 護岸付属物工		第3編 3-2-8 護岸付属物工	1-80
	2-3-9 植生工		第3編 2-3-7 植生工	1-32
第4節 床固め工	2-4-4 床固め本体工		第8編 1-6-4 コンクリート堰堤本体工	1-130
第4節 床固め工	2-4-5 垂直壁工		第8編 1-6-4 コンクリート堰堤本体工	〃
	2-4-6 側壁工		第8編 1-6-6 コンクリート側壁工	〃
	2-4-7 水叩工		第8編 1-6-8 水叩工	1-132
	2-4-8 魚道工			1-134
第5節 根固め・水制工	2-5-4 根固めブロック工		第3編 3-2-5 根固めブロック工	1-80
	2-5-6 捨石工		第3編 3-2-7 捨石工	〃
	2-5-7 かご工	じゃかご	第3編 3-2-3 じゃかご	1-78
		ふとんかご	第3編 3-2-4 ふとんかご、かご枠	〃
	かごマット	第3編 3-2-2 かごマット	〃	
第6節 流路付属物設置工	2-6-2 階段工		第3編 3-1-1 1 階段工	〃
	2-6-3 防止柵工		第3編 2-3-1 0 防止柵工	1-34
第3章 斜面对策				
第3節 法面工	3-3-2 植生工		第3編 2-3-7 植生工	1-32
	3-3-3 吹付工		第3編 2-3-6 吹付工	〃
	3-3-4 法枠工		第3編 2-3-5 法枠工	〃
	3-3-5 かご工	じゃかご	第3編 3-2-3 じゃかご	1-78
		ふとんかご	第3編 3-2-4 ふとんかご、かご枠	〃
	3-3-6 アンカー工（プレキャストコンクリート板）		第3編 3-1-5 アンカー工	1-74
	3-3-7 抑止アンカー工		第3編 3-1-5 アンカー工	〃
第4節 擁壁工	3-4-3 既製杭工		第3編 2-4-4 既製杭工	1-46
	3-4-4 場所打擁壁工		第3編 3-1-2 場所打擁壁工	1-72
	3-4-5 プレキャスト擁壁工		第3編 3-1-3 プレキャスト擁壁工	〃
	3-4-6 補強土壁工		第10編 1-5-7 補強土壁工	1-142
	3-4-7 井桁ブロック工		第3編 3-1-4 井桁ブロック工	1-74
	3-4-8 落石防護工		第3編 3-4-2 落石防護柵工	1-82
第5節 山腹水路工	3-5-3 山腹集水路・排水路工		第3編 3-1-7 場所打水路工	1-76
	3-5-4 山腹明暗渠工			1-134
	3-5-5 山腹暗渠工		第3編 3-1-9 暗渠工	1-76
	3-5-6 現場打水路工		第3編 3-1-7 場所打水路工	〃
	3-5-7 集水柵工		第3編 3-1-8 集水柵工	〃
第6節 地下水排除工	3-6-4 集排水ボーリング工			1-134
	3-6-5 集水井工			〃
第7節 地下水遮断工	3-7-3 場所打擁壁工		第3編 3-1-2 場所打擁壁工	1-72
	3-7-4 固結工		第3編 2-7-9 固結工	1-66
	3-7-5 矢板工		第3編 2-3-4 矢板工	1-32
第8節 抑止杭工	3-8-3 既製杭工		第3編 2-4-4 既製杭工	1-46
	3-8-4 場所打杭工		第3編 2-4-5 場所打杭工	1-48
	3-8-5 シャフト工（深礎工）		第3編 2-4-6 深礎工	1-46
	3-8-6 合成杭工			1-134

【第9編 ダム編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第1章 コンクリートダム				
第4節 ダムコンクリート工	1-4 コンクリートダム工(本体)			1-136
	1-4 コンクリートダム工(水叩)			"
	1-4 コンクリートダム工(副ダム)			1-138
	1-4 コンクリートダム工(導流壁)			"
第2章 フィルダム				
第3節 盛立工	2-3-5 コアの盛立			1-140
	2-3-6 フィルターの盛立			"
	2-3-7 ロックの盛立			"
	2 フィルダム(洪水吐)			"
第3章 基礎グラウチング				
第3節 ボーリング工	3-3 ボーリング工			1-140

【第10編 道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁	
第1章 道路改良					
第3節 工場製作工	1-3-2 遮音壁支柱製作工	遮音壁支柱製作工		1-142	
		工場塗装工	第3編 2-3-1 5 工場塗装工	1-44	
第4節 法面工	1-4-2 植生工		第3編 2-3-7 植生工	1-32	
	1-4-3 法面吹付工		第3編 2-3-6 吹付工	"	
	1-4-4 法枠工		第3編 2-3-5 法枠工	"	
	1-4-6 アンカー工		第3編 3-1-5 アンカー工	1-74	
	1-4-7 かご工	じゃかご	第3編 3-2-3 じゃかご	1-78	
ふとんかご		第3編 3-2-4 ふとんかご、かご枠	"		
第5節 擁壁工	1-5-3 既製杭工		第3編 2-4-4 既製杭工	1-46	
	1-5-4 場所打杭工		第3編 2-4-5 場所打杭工	"	
	1-5-5 場所打擁壁工		第3編 3-1-2 場所打擁壁工	1-72	
	1-5-6 プレキャスト擁壁工		第3編 3-1-3 プレキャスト擁壁工	"	
	1-5-7 補強土壁工	補強土(テールアルメ)壁工法			1-142
		多数アンカー式補強土工法			"
ジオテキスタイルを用いた補強土工法				"	
1-5-8 井桁ブロック工		第3編 3-1-4 井桁ブロック工	1-74		
第6節 石・ブロック積(張)工	1-6-3 コンクリートブロック工		第3編 2-5-3 コンクリートブロック工	1-50	
	1-6-4 石積(張)工		第3編 2-5-5 石積(張)工	"	
第7節 カルバート工	1-7-4 既製杭工		第3編 2-4-4 既製杭工	1-46	
	1-7-5 場所打杭工		第3編 2-4-5 場所打杭工	"	
	1-7-6 場所打函渠工			1-142	
	1-7-7 プレキャストカルバート工		第3編 3-4-1 プレキャストカルバート工	1-82	
第8節 排水構造物工(小型水路工)	1-8-3 側溝工		第3編 3-1-6 側溝工	1-74	
	1-8-4 管渠工		第3編 3-1-6 側溝工	"	
	1-8-5 集水柵・マンホール工		第3編 3-1-8 集水柵工	1-76	
	1-8-6 地下排水工		第3編 3-1-9 暗渠工	"	
	1-8-7 場所打水路工		第3編 3-1-7 場所打水路工	"	

【第10編 道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第8節排水構造物工（小型水路工）	1-8-8排水工（小段排水・縦排水）		第3編3-1-6側溝工	1-74
第9節 落石雪害防止工	1-9-4落石防止網工			1-142
	1-9-5落石防護柵工		第3編3-4-2落石防護柵工	1-82
	1-9-6防雪柵工			1-142
	1-9-7雪崩予防柵工			1-144
第10節 遮音壁工	1-10-4遮音壁基礎工			〃
	1-10-5遮音壁本体工			〃
第2章 舗装				
第3節 舗装工	2-3-5アスファルト舗装工		第3編2-6-5アスファルト舗装工	1-52
	2-3-6半たわみ性舗装工		第3編3-4-27半たわみ性舗装工	1-104
	2-3-7排水性舗装工		第3編3-4-28排水性舗装工	1-106
	2-3-8透水性舗装工		第3編3-4-30透水性舗装工	1-108
	2-3-9グースアスファルト舗装工		第3編3-4-29グースアスファルト舗装工	〃
	2-3-10コンクリート舗装工		第3編2-6-6コンクリート舗装工	1-54
	2-3-11薄層カラー舗装工		第3編2-6-7薄層カラー舗装工	1-60
	2-3-12ブロック舗装工		第3編2-6-8ブロック舗装工	1-62
	2-3歩道路盤工			1-146
	2-3取合舗装路盤工			〃
	2-3路肩舗装路盤工			〃
	2-3歩道舗装工			〃
	2-3取合舗装工			〃
	2-3路肩舗装工			〃
	2-3表層工			〃
第4節排水構造物工（路面排水工）	2-4-3側溝工		第3編3-1-6側溝工	1-74
	2-4-4管渠工		第3編3-1-6側溝工	〃
	2-4-5集水柵（街渠柵）・マンホール工		第3編3-1-8集水柵工	1-76
	2-4-6地下排水工		第3編3-1-9暗渠工	〃
	2-4-7場所打水路工		第3編3-1-7場所打水路工	〃
	2-4-8排水工（小段排水・縦排水）		第3編3-1-6側溝工	1-74
	2-4-9排水性舗装用路肩排水工			1-146
第5節 縁石工	2-5-3縁石工		第3編2-3-8縁石工	
第6節 踏掛版工	2-6-4踏掛版工	コンクリート工		1-146
		ラバーシュー		〃
		アンカーボルト		〃
第7節 防護柵工	2-7-3路側防護柵工		第3編2-3-11路側防護柵工	1-36
	2-7-4防止柵工		第3編2-3-10防止柵工	1-34
	2-7-5ボックスビーム工		第3編2-3-11路側防護柵工	1-36
	2-7-6車止めポスト工		第3編2-3-10防止柵工	1-34
第8節 標識工	2-8-3小型標識工		第3編2-3-9小型標識工	〃
	2-8-4大型標識工	標識基礎工		1-148
標識柱工			〃	
第9節 区画線工	2-9-2区画線工		第3編2-3-12区画線工	1-36
第11節 道路付属施設工	2-11-4道路付属物工		第3編2-3-13道路付属物工	〃
	2-11-5ケーブル配管工			1-148
		ハンドホール		〃
2-11-6照明工	照明柱基礎工		〃	

【第10編 道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁	
第12節 橋梁付属物工	2 - 1 2 - 2 伸縮装置工		第3編3 - 4 - 13伸縮装置工	1-94	
第3章 橋梁下部					
第3節 工場製作工	3 - 3 - 2 刃口金物製作工		第3編3 - 1 - 10刃口金物製作工	1-76	
	3 - 3 - 3 鋼製橋脚製作工			1-150	
	3 - 3 - 4 アンカーフ レーム製作工		第3編3 - 4 - 10アンカーフ レーム製作工	1-92	
	3 - 3 - 5 工場塗装工		第3編2 - 3 - 15工場塗装工	1-44	
第4節 橋台工	3 - 4 - 3 既製杭工		第3編2 - 4 - 4 既製杭工	1-46	
	3 - 4 - 4 場所打杭工		第3編2 - 4 - 5 場所打杭工	〃	
	3 - 4 - 5 深礎工		第3編2 - 4 - 6 深礎工	1-48	
	3 - 4 - 6 オープンケー ソン基礎工		第3編2 - 4 - 7 オープンケー ソン基礎工	〃	
	3 - 4 - 7 ニューマツチ クケーソン基礎工		第3編2 - 4 - 8 ニューマツチ クケーソン基礎工	〃	
	3 - 4 - 8 橋台躯体工			1-152	
第5節 RC橋脚工	3 - 5 - 3 既製杭工		第3編2 - 4 - 4 既製杭工	1-46	
	3 - 5 - 4 場所打杭工		第3編2 - 4 - 5 場所打杭工	〃	
	3 - 5 - 5 深礎工		第3編2 - 4 - 6 深礎工	1-48	
	3 - 5 - 6 オープンケー ソン基礎工		第3編2 - 4 - 7 オープンケー ソン基礎工	〃	
	3 - 5 - 7 ニューマツチ クケーソン基礎工		第3編2 - 4 - 8 ニューマツチ クケーソン基礎工	〃	
	3 - 5 - 8 鋼管矢板基礎 工		第3編2 - 4 - 9 鋼管矢板基礎 工	〃	
	3 - 5 - 9 橋脚躯体工	張出式 重力式 半重力式 ラーメン式			1-154 〃 〃 〃
第6節 鋼製橋脚工	3 - 6 - 3 既製杭工		第3編2 - 4 - 4 既製杭工	1-46	
	3 - 6 - 4 場所打杭工		第3編2 - 4 - 5 場所打杭工	〃	
	3 - 6 - 5 深礎工		第3編2 - 4 - 6 深礎工	1-48	
	3 - 6 - 6 オープンケー ソン基礎工		第3編2 - 4 - 7 オープンケー ソン基礎工	〃	
	3 - 6 - 7 ニューマツチ クケーソン基礎工		第3編2 - 4 - 8 ニューマツチ クケーソン基礎工	〃	
	3 - 6 - 8 鋼管矢板基礎 工		第3編2 - 4 - 9 鋼管矢板基礎 工	〃	
	3 - 6 - 9 橋脚プーチン グ工	型・T型			1-156
		門型			〃
	3 - 6 - 10 橋脚架設工	型・T型			〃
		門型			〃
	3 - 6 - 11 現場継手工				〃
	3 - 6 - 12 現場塗装工			第3編3 - 1 - 1 現場塗装工	1-72
第7節 護岸基礎工	3 - 7 - 3 基礎工		第3編2 - 4 - 3 基礎工（護	1-46	
	3 - 7 - 4 矢板工		第3編2 - 3 - 4 矢板工	1-32	
第8節 矢板護岸工	3 - 8 - 3 笠コンクリー ト工		第3編2 - 4 - 3 基礎工（護 岸）	1-46	
	3 - 8 - 4 矢板工		第3編2 - 3 - 4 矢板工	1-32	
第9節 法覆護岸工	3 - 9 - 2 コンクリート ブロック工		第3編2 - 5 - 3 コンクリート ブロック工	1-50	
	3 - 9 - 3 護岸付属物工		第3編3 - 2 - 8 護岸付属物工	1-80	
	3 - 9 - 4 緑化ブロック 工		第3編2 - 5 - 4 緑化ブロック 工	1-50	
	3 - 9 - 5 環境護岸ブ ロック工		第3編2 - 5 - 3 コンクリート ブロック工	〃	
	3 - 9 - 6 石積（張）工		第3編2 - 5 - 5 石積（張）工	〃	
	3 - 9 - 7 法枠工		第3編2 - 3 - 5 法枠工	1-32	
	3 - 9 - 8 多自然型護岸 工	巨石張り		第3編3 - 2 - 1 巨石張り、巨 石積み	1-78

【第10編 道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁	
第9節 法覆護岸工	3 - 9 - 8 多自然型護岸工				
		かごマット	第3編3 - 2 - 2 かごマット	〃	
	3 - 9 - 9 吹付工		第3編2 - 3 - 6 吹付工	1-32	
	3 - 9 - 10 植生工		第3編2 - 3 - 7 植生工	〃	
	3 - 9 - 11 覆土工		第1編2 - 3 - 5 法面整形工	1-28	
	3 - 9 - 12 羽口工	じゃかご	第3編3 - 2 - 3 じゃかご	1-78	
		ふとんかご、かご枠	第3編3 - 2 - 4 ふとんかご、かご枠	〃	
	連節ブロック張り	第3編2 - 5 - 3 - 2 連節ブロック張り	1-50		
第10節 擁壁護岸工	3 - 10 - 3 場所打擁壁工		第3編3 - 1 - 2 場所打擁壁工	1-72	
	3 - 10 - 4 プレキャスト擁壁工		第3編3 - 1 - 3 プレキャスト擁壁工	〃	
第4章 鋼橋上部					
第3節 工場製作工	4 - 3 - 3 桁製作工		第3編2 - 3 - 1 4 桁製作工	1-42	
	4 - 3 - 4 検査路製作工		第3編3 - 4 - 3 検査路製作工	1-84	
	4 - 3 - 5 鋼製伸縮継手製		第3編3 - 4 - 4 鋼製伸縮継手製作工	〃	
	4 - 3 - 6 落橋防止装置製		第3編3 - 4 - 5 落橋防止装置製作工	〃	
	4 - 3 - 7 鋼製排水管製作		第3編3 - 4 - 6 鋼製排水管製作工	〃	
	4 - 3 - 8 橋梁用防護柵製		第3編3 - 4 - 8 橋梁用防護柵製作工	1-86	
	4 - 3 - 9 橋梁用高欄製作			1-158	
	4 - 3 - 10 横断歩道橋製作		第3編2 - 3 - 1 4 桁製作工	1-38	
	4 - 3 - 11 鑄造費		第3編3 - 4 - 9 鑄造費	1-88	
	4 - 3 - 12 アンカーフレーム製作工		第3編3 - 4 - 10 アンカーフレーム製作工	1-92	
	4 - 3 - 13 工場塗装工		第3編2 - 3 - 15 工場塗装工	1-44	
	第4節 鋼橋架設工	4 - 4 - 4 架設工(クレーン架設)		第3編3 - 4 - 18 架設工(鋼橋)	1-98
		4 - 4 - 5 架設工(ケーブルクレーン架設)		第3編3 - 4 - 18 架設工(鋼橋)	〃
4 - 4 - 6 架設工(ケーブルエレクション架設)			第3編3 - 4 - 18 架設工(鋼橋)	〃	
4 - 4 - 7 架設工(架設桁架設)			第3編3 - 4 - 18 架設工(鋼橋)	〃	
4 - 4 - 8 架設工(送出し架設)			第3編3 - 4 - 18 架設工(鋼橋)	〃	
4 - 4 - 9 架設工(トラベラークレーン架設)			第3編3 - 4 - 18 架設工(鋼橋)	〃	
4 - 4 - 10 支承工			第3編3 - 4 - 17 支承工	1-96	
第5節 橋梁現場塗装工		4 - 5 - 3 現場塗装工		第3編3 - 1 - 1 現場塗装工	1-72
第6節 床版工	4 - 6 - 2 床版工		第3編3 - 4 - 12 床版・横組工	1-92	
第7節 橋梁付属物工	4 - 7 - 2 伸縮装置工		第3編3 - 4 - 13 伸縮装置工	〃	
	4 - 7 - 5 地覆工		第3編3 - 4 - 14 地覆工	1-94	
	4 - 7 - 6 橋梁用防護柵工		第3編3 - 4 - 15 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	〃	
	4 - 7 - 7 橋梁用高欄工		第3編3 - 4 - 15 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	〃	
	4 - 7 - 8 検査路工		第3編3 - 4 - 16 検査路工	〃	
第8節 歩道橋本体工	4 - 8 - 3 既製杭工		第3編2 - 4 - 4 既製杭工	1-46	
	4 - 8 - 4 場所打杭工		第3編2 - 4 - 5 場所打杭工	〃	

【第10編 道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第8節 歩道橋本体工	4-8-5 橋脚プーチング工	型	第10編3-6-9 橋脚プーチング工	1-156
		T型	第10編3-6-9 橋脚プーチング工	〃
	4-8-6 歩道橋架設工		第3編3-4-18架設工(鋼)	1-98
	4-8-7 現場塗装工		第3編3-1-1 現場塗装工	1-72
第5章 コンクリート橋上部				
第3節 工場製作工	5-3-2 プレビーム用桁製作工		第3編3-4-7 プレビーム用桁製作工	1-86
	5-3-3 橋梁用防護柵製作工		第3編3-4-8 橋梁用防護柵製作工	〃
	5-3-4 鋼製伸縮継手製作工		第3編3-4-4 鋼製伸縮継手製作工	1-84
	5-3-5 検査路製作工		第3編3-4-3 検査路製作工	〃
	5-3-6 工場塗装工		第3編2-3-15 工場塗装工	1-44
	5-3-7 鋳造費		第3編3-4-9 鋳造費	1-88
第4節 PC橋工	5-4-2 プレテンション桁製作工(購入工)	けた橋	第3編3-4-19 プレテンション桁製作工(購入工)	1-100
		スラブ橋	第3編3-4-19 プレテンション桁製作工(購入工)	〃
	5-4-3 ポストテンション桁製作工		第3編3-4-20 ポストテンション桁製作工	〃
	5-4-4 プレキャスト		第3編3-4-21 プレキャストセグメント製作工(購入工)	〃
	5-4-5 プレキャストセグメント主桁組立工		第3編3-4-22 プレキャストセグメント主桁組立工	1-102
	5-4-6 支承工		第3編3-4-17 支承工	1-96
	5-4-7 架設工(クレーン架設)		第3編3-4-26 架設工(コンク)	1-102
	5-4-8 架設工(架設桁架設)		第3編3-4-26 架設工(コンク)	〃
	5-4-9 床版・横組工		第3編3-4-12 床版・横組工	1-92
	5-4-10 落橋防止装置工		第3編3-4-34 落橋防止装置工	1-110
第5節 プレビーム桁橋工	5-5-2 プレビーム桁製作工(現場)			1-158
	5-5-3 支承工		第3編3-4-17 支承工	1-96
	5-5-4 架設工(クレーン架設)		第3編3-4-26 架設工(コンクリート橋)	1-102
	5-5-5 架設工(架設桁架設)		第3編3-4-26 架設工(コンクリート橋)	〃
	5-5-6 床版・横組工		第3編3-4-12 床版・横組工	1-92
	5-5-9 落橋防止装置工		第3編3-4-34 落橋防止装置工	1-110
第6節 PCホロースラブ橋工	5-6-2 架設支保工(固定)		第3編3-4-26 架設工(コンクリート橋)	1-102
	5-6-3 支承工		第3編3-4-17 支承工	1-96
	5-6-4 PCホロースラブ製作工		第3編3-4-23 PCホロースラブ製作工	1-102
	5-6-5 落橋防止装置工		第3編3-4-34 落橋防止装置工	1-110
第7節 RCホロースラブ橋工	5-7-2 架設支保工(固定)		第3編3-4-26 架設工(コンクリート橋)	1-102
	5-7-3 支承工		第3編3-4-17 支承工	1-96
	5-7-4 RC場所打ホロースラブ製作工		第3編3-4-23 PCホロースラブ製作工	1-102
	5-7-5 落橋防止装置工		第3編3-4-34 落橋防止装置工	1-110
第8節 PC版桁橋工	5-8-2 PC版桁製作工		第3編3-4-23 PCホロースラブ製作工	1-102
第9節 PC箱桁橋工	5-9-2 架設支保工(固定)		第3編3-4-26 架設工(コンクリート橋)	〃
	5-9-3 支承工		第3編3-4-17 支承工	1-96

【第10編 道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁	
第9節 PC箱桁橋工	5-9-4 PC箱桁製作工		第3編3-4-24 PC箱桁製作工	1-102	
	5-9-5 落橋防止装置工		第3編3-4-34 落橋防止装置工	1-110	
第10節 PC片持箱桁橋工	5-10-2 PC片持箱桁製作工		第3編3-4-24 PC箱桁製作工	1-102	
	5-10-3 支承工		第3編3-4-17 支承工	1-96	
	5-10-4 架設工(片持架設)		第3編3-4-26 架設工(コンクリート橋)	1-102	
第11節 PC押出し箱桁橋工	5-11-2 PC押出し箱桁		第3編3-4-25 PC押出し箱桁製作工	"	
	5-11-3 架設工(押し架設)		第3編3-4-26 架設工(コンクリート橋)	"	
第12節 橋梁付属物工	5-12-2 伸縮装置工		第3編3-4-13 伸縮装置工	1-92	
	5-12-4 地覆工		第3編3-4-14 地覆工	1-94	
	5-12-5 橋梁用防護柵工		第3編3-4-15 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	"	
	5-12-6 橋梁用高欄工		第3編3-4-15 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	"	
	5-12-7 検査路工		第3編3-4-16 検査路工	"	
第6章 トンネル(NATM)					
第4節 支保工	6-4-3 吹付工			1-158	
	6-4-4 ロックボルト工			"	
第5節 覆工	6-5-3 覆工コンクリート工			1-160	
	6-5-4 側壁コンクリート工		第10編6-5-3 覆工コンクリート工	"	
	6-5-5 床版コンクリート工			1-160	
第6節 インバート工	6-6-4 インバート本體工			1-162	
第7節 坑内付帯工	6-7-5 地下排水工		第3編3-1-9 暗渠工	1-76	
第8節 坑門工	6-8-4 坑門本體工			1-162	
	6-8-5 明り巻工			"	
第7章 トンネル(矢板)					
第5節 覆工	7-5-3 覆工コンクリート工			1-164	
	7-5-4 床版コンクリート工		第10編6-5-5 床版コンクリート工	1-160	
第6節 インバート工	7-6-4 インバート本體工			1-164	
第7節 坑内付帯工	7-7-5 地下排水工		第3編3-1-9 暗渠工	1-76	
第12章 共同溝					
第3節 工場製作工	12-3-3 工場塗装工		第3編2-3-15 工場塗装工	1-44	
第5節 現場打構築工	12-5-2 現場打軀體工			1-166	
	12-5-4 カラー継手工			"	
	12-5-5 防水工	防水			"
		防水保護工			"
	防水壁			"	
第6節 プレキャスト構築工	12-6-2 プレキャスト軀體工			1-168	
第13章 電線共同溝					
第5節 電線共同溝工	13-5-2 管路工(管路部)			1-168	
	13-5-3 プレキャストボックス工(特殊部)			"	
	13-5-4 現場打ちボックス工(特殊部)		第10編12-5-2 現場打軀體工	1-166	
第6節 付帯設備工	13-6-2 ハンドホール工			1-168	

【第10編 道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第14章 情報ボックス工				
第3節 情報ボックス工	14-3-3 管路工（管路部）		第10編13-5-2 管路工（管路部）	1-168
第4節 付帯設備工	14-4-2 ハンドホール工		第10編13-6-2 ハンドホール工	〃
第15章 道路維持				
第4節 舗装工	15-4-3 路面切削工		第3編3-4-31 路面切削工	1-110
	15-4-4 舗装打換え工		第3編3-4-32 舗装打換え工	〃
	15-4-5 切削オーバーレイ工			1-170
	15-4-6 オーバーレイ工		第3編3-4-33 オーバーレイ工	1-110
	15-4-7 路上再生工			1-170
	15-4-8 薄層カラー舗装工		第3編2-6-7 薄層カラー舗装工	1-60
第5節 排水構造物工	15-5-3 側溝工		第3編3-1-6 側溝工	1-74
	15-5-4 管渠工		第3編3-1-6 側溝工	〃
	15-5-5 集水桝・マンホール工		第3編3-1-8 集水桝工	1-76
	15-5-6 地下排水工		第3編3-1-9 暗渠工	〃
	15-5-7 場所打水路工		第3編3-1-7 場所打水路工	〃
	15-5-8 排水工		第3編3-1-6 側溝工	1-74
第6節 防護柵工	15-6-2 路側防護柵工		第3編2-3-11 路側防護柵工	1-36
	15-6-3 防止柵工		第3編2-3-10 防止柵工	1-34
	15-6-5 ボックスビーム		第3編2-3-11 路側防護柵工	1-36
	15-6-6 車止めポスト		第3編2-3-10 防止柵工	1-34
第7節 標識工	15-7-3 小型標識工		第3編2-3-9 小型標識工	〃
	15-7-4 大型標識工		第10編2-8-4 大型標識工	1-148
第8節 道路付属施設工	15-8-4 道路付属物工		第3編2-3-13 道路付属物工	1-36
	15-8-5 ケーブル配管工		第10編2-11-5 ケーブル配管工	1-148
	15-8-6 照明工		第10編2-11-6 照明工	〃
第9節 擁壁工	15-9-3 場所打擁壁工		第3編3-1-2 場所打擁壁工	1-32
	15-9-4 プレキャスト擁壁工		第3編3-1-3 プレキャスト擁壁工	〃
第10節 石・ブロック積（張）工	15-10-3 コンクリートブロック工		第3編2-5-3 コンクリートブロック工	1-50
	15-10-4 石積（張）工		第3編2-5-5 石積（張）工	〃
第11節 カルバート工	15-11-4 場所打函渠工		第10編1-7-6 場所打函渠工	1-142
	15-11-5 プレキャストカルバート工		第3編3-4-1 プレキャストカルバート工	1-82
第12節 法面工	15-12-2 植生工		第3編2-3-7 植生工	1-32
	15-12-3 法面吹付工		第3編2-3-6 吹付工	〃
	15-12-4 法枠工		第3編2-3-5 法枠工	〃
	15-12-6 アンカー工		第3編3-1-5 アンカー工	1-74
	15-12-7 かが工	じゃかご ふとんかご	第3編3-2-3 じゃかご 第3編3-2-4 ふとんかご、 かご枠	1-78 〃
第14節 橋梁付属物工	15-14-2 伸縮継手工		第3編3-4-13 伸縮装置工	1-92
	15-14-4 地覆工		第3編3-4-14 地覆工	1-84
	15-14-5 橋梁用防護柵工		第3編3-4-15 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	〃
	15-14-6 橋梁用高欄工		第3編3-4-15 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	〃
	15-14-7 検査路工		第3編3-4-16 検査路工	1-96
第16節 現場塗装工	15-16-6 コンクリート面塗装工		第3編2-3-16 コンクリート面塗装工	1-44

【第10編 道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第17章 道路修繕				
第3節 工場製作工	17-3-4 桁補強材製作工			1-170
	17-3-5 落橋防止装置製作工		第3編3-4-5 落橋防止装置製作工	1-84
第4節 舗装工	17-4-3 路面切削工		第3編3-4-3 1 路面切削工	1-110
	17-4-4 舗装打換え工		第3編3-4-3 2 舗装打換え工	〃
	17-4-5 切削オーバーレイ工		第10編15-4-5 切削オーバーレイ工	1-170
	17-4-6 オーバーレイ工		第3編3-4-33 オーバーレイ工	1-110
	17-4-7 路上再生工		第10編15-4-7 路上再生工	1-170
	17-4-8 薄層カラー舗装工		第3編2-6-7 薄層カラー舗装工	1-60
	17-4-10 歩道舗装修繕工		第10編2-3 歩道路盤工、歩道舗装工	1-146
第5節 排水構造物工	17-5-3 側溝工		第3編3-1-6 側溝工	1-74
	17-5-4 管渠工		第3編3-1-6 側溝工	〃
	17-5-5 集水耕・マンホール工		第3編3-1-8 集水榭工	1-76
	17-5-6 地下排水工		第3編3-1-9 暗渠工	〃
	17-5-7 場所打水路工		第3編3-1-7 場所打水路工	1-72
	17-5-8 排水工		第3編3-1-6 側溝工	1-74
第6節 縁石工	17-6-3 縁石工		第3編2-3-8 縁石工	1-34
第7節 防護柵工	17-7-3 路側防護柵工		第3編2-3-11 路側防護柵工	1-36
	17-7-4 防止柵工		第3編2-3-10 防止柵工	1-34
	17-7-5 ボックスビーム工		第3編2-3-11 路側防護柵工	1-36
	17-7-6 車止めポスト工		第3編2-3-10 防止柵工	1-34
第8節 標識工	17-8-3 小型標識工		第3編2-3-9 小型標識工	〃
	17-8-4 大型標識工		第10編2-8-4 大型標識工	1-148
第9節 区画線工	17-9-2 区画線工		第3編2-3-12 区画線工	1-36
第11節 道路付属施設工	17-11-4 道路付属物工		第3編2-3-13 道路付属物工	〃
	17-11-5 ケーブル配管工		第10編2-11-5 ケーブル配管工	1-148
	17-11-6 照明工		第10編2-11-6 照明工	〃
第12節 擁壁工	17-12-3 場所打擁壁工		第3編3-1-2 場所打擁壁工	1-72
	17-12-4 プレキャスト擁壁工		第3編3-1-3 プレキャスト擁壁工	〃
第13節 石・ブロック積(張)工	17-13-3 コンクリートブロック工		第3編2-5-3 コンクリートブロック工	1-50
	17-13-4 石積(張)工		第3編2-5-5 石積(張)工	〃
第14節 カルバート工	17-14-4 場所打函渠工		第10編1-7-6 場所打函渠工	1-142
	17-14-5 プレキャストカルバート工		第3編3-4-1 プレキャストカルバート工	1-82
第15節 法面工	17-15-2 植生工		第3編2-3-7 植生工	1-32
	17-15-3 法面吹付工		第3編2-3-6 吹付工	〃
	17-15-4 法枠工		第3編2-3-5 法枠工	〃
	17-15-6 アンカー工		第3編3-1-5 アンカー工	1-74
	17-15-7 かご工	じゃかご ふとんかご	第3編3-2-3 じゃかご 第3編3-2-4 ふとんかご、かご枠	1-78 〃
第16節 落石雪害防止工	17-16-4 落石防止綱工		第10編1-9-4 落石防止綱工	1-142
	17-16-5 落石防護柵工		第3編3-4-2 落石防護柵工	1-82
	17-16-6 防雪柵工		第10編1-9-6 防雪柵工	1-142
	17-16-7 雪崩予防柵工		第10編1-9-7 雪崩予防柵工	1-144
第18節 鋼桁工	17-18-3 鋼桁補強工		第10編17-3-4 桁補強材製作	1-170
第19節 橋梁支承工	17-19-3 鋼橋支承工		第3編3-4-17 支承工	1-96
	17-19-4 PC橋支承工		第3編3-4-17 支承工	〃

【第10編 道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第20節 橋梁付属物工	17 - 20 - 4 落橋防止装置工		第3編3 - 4 - 34落橋防止装置工	1-110
	17 - 20 - 6 地覆工		第3編3 - 4 - 14地覆工	1-94
	17 - 20 - 7 橋梁用防護柵工		第3編3 - 4 - 15橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	〃
	17 - 20 - 8 橋梁用高欄工		第3編3 - 4 - 15橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	〃
	17 - 20 - 9 検査路工		第3編3 - 4 - 16検査路工	〃
第23節 現場塗装工	17 - 23 - 3 橋梁塗装工		第3編3 - 1 - 1現場塗装工	1-72
	17 - 23 - 6 コンクリート面塗装工		第3編2 - 3 - 16コンクリート面塗装工	1-44






【第11編 下水道編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第1章 管路				
第3節 管渠工（開削）	1 - 3 - 3 管路土工	管路掘削		1-172
		管路埋戻		〃
	1 - 3 - 4 管布設工	管布設（自然流下管）		〃
		矩形渠（プレキャスト）		〃
		圧送管		1-174
	1 - 3 - 5 管基礎工	砂基礎		〃
		砕石基礎		〃
		コンクリート基礎		〃
		まくら土台基礎		1-176
		はしご胴木基礎		〃
1 - 3 - 6 水路築造工	現場打水路		〃	
1 - 3 - 7 管路土留工	鋼矢板土留		〃	
第4節 管渠工（小口径推進）	1 - 4 - 3 推進工	推進工		1-178
	1 - 4 - 4 立坑内管布設工	空伏工		〃
第5節 管渠工（推進）	1 - 5 - 3 推進工	推進工		〃
	1 - 5 - 4 立坑内管布設工	空伏工		〃
第6節 管渠工（シールド）	1 - 6 - 3 一次覆工	推進工		〃
	1 - 6 - 4 二次覆工	二次覆工		〃
第7節 マンホール工	1 - 7 - 3 標準マンホール工	標準マンホール工		1-180
		マンホール基礎工		〃
	1 - 7 - 4 マンホール工	組立マンホール工		〃
小型マンホール工			〃	
第8節 特殊マンホール工	1 - 8 - 4 躯体工	現場打ち特殊人孔		1-182
		伏せ越し室・雨水吐室		〃
		伏せ越し管		〃
		越流堰（雨水吐室）		1-184
		中継ポンプ施設		〃
第9節 取付管及び柵工	1 - 9 - 4 ます設置工	公共ます		〃
	1 - 9 - 5 取付管布設工	取付管		1-186
第12節 立坑工	1 - 12 立坑工	立坑工		〃
		立坑土工		〃

【第11編 下水道編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第2章 処理場ポンプ場				
第3節 敷地造成工	2 - 3 - 4 法面整形工	盛土・切土		1-188
第6節 本体作業土工	2 - 6 - 2 掘削工	土工（掘削）		〃
第7節 本体仮設工	2 - 7 - 2 土留・仮締切工	土留・仮締切工（H鋼杭、鋼矢板）		〃
	2 - 7 - 3 地中連続壁工	コンクリート壁		〃
	2 - 7 - 4 地中連続壁工	ソイル壁		1-190
第8節 本体築造工	2 - 8 - 3 直接基礎工	構造物基礎		〃
	2 - 8 - 5 既製杭工	既製杭		〃
	2 - 8 - 6 場所打ち杭工	場所打ち杭		〃
	2 - 8 - 7 オープンケーソン基礎工	ケーソン基礎		1-192
	2 - 8 - 8 ニューマッチクケーソン基礎工	ケーソン基礎		〃
	2 - 8 - 9 躯体工	池・槽の主要構造物		〃
		池・槽の付属構造物		〃
		開口部		〃
		ゲート用開口部		〃
			可動せき用開口部	
2 - 8 - 11 越流樋工	流出トラフ		〃	
2 - 8 - 12 越流堰板工	越流堰（雨水吐室）		〃	
	燃料貯留槽工		〃	
第9節 場内管路工	2 - 9 - 10 管布設工	流入渠・流出渠		〃





編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
1 共通編	2 土工	3 河川・海岸・砂防土工	2		掘削工	基 準 高	±50	
						法長	< 5 m	-200
							5 m	法長-4%
1 共通編	2 土工	3 河川・海岸・砂防土工	3		盛土工	基 準 高	-50	
						法長	< 5 m	-100
							5 m	法長-2%
						幅 W_1, W_2	-100	
1 共通編	2 土工	3 河川・海岸・砂防土工	4		盛土補強工 (補強土(テールアルメ)壁工法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補強土工法)	基 準 高	-50	
						厚 さ t	-50	
						控 え 長 さ	設計値以上	
1 共通編	2 土工	3 河川・海岸・砂防土工	5		法面整形工(盛土部)	厚 さ t	-30	
1 共通編	2 土工	3 河川・海岸・砂防土工	6		堤防天端工	厚 さ t	t < 15 cm	-25
							t ≥ 15 cm	-50

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 基準高は掘削部の両端で測定。</p>		
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 基準高は各法肩で測定。</p>		
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。</p>		
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所、法の中央で測定。 土羽打ちのある場合に適用。</p>		
<p>幅は、施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 厚さは、施工延長100mにつき1箇所、100m以下は2箇所、中央で測定。</p>		




出来形管理基準及び規格値

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規格値	
1 共通編	2 土工	4 道路 土工	2		掘削工	基 準 高 ∇	± 50	
						法長 ℓ	$\ell < 5\text{m}$	-200
							$\ell \geq 5\text{m}$	法長-4%
						幅 W	-100	
1 共通編	2 土工	4 道路 土工	3 4		路体盛土工 路床盛土工	基 準 高 ∇	± 50	
						法長 ℓ	$\ell < 5\text{m}$	-100
							$\ell \geq 5\text{m}$	法長-2%
						幅 W1, W2	-100	
1 共通編	2 土工	4 道路 土工	5		法面整形工（盛土部）	厚 さ t	※-30	
1 共通編	3 無筋、 鉄筋 コンクリート	7 鉄筋 工	4		組立て	平均 間 隔 d	$\pm \phi$	
						か ぶ り t	$\pm \phi$ かつ 最小かぶり 以上	

(単位:mm)

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。</p> 		
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。</p> 		
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。法の中央で測定。 ※土羽打ちのある場合に適用。</p> 		
<p>$d = \frac{D}{n-1}$ D：n本間の延長 n：10本程度とする ϕ：鉄筋径 工事の規模に応じて、1リフト、1ロット当たりに対して各面で1箇所以上測定する。最小かぶりは、コンクリート標準示方書（構造性能照査編9.2）参照 注1) 重要構造物かつ主鉄筋について適用する。 注2) 橋梁コンクリート床版桁（PC橋含む）の鉄筋については、第3編3-4-12床版・横組工を適用する。 注3) 新設のコンクリート構造物（橋梁上部・下部工）の鉄筋の配筋状況及びかぶりについては、「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領（案）」を適用する。</p> 		<p>当面の間、実施しない。実施時期は別途通知する。</p>




編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値		
3	2	3	4		矢板工〔指定仮設・任意仮設は除く〕 (鋼矢板) (軽量鋼矢板) (コンクリート矢板) (広幅鋼矢板) (可とう鋼矢板)	基 準 高	±50		
						根 入 長	設計値以上		
						変 位	100		
3	2	3	5	1	法枠工 (現場打枠工) (現場吹付法枠工)	法長	< 10m	-100	
							10m	-200	
						幅 W		-30	
						高 さ h		-30	
						枠中心間隔 a		±100	
						延 長 L		-200	
3	2	3	5	2	法枠工 (プレキャスト法枠工)	法長	< 10m	-100	
							10m	-200	
						延 長 L		-200	
3	2	3	6		吹付工 (コンクリート) (モルタル)	法長	< 3m	-50	
							3m	-100	
						厚さ t	t < 5cm	-10	
							t 5cm	-20	
						但し、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上			
						延 長 L		-200	
3	2	3	7	1	植生工 (種子散布工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生シート工) (植生マット工) (植生筋工) (人工張芝工) (植生穴工)	切土法長	< 5m	-200	
							5m	法長の - 4%	
						盛土法長	< 5m	-100	
							5m	法長の - 2%	
						延 長 L		-200	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
基準高は施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 変位は、施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 枠延長100mにつき1箇所、枠延長100m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 1施工箇所毎		曲線部は設計図書による
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 1施工箇所毎		
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 200㎡につき2箇所以上、200㎡以下は2箇所をせん孔により測定。 1施工箇所毎		
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 1施工箇所毎		

出来形管理基準及び規格値

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値				
3	土 木 工 事 共 通 編	2	一 般 施 工	3	共 通 的 工 種	7	2	植生工 (植生基材吹付工) (客土吹付工)	法長 ℓ	$\ell < 5\text{m}$	-200	
										$\ell \geq 5\text{m}$	法長の-4%	
										厚さ t	$t < 5\text{cm}$	-10
											$t \geq 5\text{cm}$	-20
									但し、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上。			
延 長 L		-200										
3	土 木 工 事 共 通 編	2	一 般 施 工	3	共 通 的 工 種	8		縁石工 (縁石・アスカーブ)	延 長 L	-200		
									基 準 高 ∇	± 20		
									幅 W	-30		
									高 さ h	-20		
									厚 さ t	-20		
3	土 木 工 事 共 通 編	2	一 般 施 工	3	共 通 的 工 種	9		小型標識工	設置高 さ H	設計値以上		
									基礎	幅 W (D)	-30	
										高 さ h	-30	
										根 入 れ 長	設計値以上	
3	土 木 工 事 共 通 編	2	一 般 施 工	3	共 通 的 工 種	10		防止柵工 (立入防止柵) (転落(横断)防止柵) (車止めポスト)	基礎	幅 W	-30	
										高 さ h	-30	
									パイプ取付高 H		+30 -20	
									<u>土中用支柱の根入長</u>		<u>± 100</u>	






(単位:mm)

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
施工面積200㎡につき1箇所、面積200㎡以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 検査孔により測定。		
1施工箇所毎		
1施工箇所毎		
施工延長20mにつき1箇所の割で測定 <u>(注) アスカーブについては、延長のみを測定</u>		
1箇所/1基		
基礎1基毎		
単独基礎10基につき1基、10基以下のものは2基測定。測定箇所は1基につき1箇所測定。		
1箇所/1施工箇所		
<u>総延長40m以上の土中用防護柵の全支柱</u>		




出来形管理基準及び規格値

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値
3	2	3	11	1	路側防護柵工 (ガードレール)	基礎	幅 W	-30
							高 さ h	-30
						ビーム取付高 H	+30 -20	
						土中用支柱の根入長	±100	
3	2	3	11	2	路側防護柵工 (ガードケーブル)	基礎	幅 W	-30
							高 さ h	-30
							延 長 L	-100
						ケーブル取付高 H	+30 -20	
土中用支柱の根入長	±100							
3	2	3	12		区画線工	厚 さ t (溶融式のみ)	設計値以上	
						幅 W	設計値以上	
3	2	3	13		道路付属物工 (視線誘導標) (距離標)	高 さ h	±30	

(単位:mm)








測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
1 箇所/施工延長20m 20m以下のものは、2箇所/1施工箇所。 1 箇所/1 施工箇所 <u>総延長40m以上の土中用防護柵の全支柱</u>	 	
1 箇所/1 基礎毎 1 箇所/1 施工箇所 <u>総延長40m以上の土中用防護柵の全支柱</u>	 	
各線種毎に、1 箇所テストピースにより測定。		
1 箇所/10本 10本以下の場合、2 箇所測定。		

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値
						部 材 精 度		
3	2	3	14	1	桁製作工 (仮組立による検査を実施する場合) (シミュレーション仮組立検査を行う場合)	フランジ幅W(m) 腹板高 h(m) 腹板間隔b (m)		±2..... W 0.5 ±3..... 0.5<W 1.0 ±4..... 1.0<W 2.0 ±(3+W/2) 2.0<W
						板の平面度 (mm)	鋼げた及びトラス等の部材の腹板	h/250
							箱げた及びトラス等のフランジ鋼床版のデッキプレー	b/150
						フランジの直角度 (mm)		W/200
						部材長 (m)	鋼げた	±3..... 10
								±4..... >10
部材長 (m)	トラス、アーチなど	±2..... 10						
		±3..... >10						
圧縮材の曲がり (mm)		/1000						

測 定 基 準		測 定 箇 所	摘 要
鋼げた等	トラス・アーチ等		
主げた・主構		 <p>I型鋼げた トラス弦材</p>	<p>各支点及び各支間中央付近を測定。</p> <p>床組など 構造別に、5部材につき1個抜き取った部材の中央付近を測定。</p>
主げた			
原則として仮組立をしない状態の部材について、主要部材全数を測定。			
主要部材全数を測定。 : 部材長(mm)			




規格値のW, に代入する数値はm単位の数値である。
ただし、「板の平面度」, フランジの直角度, 圧縮材の曲り」の規格値のh, b, W, に代入する数値はmm単位の数値とする。

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値	
						測 定 項 目			
3	土 木 工 事 共 通 編	2	3	14	1	桁製作工 (仮組立による検査を実施する場合) (シミュレーション仮組立検査を行う場合)	全長、支間長 L (m)	$\pm (10+L/10)$	
							主げた、主構の中心間距離 B (m)	$\pm 4 \dots B \quad 2$ $\pm (3+B/2)$ $\dots B > 2$	
							主構の組立高さ h (m)	$\pm 5 \dots h \quad 5$ $\pm (2.5+h/2)$ $\dots h > 5$	
							主げた、主構の通り (mm)	$5+L/5 \dots$ $L \quad 100$ $25 \dots L > 100$	
							仮組立精度	主げた、主構のそり (mm)	$-5 \sim +5 \dots$ $L \quad 20$
									$-5 \sim +10 \dots$ $20 < L \quad 40$
									$-5 \sim +15 \dots$ $40 < L \quad 80$
									$-5 \sim +25 \dots$ $80 < L \quad 200$
							主げた、主構の橋端における出入差 (m)	設計値 ± 10	
主げた、主構の鉛直度 (mm)	$3+h/1,000$								
現場継手部のすき間 1, 2 (mm)	設計値 ± 5								

測 定 基 準		測 定 箇 所	摘 要
鋼げた等	トラス・アーチ等		
主げた、主構全数を測定。			
各支点及び各支間中央付近を測定。			
-	両端部及び中心部を測定。		
最も外側の主げた又は主構について支点及び支間中央の1点を測定。 L: 測線上 (m)			
各主げたについて10~12m間隔を測定。 L: 主げたの支間長 (m)	各主構の各格点を測定。 L: 主構の支間長 (m)		
どちらか一方の主げた(主構)端を測定。			
各主桁の両端部を測定。 h: 主げたの高さ (mm)	支点及び支間中央付近を測定。 h: 主構の高さ (mm)		
主げた、主構の全継手数の1/2を測定。 1、2のうち大きいもの 設計値が5mm以下の場合、マイナスを認めない。			


規格値のL, B, hに代入する数値はm単位の数値である。
ただし、「主げた、主構の鉛直度」の規格値のhに代入する数値はmm単位の数値とする。

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値		
3	2	3	14	2	桁製作工 (仮組立検査を実施しない場合)	部 材 精 度	フランジ幅W(m) 腹板高h(m) 腹板間隔b(m)	±2..... W 0.5 ±3..... 0.5 < W 1.0 ±4..... 1.0 < W 2.0 ±(3+W/2) 2.0 < W	
							板 の 平 面 度 (mm)	鋼げた等 の部材の 腹板	h/250
								箱げた等 のフラン ジ鋼床版 のデッキ プレート	b/150
							フランジの直角度 (mm)	W/200	
							部 材 長 (m)	鋼 げ た	±3..... 10
±4..... > 10									






測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
主げた、主構 各支点及び各支間中央付近を測定。	 I型鋼げた	
床組など 構造別に、5部材につき1個抜き 取った部材の中央付近を測定。		
主げた 各支点及び各支間中央付近を測定。		h: 腹板高 (mm) b: 腹板又はリブの間隔 (mm) W: フランジ幅 (mm)
		
主要部材全数を測定。		

規格値のW, ℓに代入する数値はm単位の数値である。
ただし、「板の平面度」, 「フランジの直角度」の規格値のh, b, Wに代入する数値はmm単位の数値とする。

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値						
3	2	3	14	3	桁製作工 (鋼製堰堤製作工(仮組立時))	部材の水平度	10						
						堤 長 L	±30						
						堤 長	±10						
						堤 幅 W	±30						
						堤 幅 w	±10						
						高 さ H	±10						
						ベースプレートの高さ	±10						
						本体の傾 き	±H/500						
3	2	3	15		工場塗装工	塗 膜 厚	a. ロット塗膜厚の平均値は、目標塗膜厚合計値の90%以上。 b. 測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70%以上。 c. 測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20%を超えない。ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。						
							3	2	3	16	コンクリート面塗装工	塗 料 使 用 量	鋼道路橋塗装・防食便覧 - 74「表 - .5.5各塗料の標準使用量と標準膜厚」の標準使用量以上

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
全数を測定。	 <p>図a 格子形鋼製砂防ダム 図b 鋼製スリットダムA型 図c 鋼製スリットダムB型 図d 鋼製L型スリットダム</p>	
外面塗装では、無機ジンクリッチペイントの塗付後と上塗り終了時に測定し、内面塗装では内面塗装終了時に測定。 1ロットの大きさは、500㎡とする。 1ロット当たり測定数は25点とし、各点の測定は5回行い、その平均値をその点の測定値とする。		
塗装系ごとの塗装面積を算出・照査して、各塗料の必要量を求め、塗付作業の開始前に搬入量(充缶数)と、塗付作業終了時に使用量(空缶数)を確認し、各々必要量以上であることを確認する。 1ロットの大きさは500㎡とする。		






編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
3	土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	1	一般事項 (切込砂利) (砕石基礎工) (割ぐり石基礎工) (均しコンクリート)	幅 W	設計値以上	
						厚さ t_1, t_2	-30	
						延 長 L	各構造物の規格 値による	
3	土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	3	1	基礎工 (現場打)	基 準 高	± 30
							幅 W	-30
							高 さ h	-30
							延 長 L	-200
3	土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	3	2	基礎工 (プレキャスト)	基 準 高	± 30
							延 長 L	-200
3	土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	4	既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	基 準 高	± 50	
						根 入 長	設計値以上	
						偏 心 量 d	D/4以内かつ 100以内	
						傾 斜	1/100以内	
3	土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	4 基 礎 工	5	場所打杭工	基 準 高	± 50	
						根 入 長	設計値以上	
						偏 心 量 d	D/4以内かつ100以 内	
						杭 径	[設計径(公称径)- 30]以上	
						傾 斜	1/100以内	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
全数について杭中心で測定。	$d = \sqrt{x^2 + y^2}$ 	
全数について杭中心で測定。	$d = \sqrt{x^2 + y^2}$ 	

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
3	2	4	6		深礎工	基 準 高	±50
						根 入 長	設計値以上
						偏 心 量 d	150以内
						傾 _____ 斜	1/50以内
3	2	4	7		オープンケーソン基礎工	基 準 高	±100
						ケーソンの長さ	-50
						ケーソンの幅 W	-50
						ケーソンの高さ h	-100
						ケーソンの壁厚 t	-20
						偏 心 量 d	300以内
3	2	4	8		ニューマチックケーソン基礎工	基 準 高	±100
						ケーソンの長さ	-50
						ケーソンの幅 W	-50
						ケーソンの高さ h	-100
						ケーソンの壁厚 t	-20
						偏 心 量 d	300以内
3	2	4	9		鋼管矢板基礎工	基 準 高	±100
						根 入 長	設計値以上
						偏 心 量 d	300以内

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
全数について杭中心で測定。	$d = \sqrt{x^2 + y^2}$	
壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量については各打設ロットごとに測定。	$d = \sqrt{x^2 + y^2}$	
壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量については各打設ロットごとに測定。	$d = \sqrt{x^2 + y^2}$	
基準高は、全数を測定。 偏心量は、1基ごとに測定。	$d = \sqrt{x^2 + y^2}$	

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
3	2	5	3	1	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) (コンクリートブロック張り)	基 準 高	±50	
						法 長	< 3m	-50
							3m	-100
						厚さ(ﾌﾞﾛｯｸ積張)	t_1	-50
						厚さ(裏込)	t_2	-50
延 長 L		-200						
3	2	5	3	2	コンクリートブロック工 (連節ブロック張り)	基 準 高	±50	
						法 長	-100	
						延 長 L_1, L_2	-200	
3	2	5	3	3	コンクリートブロック工 (天端保護ブロック)	基 準 高	±50	
						幅 W	-100	
						延 長 L	-200	
3	2	5	4		緑化ブロック工	基 準 高	±50	
						法長	< 3m	-50
							3m	-100
						厚さ(ﾌﾞﾛｯｸ)	t_1	-50
						厚さ(裏込)	t_2	-50
延 長 L		-200						
3	2	5	5		石積(張)工	基 準 高	±50	
						法長	< 3m	-50
							3m	-100
						厚さ(石積・張)	t_1	-50
						厚さ(裏込)	t_2	-50
延 長 L		-200						

]	測 定 箇 所	摘 要
		<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。厚さは上端部及び下端部の2箇所を測定。 基準高は、天端コンクリートのある場合は、その天端で測定。 道路面に接する基準高は±30mmとする。</p>
		<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。</p>
		<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。</p>
		<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。厚さは上端部及び下端部の2箇所を測定。 基準高は、天端コンクリートのある場合は、その天端で測定。 道路面に接する基準高は±30mmとする。</p>
		<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。厚さは上端部及び下端部の2箇所を測定。 道路面に接する基準高は±30mmとする。</p>

編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目	規 格 値			
							個々の測定値 ()		10個の測定値 の平均 (10)	
							中規模 以上	小規模 以下	中規模 以上	小規模 以下
3	2	6	5	1	アスファルト舗装工 (下層路盤工)	基準高	± 40	± 50	-	-
						厚 さ	-45	-45	-15	-15
						幅	-50	-50	-	-
3	2	6	5	2	アスファルト舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	厚 さ	-25	-30	-8	-10
						幅	-50	-50	-	-
3	2	6	5	3	アスファルト舗装工 (上層路盤工) セメント(石灰) 安定処理工	厚 さ	-25	-30	-8	-10
						幅	-50	-50	-	-
3	2	6	5	4	アスファルト舗装工 (加熱アスファルト 安定処理工)	厚 さ	-15	-20	-5	-7
						幅	-50	-50	-	-

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
		<p>基準高は延長20m毎に1箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。厚さは各車線40m毎に、層の上下面の差を測定。幅は、延長40m毎に1箇所の割に測定。</p> <p>工事規模の考え方 <u>中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。</u> <u>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値()について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。</u></p> <p>コア採取について 橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。</p>
		<p>幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、道路中心線及びその端部で層の上下面の差を測定。</p>
		<p>幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアを採取して測定。</p>

編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目	規 格 値			
							個々の測定値 ()		10個の測定値 の平均 (₁₀)	
							中規模 以上	小規模 以下	中規模 以上	小規模 以下
3	2	6	5	5	アスファルト舗装工 (基層工)	厚 さ	-9	-12	-3	-4
						幅	-25	-25	-	-
3	2	6	5	6	アスファルト舗装工 (表層工)	厚 さ	-7	-9	-2	-3
						幅	-25	-25	-	-
					平坦性	3m ² 07イルメータ ()2.4mm以下 直読式(足付き) ()1.75mm 以下				
3	2	6	6	1	コンクリート舗装工 (下層路盤工)	基準高	±40	±50	-	
						厚 さ	-45		-15	
						幅	-50		-	
3	2	6	6	2	コンクリート舗装工 (粒度調整路盤工)	厚 さ	-25	-30	-8	
						幅	-50		-	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000m ² に1箇所の割でコアを採取して測定。	工事規模の考え方 中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000m ² 以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2,000m ² 未満。厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値()について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。	
平坦性は、施工延長200m以上各車線毎に測定。	コア採取について 橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。	
基準高は延長20m毎に1箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。厚さは各車線40m毎に、層の上下面の差を測定。幅は、延長40m毎に1箇所の割に測定。	工事規模の考え方 中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000m ² 以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2,000m ² 未満。厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値()について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。	
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、道路中心線及びその端部で層の上下面の差を測定。	コア採取について 橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。	

編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目	規 格 値		
							個々の測定値 ()		10個の測定値 の平均 (10)
							中規模 以上	小規模 以下	中規模 以上
3	2	6	6	3	コンクリート舗装工 (セメント(石灰・瀝青)安定処理工)	厚さ	-25	-30	-8
						幅	-50		-
3	2	6	6	4	コンクリート舗装工 (アスファルト中間層)	厚さ	-9	-12	-3
						幅	-25		-
3	2	6	6	5	コンクリート舗装工 (コンクリート舗装版工)	厚さ	-10		-3.5
						幅	-25		-
						平坦性	-		コンクリートの硬化後3m ² 以内の面積により機械舗設の場合()2.4mm以下 人力舗設の場合()3mm以下
						目地段差	±2		
3	2	6	6	6	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) 下層路盤工	基準高	±40	±50	-
						厚さ	-45		-15
						幅	-50		-
3	2	6	6	7	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) 粒度調整路盤工	厚さ	-25	-30	-8
						幅	-50		-

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは1,000㎡に1個の割でコアーを採取もしくは掘り起こして測定。	工事規模の考え方 中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(10)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。	
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアーを採取して測定。	工事規模の考え方 中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(10)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。	
厚さは各車線の中心付近で型枠据付後各車線40m毎に水糸又はレベルにより1測線当たり横断方向に3箇所以上測定、幅は、延長40m毎に1箇所の割で測定。平坦性は各車線毎に版縁から1mの線上、全延長とする。	工事規模の考え方 中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(10)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。	
隣接する各目地に対して、道路中心線及び端部で測定。	基準高は延長20m毎に1箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。厚さは各車線40m毎に、層の上下面の差を測定。幅は、延長40m毎に1箇所の割に測定。	
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、道路中心線及びその端部で層の上下面の差を測定。	維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。	

編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目	規 格 値		
							個々の測定値 ()		10個の測定値 の平均 (10)
							中規模 以上	小規模 以下	中規模 以上
3	2	6	6	8	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) セメント(石灰・瀝青) 安定処理工	厚 さ	-25	-30	-8
						幅	-50		-
3	2	6	6	9	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) アスファルト中間層	厚 さ	-9	-12	-3
						幅	-25		-
3	2	6	6	10	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工)	厚 さ	-15		-4.5
						幅	-35		-
						平坦性	-		転圧コンクリートの硬化後、3mプロファイルにより()2.4m以下。
						目地段差	±2		

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは1000㎡に1個の割でコアーを採取もしくは掘り起こして測定。	工事規模の考え方 中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。 厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(10)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。	
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアーを採取して測定。	コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。	
厚さは各車線の中心付近で型枠据付後各車線40m毎に水系又はレベルにより1測線当たり横断方向に3箇所以上測定、幅は、延長40m毎に1箇所の割で測定。平坦性は各車線毎に版縁から1mの線上、全延長とする。		
隣接する各目地に対して、道路中心線及び端部で測定。		

編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目	規 格 値		
							個々の測定値 ()		10個の測定値 の平均 (₁₀)
							中規模 以上	小規模 以下	中規模 以上
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	7	1	薄層カラー舗装工 (下層路盤工)	基準高	±40	±50	-
						厚さ	-45		-15
						幅	-50		-
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	7	2	薄層カラー舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	厚さ	-25	-30	-8
						幅	-50		-
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	7	3	薄層カラー舗装工 (上層路盤工) セメント(石灰)安定処 理工	厚さ	-25	-30	-8
						幅	-50		-
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	7	4	薄層カラー舗装工 (加熱アスファルト 安定処理工)	厚さ	-15	-20	-5
						幅	-50		-
3 土 木 工 事 共 通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	7	5	薄層カラー舗装工 (基層工)	厚さ	-9	-12	-3
						幅	-25		-

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
		<p>基準高は延長20m毎に1箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。厚さは各車線40m毎に、層の上下面の差を測定。幅は、延長40m毎に1箇所の割に測定。</p> <p>工事規模の考え方 中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。</p> <p>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(₁₀)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。</p>
		<p>幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、道路中心線及びその端部で層の上下面の差を測定。</p> <p>工事規模の考え方 中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。</p> <p>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(₁₀)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。</p>
		<p>幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアーを採取して測定。</p> <p>工事規模の考え方 中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。</p> <p>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(₁₀)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。</p> <p>コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。</p>
		<p>幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアーを採取して測定。</p>

編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目	規 格 値		
							個々の測定値 ()		10個の測定値 の平均 (10)
							中規模 以上	小規模 以下	中規模 以上
3	2	6	8	1	ブロック舗装工 (下層路盤工)	基準高	± 40	± 50	-
						厚 さ	-45		-15
						幅	-50		-
3	2	6	8	2	ブロック舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	厚 さ	-25	-30	-8
						幅	-50		-
3	2	6	8	3	ブロック舗装工 (上層路盤工) セメント(石灰)安定処 理工	厚 さ	-25	-30	-8
						幅	-50		-
3	2	6	8	4	ブロック舗装工 (加熱アスファルト 安定処理工)	厚 さ	-15	-20	-5
						幅	-50		-
3	2	6	8	5	ブロック舗装工 (基層工)	厚 さ	-9	-12	-3
						幅	-25		-

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
		<p>基準高は延長20m毎に1箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。厚さは各車線40m毎に、層の上下面の差を測定。幅は、延長40m毎に1箇所の割に測定。</p> <p>工事規模の考え方 中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。</p> <p>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(10)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。</p>
		<p>幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、道路中心線及びその端部で層の上下面の差を測定。</p> <p>工事規模の考え方 中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。</p> <p>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(10)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。</p>
		<p>幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアを採取して測定。</p> <p>工事規模の考え方 中規模とは、1層あたりの施工面積が2,000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2,000㎡未満。</p> <p>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(10)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。</p> <p>コア採取について 橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。</p>
		<p>幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアを採取して測定。</p>





編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
3	2	7	2		路床安定処理工	基 準 高	±50
						施 工 厚 さ t	-50
						幅 W	-100
						延 長 L	-200
3	2	7	3		置換工	基 準 高	±50
						置 換 厚 さ t	-50
						幅 W	-100
						延 長 L	-200
3	2	7	4	2	表層安定処理工 (サンドマット海上)	基 準 高	特記仕様書に明 示
						法 長	-500
						天 端 幅 W	-300
						天端延長 L	-500
3	2	7	5		パイルネット工	基 準 高	±50
						厚 さ t	-50
						幅 W	-100
						延 長 L	-200

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>延長20m毎に1箇所の割で測定。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。 厚さは中心線及び端部で測定。</p>		
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 厚さは中心線及び端部で測定。</p>		
<p>施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。 W、(L)は施工延長20mにつき1箇所、20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 (L)はセンターライン及び表裏法肩で行う。</p>		
<p>施工延長20mにつき1箇所。 厚さは中心線及び両端で掘り起こして測定。 杭については、当該杭の項目に準ずる。</p>		




編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
3	2	7	6		サンドマット工	施工厚さ t	-50
						幅 W	-100
						延 長 L	-200
3	2	7	8	7	パーチカルドレーン工 (サンドドレーン工) (ペーパードレーン工) (袋詰式サンドドレーン工) 締固め改良工 (サンドコンパクション パイル工)	位置・間隔 W	±100
						杭 径 D	設計値以上
						打込長 さ h	設計値以上
						サンドドレーン、袋詰式サンドドレーン、サンドコンパクションパイルの砂投入量	-
3	2	7	9	7	固結工 (粉末噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰パイル工)	基 準 高	-50
						位置・間隔 W	D/4以内
						杭 径 D	設計値以上
						深 度	設計値以上

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長20mにつき1箇所。 厚さは中心線及び両端で掘り起こして測定。		
100本に1箇所。 100本以下は2箇所測定。1箇所に4本測定。 ただし、ペーパードレーンの杭径は対象外とする。		
全本数		
全本数 計器管理にかえることができる。		
	余長は、適用除外。	
100本に1箇所。 100本以下は2箇所測定 1箇所に4本測定。		
全本数		



編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
3	2	10	5	1	土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板)	基 準 高	±100
						根 入 長	設計値以上
3	2	10	5	2	土留・仮締切工 (アンカー工)	削孔深さ	設計深さ以上
						配置誤差 d	100
3	2	10	5	3	土留・仮締切工 (連節ブロック張り工)	法 長	-100
						延長 L ₁ , L ₂	-200
3	2	10	5	4	土留・仮締切工 (締切盛土)	基 準 高	-50
						天 端 幅 W	-100
						法 長	-100

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
基準高は施工延長20mにつき1箇所。延長20m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 (任意仮設は除く)		
全数 (任意仮設は除く)		
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 1施工箇所毎		
施工延長50mにつき1箇所。延長50m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 (任意仮設は除く)		

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
3	2	10	5	5	土留・仮締切工 (中詰盛土)	基 準 高	-50	
3	2	10	9		地中連続壁工(壁式)	基 準 高	± 50	
						連壁の長さ	-50	
						変 位	300	
						壁 体 長 L	-200	
3	2	10	10		地中連続壁工(柱列式)	基 準 高	± 50	
						連壁の長さ	-50	
						変 位 d	D/4以内	
						壁 体 長 L	-200	
3	2	10	22		法面吹付工	法 長	< 3m	-50
							3m	-100
						厚 さ t	t < 5cm	-10
							t 5cm	-20
							但し、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上	
						延 長 L	-200	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>施工延長50mにつき1箇所。 延長50m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 (任意仮設は除く)</p>		
<p>基準高は施工延長40mにつき1箇所。延長40m以下のものについては1施工箇所につき2箇所。 変位は施工延長20mにつき1箇所。延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。</p>		
<p>基準高は施工延長40mにつき1箇所。延長40m以下のものについては1施工箇所につき2箇所。 変位は施工延長20mにつき1箇所。延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。</p>		D: 杭径
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 200㎡につき1箇所以上、200㎡以下は2箇所をせん孔により測定。</p>		
1 施工箇所毎		




編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
3	3	1	1		現場塗装工	塗 膜 厚	a. ロットの塗膜厚平均値は、目標塗膜厚合計値の90%以上。 b. 測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70%以上。 c. 測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20%を超えない。ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。	
3	3	1	2		場所打擁壁工	基 準 高	±50	
						厚 さ t	-20	
						裏 込 厚 さ	-50	
						幅 W_1, W_2	-30	
						高 さ h	h < 3m	-50
							h ≥ 3m	-100
延 長 L	-200							
3	3	1	3		プレキャスト擁壁工	基 準 高	±50	
						延 長 L	-200	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
塗装終了時に測定。 1ロットの大きさは500㎡とする。 1ロット当たりの測定数は25点とし、各点の測定は5回行い、その平均値をその点の測定値とする。		
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 1 施工箇所毎		
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 1 施工箇所毎		




編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値			
3	土木工事共通編	3	共通施工	1	共通関係	4	井桁ブロック工	基準高	±50	
								法長	高さh < 3m	-50
									高さh ≥ 3m	-100
									厚さt ₁ , t ₂ , t ₃	-50
									延長 L ₁ , L ₂	-200
3	土木工事共通編	3	共通施工	1	共通関係	5	アンカー工	削孔深さ	設計値以上	
								偏心量 d	100	
								せん孔方向	±2.5度	
3	土木工事共通編	3	共通施工	1	共通関係	6	側溝工 (プレキャストU型側溝) (L型側溝) (自由勾配側溝) (管渠)	基準高	±30	
								延長 L	-200	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。</p> <p>1 施工箇所毎</p>		
<p>全数(任意仮設は除く)</p>		
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。</p> <p>1 箇所 / 1 施工箇所</p>		

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値		
3	土木工事共通編	3	共通施工	1	共通関係	7	現場打水路工	基準高	±30
							厚さ t_1, t_2	-20	
							幅 W	-30	
							高さ h_1, h_2	-30	
							延長 L	-200	
3	土木工事共通編	3	共通施工	1	共通関係	8	集水枡工	基準高	±30
							厚さ $t_1 \sim t_5$	-20	
							幅 W_1, W_2	-30	
							高さ h_1, h_2	-30	
3	土木工事共通編	3	共通施工	1	共通関係	9	暗渠工	基準高	±30
							幅 W_1, W_2	-50	
							深 さ h	-30	
							延長 L	-200	
3	土木工事共通編	3	共通施工	1	共通関係	10	刃口金物製作工	刃口高さ $h(m)$	±2..... h 0.5 ±3..... 0.5 < h 1.0 ±4..... 1.0 < h 2.0
							外周長L(m)	±(10+L/10)	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>施工延長20mにつき1箇所、施工延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。</p> <p>1 施工箇所毎</p>		
<p>1 箇所毎 は、現場打部分のある場合</p>		
<p>施工延長20mにつき1箇所。 延長20m以下のものは1施工につき2箇所。 (なお、製品使用の場合は、製品寸法は、規格証明書等による。)</p> <p>1 施工箇所毎</p>		
<p>図面の寸法表示箇所で測定。</p>		






編 章 節 条 枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値				
3 土 木 工 事 共 通 編	3 共 通 施 工	1 共 通 関 係	11	階段工	幅 W	-30	
					高 さ h	-30	
					長 さ L	-30	
					段 数	±0段	
3 土 木 工 事 共 通 編	3 共 通 施 工	2 河 川 関 係	1	巨石張り、巨石積み	基 準 高	±500	
					法 長	-200	
					延 長 L	-200	
3 土 木 工 事 共 通 編	3 共 通 施 工	2 河 川 関 係	2	かごマット	法 長	-100	
					厚 さ t	-0.2t	
					延 長 L	-200	
3 土 木 工 事 共 通 編	3 共 通 施 工	2 河 川 関 係	3	じゃかご	法 長	< 3m	-50
						3m	-100
					厚 さ t	-50	
3 土 木 工 事 共 通 編	3 共 通 施 工	2 河 川 関 係	4	ふとんかご、かご枠	高 さ h	-100	
					延 長 L ₁ , L ₂	-200	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
1回/1施工箇所		
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		


編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値			
3	土木工事共通編	3	共通施工	2	河川関係	5	根固めブロック工	基準高	層 積	±100
									乱 積	±t/2
								厚 さ t		-20
								幅W ₁ W ₂	層 積	-20
									乱 積	-t/2
								延長L ₁ L ₂	層 積	-200
									乱 積	-t/2
								3	土木工事共通編	3
幅 W	±300									
延 長 L	-200									
3	土木工事共通編	3	共通施工	2	河川関係	7	捨石工	基 準 高	-100	
								幅 W	-100	
								延 長 L	-200	
3	土木工事共通編	3	共通施工	2	河川関係	8	護岸付属物工	幅 W	-30	
								高 さ h	-30	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。</p> <p>幅、厚さは40個につき1箇所測定。</p> <p>1 施工箇所毎</p>		
<p>1 組毎</p>		
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。</p> <p>各格子間の中央部1箇所を測定。</p>		





編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値			
3	3	3	1	1	浚渫船運転工 (ポンプ浚渫船)	基準高	電気船	200ps	+200	-800
								500ps	+200	-1000
								1000ps	+200	-1200
							ディーゼル船	250ps	+200	-800
								420ps 600ps	+200	-1000
								1350ps	+200	-1200
							幅		-200	
							延長		-200	
3	3	3	1	2	浚渫船運転工 (グラブ船)	基準高	上限 +200			
						幅	-200			
						延長	-200			
3	3	4	1		プレキャストカルバート工 (プレキャストボックス工) (プレキャストパイプ工)	基準高	±30			
						幅 W	-50			
						高さ h	-30			
						延長 L	-200			
3	3	4	2		落石防護柵工	高さ h	±30			
						延長 L	-200			

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>延長方向は、設計図書により指定された測点毎。 横断方向は、5 m毎。 また、斜面は法尻、法肩とし必要に応じ中間点も加える。ただし、各測定値の平均値の設計基準高以下であること。</p>		
<p>延長方向は、設計図書により指定された測点毎。 横断方向は、5 m毎。 また、斜面は法尻、法肩とし必要に応じ中間点も加える。ただし、各測定値の平均値の設計基準高以下であること。</p>		
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 印は、現場打部分のある場合。</p>		1 施工箇所毎
		
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。</p>		1 施工箇所毎

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値
3	3	4	3		検査路製作工	部材	部材長 (m)	±3..... 10 ±4..... > 10
3	3	4	4		鋼製伸縮継手製作工	部材	部材長W (m)	0 ~ +30
						仮組立時	組合せる伸縮装置との高さの差 ₁ (mm)	設計値 ±4
							フィンガーの食い違い ₂ (mm)	±2
3	3	4	5		落橋防止装置製作工	部材	部材長 (m)	±3..... 10 ±4..... > 10
3	3	4	6		鋼製排水管製作工	部材	部材長 (m)	±3..... 10 ±4..... > 10

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
図面の寸法表示箇所		測定。
製品全数を測定。		
両端及び中央部付近を測定。		
図面の寸法表示箇所		測定。
図面の寸法表示箇所		測定。


編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値			
3	土木工事共通編	3	共通施工	4	道路関係	7	プレビーム用桁製作工	フランジ幅 W (m) 腹板高h (m)	$\pm 2 \dots W \leq 0.5$ $\pm 3 \dots 0.5 < W \leq 1.0$ $\pm 4 \dots 1.0 < W \leq 2.0$ $\pm (3+W/2) \dots$	
								部材	フランジの直角度 (mm)	W/200
								部材長 (m)	$\pm 3 \dots \leq 10$ $\pm 4 \dots > 10$	
								仮組立時	主げたのそり	$-5 \sim +5 \dots L \leq 20$ $-5 \sim +10 \dots 20 < L \leq 40$
3	土木工事共通編	3	共通施工	4	道路関係	8	橋梁用防護柵製作工	部材	部 材 長 (m)	$\pm 3 \dots \leq 10$ $\pm 4 \dots > 10$

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
各支点及び各支間中央付近を測定。	 I型鋼げた	
各支点及び各支間中央付近を測定。		
原則として仮組立をしない部材について主要部材全数で測定。		
各主げたについて10～12m間隔を測定。		
図面の寸法表示箇所を測定。		



編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値							
3	土木工事共通編	3	共通施工	4	道路関係	9	1	鑄造費 (金属支承工)		上下部鋼構造物との接合用ボルト孔	孔の直径差	+2 -0		
											中心距離	センターボスを基準にした孔位置のずれ		
												1000mm	1以下	
												センターボスを基準にした孔位置のずれ		
												> 1000mm	1.5以下	
											アンカーボルト用孔(鑄放し)	孔の直径	100mm	+3 -1
													> 100mm	+4 -2
												孔の中心距離		JIS B 0403 - 95 CT13
											センターボス	ボスの直径	+0 -1	
												ボスの高さ	+1 -0	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
製品全数を測定。		




編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値			
3	土木工事共通編	3	4	9	1	鑄造費 (金属支承工)	上沓の橋軸及び直角方向の長さ寸法	JISB0403 - 95 CT13		
							全移動量	300mm	±2	
								> 300mm	± /100	
							組立高さ H	上、下面加工仕上げ		±3
								コンクリート構造用	H 300mm	±3
									H > 300mm	(H/200+3) 小数点以下切り捨て
							普通寸法	鑄放し長さ寸法 1)、2)		JIS B 0403-95 CT14
								鑄放し肉厚寸法 1)		JIS B 0403 - 95 CT15
								削り加工寸法		JIS B 0405 - 91 粗級
								ガス切断寸法		JIS B 0417 - 79 B級
3	土木工事共通編	3	4	9	2	鑄造費 (大型ゴム支承工)	幅 W	W, L, D 500	0~+5	
							長さ L	500 < W, L, D	0~+1%	
								1500 < W, L, D	0~+15	
								直径 D		
							厚さ t	t 20mm	±0.5	
								20 < t 160	±2.5%	
								160 < t	±4	
平 面 度		1								

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
製品全数を測定。 1) 片面削り加工も含む。 2) ただし、ソールプレート接触面の橋軸及び橋軸直角方向の長さ寸法に対してはCT13を適用する。		
製品全数を測定。 平面度：1個のゴム支承の厚さ(t)の最大相対誤差		

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値			
3	土木工事共通編	3	共通施工	4	道路関係	10	アンカーフレーム製作工	仮組立時	上面水平度 ₁ (mm)	b/500
									鉛 直 度 ₂ (mm)	h/500
									高さ h (m)	±5
3	土木工事共通編	3	共通施工	4	道路関係	11	仮設材製作工	部 材	部材長 (m)	±3..... 10 ±4..... >10
3	土木工事共通編	3	共通施工	4	道路関係	12	床版・横組工	基 準 高	±20	
								幅 W	0 ~ +30	
								厚 さ t	-10 ~ +20	
								鉄筋のかぶり	設計値以上	
								鉄筋の有効高さ	±10	
								鉄 筋 間 隔	±20	
上記の鉄筋の有効高さがマイナスの場合	±10									
3	土木工事共通編	3	共通施工	4	道路関係	13	1	伸縮装置工 (ゴムジョイント)	据付け高さ	舗装面に対し 0 ~ -2
									表面の凹凸	3
									仕上げ高さ	舗装面に対し 0 ~ -2

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
軸心上全数測定。		
図面の寸法表示箇所測定。		
基準高は、1径間当たり2箇所（支点付近）で、1箇所当たり両端と中央部の3点、幅は1径間当たり3箇所、厚さは型枠設置時におおむね10mに1箇所測定。（床版の厚さは、型枠検査をもって代える。）		
1径間当たり3断面（両端及び中央）測定。1断面の測定箇所は断面変化毎1箇所とする。		
1径間当たり3箇所（両端及び中央）測定。 1箇所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎に2mの範囲を測定。		
両端及び中央部付近を測定。		








編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
3	3	4	13	2	伸縮装置工 (鋼製フィンガージョイント)	高さ	据付け高さ	±3
							車線方向各点誤差の相対差	3
						表面の凹凸	3	
						歯型板面の歯咬み合い部の高低差	2	
						縦方向 間 隔	±2	
						横方向 間 隔	±5	
						仕上げ高さ	舗装面に対し 0~-2	
3	3	4	14		地覆工	地覆の幅 W_1	-10 ~ +20	
						地覆の高さ h	-10 ~ +20	
						有効幅員 W_2	0 ~ +30	
3	3	4	15		橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	幅 W	-5 ~ +10	
						高 さ h	-20 ~ +30	
3	3	4	16		検査路工	幅	±3	
						高 さ	±4	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
高さについては車道端部、中央部各3点計9点。 縦方向及び横方向間隔は両端、中央部の計3点。		
1径間当たり両端と中央部の3箇所測定。		
1径間当たり両端と中央部の3箇所測定。		
1ブロックを抽出して測定。		

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値			
							コンクリート橋	鋼橋		
3	土木工事共通編	3	4	17	1	支承工 (鋼製支承)	据付け高さ 注1)	±5		
							可動支承の移動 可能量注2)	設計移動量 +10以上		
							支承中心間隔 (橋軸直角方向)	±5	4+0.5 × (B-2)	
							下 沓 の 水 平 度	橋軸方向	1/100	
								橋軸直角方向		
							可動支承の橋軸 方向のずれ 同一支承線上の 相対誤差	5		
可動支承の移動量 注3)	温度変化に伴う 移動量計算値の 1/2以上									
3	土木工事共通編	3	4	17	2	支承工 (ゴム支承)	据付け高さ 注1)	±5		
							可動支承の移動 可能量注2)	設計移動量 +10以上		
							支承中心間隔 (橋軸直角方向)	±5	4+0.5 × (B-2)	
							支 承 の 水 平 度	橋軸方向	1/300	
								橋軸直角方向		
							可動支承の橋軸方向のずれ 同一支承線上の相対誤差	5		
可動支承の移動量 注3)	温度変化に伴う 移動量計算値の 1/2以上									

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
		<p>支承全数を測定。 B: 支承中心間隔 (m) 支承の平面寸法が300mm以下の場合は、水平面の高低差を1mm以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注1) 先固定の場合は、支承上面で測定する。 注2) 可動支承の遊間 (La, Lb) を計測し、支承据付時のオフセット量を考慮して、移動可能量が道路橋支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注3) 可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。 詳細は、道路橋支承便覧参照。</p>
		<p>支承全数を測定。 上部構造部材下面とゴム支承面との接触面及びゴム支承と台座モルタルとの接触面に肌すきが無いことを確認。 支承の平面寸法が300mm以下の場合は、水平面の高低差を1mm以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注1) 先固定の場合は、支承上面で測定する。 注2) 可動支承の遊間 (La, Lb) を計測し、支承据付時のオフセット量を考慮して、移動可能量が道路橋支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注3) 可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。 詳細は、道路橋支承便覧参照。</p>

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
3	3	4	18		架設工(鋼橋) (クレーン架設) (ケーブルクレーン架設) (ケーブルエレクション架設) (架設桁架設) (送出し架設) (トラベラークレーン架設)	全長・支間長L (m)	$\pm (20+L/5)$
						通 り (mm)	$\pm (10+2L/5)$
						そ り (mm)	$\pm (25+L/2)$
						主げた、主構の中心間距離B (m)	$\pm 4 \dots \dots$ B ≥ 2 $\pm (3+B/2) \dots \dots$ B > 2
						主げたの橋端における出入差 (mm)	設計値 ± 10
						主げた、主構の鉛直度 (mm)	$3+h/1,000$
						現場継手部のすき間 _{1, 2} (mm)	設計値 ± 5




測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
各けた毎に全数測定。 L: 主げた・主構の支間長 (m)		
L: 主げた・主構の支間長 (m)		
主げた、主構を全数測定。 L: 主げた・主構の支間長 (m)		
各支点及び各支間中央付近を測定。		
どちらか一方の主げた(主構)端を測定。		
各主げたの両端部を測定。 h: 主げた・主構の高さ (m)		
主げた、主構の全継手数の1/2を測定。 1, 2のうち大きいもの 設計値が5mm以下の場合、マイナスを認めない。		
は仮組立検査を実施しない工事に適用。		

規格値のL, Bに代入する数値はm単位の数値である。
ただし、「主げた、主構の鉛直度」の規格値のhに代入する数値はmm単位の数値とする。

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
3	3	4	19	1	プレテンション桁製作工 (購入工) (けた橋)	桁長 L (m)	±L/1000
						断面の外形寸法	±5
						橋桁のそり 1	±8
						横方向の曲がり 2	±10
3	3	4	19	2	プレテンション桁製作工 (購入工) (スラブ桁)	桁長 L (m)	±10..... L 10m ±L/1000..... L > 10m
						断面の外形寸法	±5
						橋桁のそり 1	±8
						横方向の曲がり 2	±10
3	3	4	20		ポストテンション桁 製作工	幅 (上) W ₁	+10 -5
						幅 (下) W ₂	±5
						高 さ h	+10 -5
						桁 長 支間長	< 15... ± 10 15... ± (-5) かつ-30mm以内
						横方向最大タワミ	0.8
3	3	4	21		プレキャストセグメント 製作工 (購入工)	桁 長	-
						断面の外形寸法 (m)	-
3	3	4	22		プレキャストセグメント 主桁組立工	桁 長 支間長	< 15... ± 10 15... ± (-5) かつ-30mm以内
						横方向最大タワミ	0.8

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
桁全数について測定。 橋桁のそりは中央の値とする。 なお、JIS製品の場合は、JIS認定 工場の成績表にかえることができる。 JIS製品以外はJIS製品に準ずる。		
桁全数について測定。 橋桁のそりは中央の値とする。 なお、JIS製品の場合は、JIS認定 工場の成績表にかえることができる。 JIS製品以外はJIS製品に準ずる。		
桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレスト レッシング後に測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、 中央部の3箇所とする。 ：支間長 (m)		
桁全数について測定。桁断面寸法 測定箇所は、図面の寸法表示箇所 で測定。		
桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレスト レッシング後に測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、 中央部の3箇所とする。 ：支間長 (m)		

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
3	3	4	23		PCホロースラブ製作工	基 準 高	±20
						幅 W_1, W_2	-5 ~ +30
						厚 さ t	-10 ~ +20
						桁 長	< 15... ± 10 15... ± (-5) かつ-30以内
3	3	4	24		PC箱桁製作工	基 準 高	±20
						幅(上) W_1	-5 ~ +30
						幅(下) W_2	-5 ~ +30
						内空幅 W_3	±5
						高 さ h_1	+10 -5
						内空高さ h_2	+10 -5
						桁 長	< 15... ± 10 15... ± (-5) かつ-30以内
3	3	4	25		PC押し箱桁製作工	幅(上) W_1	-5 ~ +30
						幅(下) W_2	-5 ~ +30
						内空幅 W_3	±5
						高 さ h_1	+10 -5
						内空高さ h_2	+10 -5
						桁 長	< 15... ± 10 15... ± (-5) かつ-30以内
3	3	4	26		架設工(コンクリート橋) (クレーン架設) (架設桁架設)	全 長・支 間	-
						桁の中心間距離	-
					架設工支保工 (固定) (移動)	そ り	-
						架設桁架設 (片持架設) (押し架設)	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>桁全数について測定。 基準高は、1径間当たり2箇所(支点付近)で1箇所当たり両端と中央部の3点、幅及び厚さは1径間当たり両端と中央部の3箇所。 鉄筋の出来形管理基準については、第3編3-4-12床版・横組工に準ずる。</p> <p>: 桁長(m)</p>		
<p>桁全数について測定。 基準高は、1径間当たり2箇所(支点付近)で1箇所当たり両端と中央部の3点、幅及び高さは1径間当たり両端と中央部の3箇所。 鉄筋の出来形管理基準については、第3編3-4-12床版・横組工に準ずる。</p> <p>: 桁長(m)</p>		
<p>桁全数について測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の3箇所とする。 鉄筋の出来形管理基準については、第3編3-4-12床版・横組工に準ずる。</p> <p>: 桁長(m)</p>		
<p>各桁毎に全数測定。</p> <p>一連毎の両端及び支間中央について各上下間を測定。</p> <p>主桁を全数測定。</p>		

編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目	規 格 値			
							個々の測定値 ()		10個の測定値 の平均 (10)	
							中規模 以上	小規模 以下	中規模 以上	小規模 以下
3	3	4	27	1	半たわみ性舗装工 (下層路盤工)	基準高	± 40	± 50	-	-
						厚さ	-45	-45	-15	-15
						幅	-50	-50	-	-
3	3	4	27	2	半たわみ性舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	厚さ	-25	-30	-8	-10
						幅	-50	-50	-	-
3	3	4	27	3	半たわみ性舗装工 (上層路盤工) セメント(石灰)安定処 理工	厚さ	-25	-30	-8	-10
						幅	-50	-50	-	-
3	3	4	27	4	半たわみ性舗装工 (加熱アスファルト 安定処理工)	厚さ	-15	-20	-5	-7
						幅	-50	-50	-	-
3	3	4	27	5	半たわみ性舗装工 (基層工)	厚さ	-9	-12	-3	-4
						幅	-25	-25	-	-
3	3	4	27	6	半たわみ性舗装工 (表層工)	厚さ	-7	-9	-2	-3
						幅	-25	-25	-	-
						平坦性	-		3m ² ロファイルター () 2.4mm以下 直読式 (足付き) () 1.75mm以下	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
基準高は延長20m毎に1箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。厚さは各車線40m毎に、層の上下面の差を測定。幅は、延長40m毎に1箇所の割に測定。	工事規模の考え方 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上での管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。 小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。	
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、道路中心線及びその端部で層の上下面の差を測定。	工事規模の考え方 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上での管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。 小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。	
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000m ² に1個の割でコアーを採取して測定。	工事規模の考え方 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上での管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。 小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。 コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。	
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000m ² に1個の割でコアーを採取して測定。	維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。	
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000m ² 毎に1個の割でコアーを採取して測定。		




編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目	規 格 値			
							個々の測定値 ()		10個の測定値 の平均 (₁₀)	
							中規模 以上	小規模 以下	中規模 以上	小規模 以下
3	3	4	28	1	排水性舗装工 (下層路盤工)	基準高	±40	±50	-	-
						厚さ	-45	-45	-15	-15
						幅	-50	-50	-	-
3	3	4	28	2	排水性舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工	厚さ	-25	-30	-8	-10
						幅	-50	-50	-	-
3	3	4	28	3	排水性舗装工 (上層路盤工) セメント(石灰)安定処 理工	厚さ	-25	-30	-8	-10
						幅	-50	-50	-	-
3	3	4	28	4	排水性舗装工 (加熱アスファルト安定 処理工)	厚さ	-15	-20	-5	-7
						幅	-50	-50	-	-
3	3	4	28	5	排水性舗装工 (基層工)	厚さ	-9	-12	-3	-4
						幅	-25	-25	-	-
3	3	4	28	6	排水性舗装工 (表層工)	厚さ	-7	-9	-2	-3
						幅	-25	-25	-	-
						平坦性	-	-	3m ² 07フィルムター ()2.4mm以下 直読式 (足付き) ()1.75mm以下	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
基準高は延長20m毎に1箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。厚さは各車線40m毎に、層の上下面の差を測定。幅は、延長40m毎に1箇所の割に測定。	工事規模の考え方 中規模以上の工事は、管理図等を描いた上での管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。 小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。	
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、道路中心線及びその端部で層の上下面の差を測定。	コア採取について 橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。	
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは1000m ² に1個の割でコアを採取もしくは掘り起こして測定。	工事規模の考え方 中規模以上の工事は 管理図等を描いた上での管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。 小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。	
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000m ² に1個の割でコアを採取して測定。	コア採取について 橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。	
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000m ² に1個の割でコアを採取して測定。	幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000m ² に1個の割でコアを採取して測定。	

編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目	規 格 値			
							個々の測定値 ()		10個の測定値 の平均 (₁₀)	
							中規模 以上	小規模 以下	中規模 以上	小規模 以下
3	3	4	29	1	グースアスファルト 舗装工 (加熱アスファルト安定 処理工)	厚さ	-15	-20	-5	-7
						幅	-50	-50	-	-
3	3	4	29	2	グースアスファルト 舗装工 (基層工)	厚さ	-9	-12	-3	-4
						幅	-25	-25	-	-
3	3	4	29	3	グースアスファルト 舗装工 (表層工)	厚さ	-7	-9	-2	-3
						幅	-25	-25	-	-
					平坦性			3m ² 071ルメター ()2.4mm以下 直読式 (足付き) ()1.75mm以下		
3	3	4	30	1	透水性舗装工 (路盤工)	基準高	± 50		-	
						厚さ	t < 15cm	-30	-10	
							t ≥ 15cm	-45	-15	
幅	-100		-							
3	3	4	30	2	透水性舗装工 (表層工)	厚さ	-9		-3	
						幅	-25		-	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000㎡に1個の割でコアーを採取して測定。	工事規模の考え方 中規模以上の工事は 管理図等を描いた上での管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。 小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。	
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000㎡に1個の割でコアーを採取して測定。	コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。	
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000㎡に1個の割でコアーを採取して測定。		
基準高は延長20m毎に1箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。厚さは各車線40m毎に、層の上下面の差を測定。幅は、延長40m毎に1箇所の割に測定。 歩道舗装に適用する。		
幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、厚さは、1000㎡毎に1個の割でコアーを採取して測定。 歩道舗装に適用する。		

編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目	規 格 値	
							個々の測定値 (X)	平均の測定値 (X ₁₀)
3	3	4	31		路面切削工	厚 さ t	-7	-2
						幅 W	-25	-
3	3	4	32		舗装打換え工	幅 W	-50	
						延長L	-100	
						厚さt	該当工種	
					舗設工	幅 W	-25	
						延長L	-100	
						厚さt	該当工種	
3	3	4	33		オーバーレイ工	厚 さ t	-9	
						幅 W	-25	
						延 長 L	-100	
					平 坦 性	-	3m ² プロファイルメーター (σ)2.4mm以下直読式 (足付き) (σ)1.75mm以下	
3	3	4	34		落橋防止装置工	アンカーボルト孔の削孔長	設計値以上	
						アンカーボルトの定着長	-20又は-1Dの内小さい値	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>厚さは20m毎に現舗装高切削後の基準高の差で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 延長20m未満の場合は、2箇所/施工箇所とする。 断面状況で、間隔、測点数を変えることが出来る。 測定方法は自動横断測定法によることが出来る。</p>		
<p>各層毎 1箇所/ 1 施工箇所</p>		
<p>厚さは20m毎に現舗装高とオーバーレイ後の基準高の差で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 幅は、延長40m毎に1箇所の割とし、延長40m未満の場合は、2箇所/施工箇所とする。 断面状況で、間隔、測点数を変えることが出来る。</p>		
<p>全数測定</p>		<p>定着長は超音波探傷を用いることを原則とする</p>




出来形管理基準及び規格値

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
6	河川編	1 築堤護岸	5 法覆護岸工	1	吸出防止工	重ね幅	10cm以上 (カタログ等において別途重ね幅が定められている場合は、それを確保すること)
6	河川編	1 築堤護岸	8 水制工	8	杭出し水制工	基準高 ∇	± 50
						幅 W	± 300
						方向	$\pm 7^\circ$
						延長 L	-200
6	河川編	1 築堤護岸	11 光ケーブル配管工	3	配管工	埋設深 t	0~+50
						延長 L	-200
6	河川編	1 築堤護岸	11 光ケーブル配管工	4	ハンドホール工	基準高 ∇	± 30
						※厚さ $t_1 \sim t_5$	-20
						※幅 W_1, W_2	-30
						※高さ h_1, h_2	-30
6	河川編	3 樋門樋管	3 樋門樋管	6	1 函渠工 (本土工)	基準高 ∇	± 30
						厚さ $t_1 \sim t_8$	-20
						幅 W_1, W_2	-30
						内空幅 W_3	-30
						内空高さ h_1	± 30
						延長 L	-200




(単位:mm)

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき1箇所。		河川の上流側のシートを流水上面にすること
1組毎		
接続部 (地上機器部) 間毎に1箇所。 接続部 (地上機器部) 間毎で全数。 【管路センターで測定】		
1箇所毎 ※は現場打部分のある場合		
柔構造樋門の場合は埋戻前 (载荷前) に測定する。 函渠寸法は、両端、施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所にて測定。 門柱、操作台等は、図面の寸法表示箇所にて測定。 プレキャスト製品使用の場合は、製品寸法を規格証明書で確認するものとし、『基準高』と『延長』を測定。		





編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
6	河川編	3	3	6	2	函渠工 (ヒューム管) (PC管) (コルゲートパイプ) (ダクタイル鋳鉄管)	基 準 高	±30
							延 長 L	-200
6	河川編	3	3	7	8	翼壁工 水叩工	基 準 高	±30
							厚 さ t	-20
							幅 W	-30
							高 さ h	±30
							延 長 L	-50
6	河川編	4	4	7	8	床版工 堰柱工 門柱工 ゲート操作台工 胸壁工	基 準 高	±30
							厚 さ t	-20
							幅 W	-30
							高 さ h	±30
							延 長 L	-50
6	河川編	5	4	13	14	閘門工 土砂吐工	基 準 高	±30
							厚 さ t	-20
							幅 W	-30
							高 さ h	±30
							延 長 L	-50
6	河川編	5	5	8	9	堰本体工 水叩工 土砂吐工	基 準 高	±30
							厚 さ t	-20
							幅 W	-30
							高 さ h	±30
							堰長 L	L < 20m
	L ≥ 20m	-100						
6	河川編	5	6	3	魚道本体工	基 準 高	±30	
						幅 W	-30	
						厚さ t ₁ , t ₂	-20	
						高さ h ₁ , h ₂	-30	
						延 長 L	-200	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき1箇所毎		
図面の寸法表示箇所にて測定。		
図面の寸法表示箇所にて測定。		
図面の寸法表示箇所にて測定。		
基準高、幅、高さ、厚さは両端、施工継手箇所及び構造図の寸法表示箇所にて測定。		
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。(なお、製品使用の場合の製品寸法は、規格証明書等による)		





編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
6	河川編	5	堰	7	管理橋橋台工	基 準 高	±20
						厚 さ t	-20
						天端幅 W_1 (橋軸方向)	-10
						天端幅 W_2 (橋軸方向)	-10
						敷 幅 W_3 (橋軸方向)	-50
						高 さ h_1	-50
						胸壁の高さ h_2	-30
						天 端 長 l_1	-50
						敷 長 l_2	-50
						胸壁間距離	±30
						支間長及び 中心線の変化	±50
6	河川編	6	排水機場	3	機場本体工	基 準 高	±30
						厚 さ t	-20
						幅 W	-30
						高さ h_1, h_2	±30
						延 長 L	-50
6	河川編	6	排水機場	3	機場本体工	基 準 高	±30
						厚 さ t	-20
						幅 W	-30
						高 さ h	±30
						延 長 L	-50

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は図面の寸法表示箇所にて測定。		
図面の表示箇所にて測定。		
図面の表示箇所にて測定。		





編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
6	河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	7	コンクリート床版工	基 準 高	±30
						厚 さ t	-20
						幅 W	-30
						高 さ h	±30
						延 長 L	-50
6	河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	6	1 本土工 (床固め本土工)	基 準 高	±30
						天端幅 W_1, W_3	-30
						堤 幅 W_2	-30
						堤長 L_1, L_2	-100
						水通し幅 $1, 2$	±50
6	河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	8	1 水叩工	基 準 高	±30
						厚 さ t	-30
						幅 W	-100
						延 長 L	-100
6	河川編	7 床止め・床固め	4 床固め工	6	側壁工	基 準 高	±30
						天 端 幅 W_1	-30
						堤 幅 W_2	-30
						長 さ L	-100

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
図面の表示箇所で測定。		
図面に表示してある箇所で測定。		
基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所で測定。 厚さは目地及びその中間点で測定。		
1. 図面の寸法表示箇所で測定。 2. 上記以外の測定箇所の標準は、天端幅・天端高で各測点及びジョイント毎に測定。 3. 長さは、天端中心線の水平延長、又は、測点に直角な水平延長を測定。		





編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
7	河川 海岸 編	1 堤防 護岸	3 護岸 基礎 工	5	場所打 コンクリート 工	基 準 高	± 30	
						幅 W	-30	
						高 さ h	-30	
						延 長 L	-200	
7	河川 海岸 編	1 堤防 護岸	3 護岸 基礎 工	6	海岸 コンクリート ブロッ ク工	基 準 高	± 50	
						ブロッ ク厚 t	-20	
						ブロッ ク縦幅 W_1 ブロッ ク横幅 W_2	- 20 - 20	
						延 長 L	-200	
7	河川 海岸 編	1 堤防 護岸	4 護岸 工	4	海岸 コンクリート ブロッ ク工	基 準 高	± 50	
						法 長	< 5m	-100
							5m	× (-2%)
						厚 さ t	-50	
						延 長 L	-200	
7	河川 海岸 編	1 堤防 護岸	4 護岸 工	5	コン クリート 被覆工	基 準 高	± 50	
						法 長	< 3m	-50
							3m	-100
						厚 さ t	t < 100	-20
							t 100	-30
						裏 込 材 厚 t	-50	
						延 長 L	-200	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
ブロック個数20個につき1箇所の割で測定。基準高、延長は施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		






編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
7	河川 海岸 編	1 堤防 護岸	6 天端 被覆工	2	コンクリート被覆工	基 準 高	±50	
						幅 W	-50	
						厚 さ t	-10	
						基 礎 厚 t	-45	
						延 長 L	-200	
7	河川 海岸 編	1 堤防 護岸	7 波返 工	3	波返工	基 準 高	±50	
						幅 W_1, W_2	-30	
						高さ $h < 3m$ h_1, h_2, h_3	-50	
						高さ $h \geq 3m$ h_1, h_2, h_3	-100	
						延 長 L	-200	
7	河川 海岸 編	2 突堤・ 人工岬	3 突堤 基礎工	4	捨石工	本 均 し	±50	
						表 面 均 し	±100	
						荒 均 し	異形ブロッ ク据付面 (乱積)の 高さ	±500
							異形ブロッ ク据付面 (乱積)以外 の高さ	±300
						被 覆 均 し	異形ブロッ ク据付面 (乱積)の 高さ	±500
							異形ブロッ ク据付面 (乱積)以外 の高さ	±300
						法 長	-100	
						天 端 幅 W_1	-100	
						天端延長 L_1	-200	
						7	河川 海岸 編	2 突堤・ 人工岬
延 長 L	-500							

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。		
幅は施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所、延長はセンターライン及び表裏法肩。		
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。		





編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値			
7	河川 海岸 編	2	突堤・人工岬	4	突堤本 体工	2	捨石工	基準 高	異形ブロック据付面 (乱積)の高さ	± 500	
								異形ブロック据付面 (乱積)以外の高さ	± 300		
								法 長	-100		
								天 端 幅 W_1	-100		
								天端延長 L_1	-200		
7	河川 海岸 編	2	突堤・人工岬	4	突堤本 体工	5	海岸コン クリート ブロック 工	基準 高	(層積)ブロック 規格26t未満	± 300	
								(層積)ブロック 規格26t以上	± 500		
								(乱 積)	± ブロックの 高さの1/2		
								天 端 幅 W	- ブロックの 高さの1/2		
								天端延長 L	- ブロックの 高さの1/2		
7	河川 海岸 編	2	突堤・人工岬	4	突堤本 体工	9	石棹工	基 準 高	± 50		
								厚 さ t	-50		
								高 h	$h < 3m$	-50	
									$h \geq 3m$	-100	
								延 長 L	-200		
7	河川 海岸 編	2	突堤・人工岬	4	突堤本 体工	10	場所打 コンクリ ート工	基 準 高	± 30		
								幅 W	-30		
								高 さ h	-30		
								延 長 L	-200		
7	河川 海岸 編	2	突堤・人工岬	4	突堤本 体工	11	1	ケーソン 工 (ケーソン 工製作)	バラ ストの 基準高	砕石、砂	± 100
										コンクリート	± 50
									壁 厚 t_1	± 10	
									幅 W	+30, -10	
									高 さ h_1	+30, -10	
									長 さ L	+30, -10	
									底版厚さ t_2	+30, -10	
									プーチング高さ h_2	+30, -10	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。</p> 		
<p>幅は施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所、延長はセンターライン及び表裏法肩。</p> 		
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。延長は、センターラインで行う。</p> 		
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。</p> 		
<p>1施工箇所毎</p> 		
<p>各室中央部 1箇所</p> 		
<p>底版完成時、各壁 1箇所</p>		
<p>各層完成時に中央部及び底版と天端は両端</p>		
<p>完成時、四隅</p>		
<p>各層完成時に中央部及び底版と天端は両端</p>		
<p>底版完成時、各室中央部 1箇所</p>		
<p>底版完成時、四隅</p>		



編 章 節 条 枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値				
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	4 突堤本 体工	11 2	ケーソン工 (ケーソン工据付)	法線に対する出入 1、2	ケーソン重量2000t 未満 ±100	
						ケーソン重量 2000t以上 ±150	
						据付目地間隔 1、2	ケーソン重量 2000t未満 100以下
							ケーソン重量2000t 以上 200以下
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	4 突堤本 体工	11 3	ケーソン工 (突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブロック	基準 高	陸 上	±30
						水 中	±50
					厚 さ t	±30	
					幅 W	±30	
					長 さ L	±30	
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	4 突堤本 体工	12 1	セルラー工 (セルラー工製作)	壁 厚 t	±10	
					幅 W	+20, -10	
					高 さ h	+20, -10	
					長 さ L	+20, -10	
7 河川 海岸 編	2 突堤人工岬	4 突堤本 体工	12 2	セルラー工 (セルラー工据付)	法線に対する 出入1、2	±50	
					隣接ブロックと の間隔 1、2	50以下	
7 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	4 突堤本 体工	12 3	セルラー工 (突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブロック	基準 高	陸 上	±30
						水 中	±50
					厚 さ t	±30	
					幅 W	±30	
					長 さ L	±30	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
据付完了後、両端 2 箇所		
据付完了後、天端 2 箇所		
1室につき 1 箇所 (中心)		
型枠取外し後全数		
据付後ブロック 1 個に 2 箇所 (各段毎)		
1室につき 1 箇所 (中心)		

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値		
7	河川 海岸 編	2	突堤・ 人工岬	5	根固め 工	捨石工	基準高 異形ブロック据付面 (乱積)の高さ	± 500	
							異形ブロック据付面 (乱積)以外の高さ	± 300	
							法 長	-100	
							天 端 幅 W	-100	
							天端延長 L	-200	
7	河川 海岸 編	2	突堤・ 人工岬	5	根固め 工	根固めブロック工	基準高	層 積	± 300
								乱 積	± t/2
							厚 度 t		-20
							幅 W ₁ , W ₂	層 積	-20
								乱 積	-t/2
							延長 L ₁ , L ₂	層 積	-200
乱 積	-t/2								
7	河川 海岸 編	2	突堤・ 人工岬	6	消波 工	消波ブロック工	基準高	層 積	± 300
								乱 積	± t/2
							厚 度 t		-20
							幅 W ₁ , W ₂		-20
							延長 L ₁ , L ₂		-200
7	河川 海岸 編	3	海域堤防(人工リーフ、 離岸堤、潜堤)	3	海域堤基礎工	捨石工	本 均 し		± 50
							荒 均 し	異形ブロック据付面 (乱積)の高さ	± 500
								異形ブロック据付面 (乱積)以外の高さ	± 300
							被 覆 均 し	異形ブロック据付面 (乱積)の高さ	± 500
								異形ブロック据付面 (乱積)以外の高さ	± 300
							法 長		-100
							天 端 幅 W ₁		-100
							天端延長 L ₁		-200

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。</p>  <p>幅は施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所、延長はセンターライン及び表裏法肩。</p>		
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。</p> <p>幅、厚さは40個につき1箇所測定。</p> <p>1施工箇所毎</p> 		
<p>施工延長20mにつき1箇所。延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。</p> <p>幅、厚さは40個につき1箇所測定。</p> 		
<p>施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。</p>  <p>幅は施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所、延長はセンターライン及び表裏法肩。</p>		

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
8	1	3	4		鋼製堰堤仮設材製作工	部材 部材長 (m)	±3..... 10 ±4..... >10
8	1	6	4		コンクリート堰堤本体工	基 準 高	±30
						天端部 W_1, W_3 堤幅 W_2	-30
						水通しの幅 1, 2	±50
						堤 長 L_1, L_2	-100
8	1	6	6		コンクリート側壁工	基 準 高	±30
						幅 W_1, W_2	-30
						長 さ L	-100

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
		図面の寸法表示箇所にて測定。
		図面の表示箇所にて測定。
		
	<p>1. 図面の寸法表示箇所を測定。 2. 上記以外の測定箇所の標準は、天端幅・天端高で各測点及びジョイント毎に測定。 3. 長さは、天端中心線の水平延長、又は、測点に直角な水平延長を測定。</p> 	

編 章 節 条 枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値		
8 1 6 8	砂防編 1 コンクリート堰堤工	水叩工	基準高	±30	
			幅 W	-100	
			厚 さ t	-30	
			延 長 L	-100	
8 1 7 5 1	砂防編 1 鋼製堰堤工	鋼製堰堤本體工 (不透過型)	水 通 し 部	堤 高	±50
				長 さ l_1, l_2	±100
				幅 W_1, W_3	±50
			袖 部	下流側倒れ	±0.02H ₁
				袖 高	±50
				幅 W_2	±50
8 1 7 5 2	砂防編 1 鋼製堰堤工	鋼製堰堤本體工 (透過型)	堤長 L 格	±50	
			堤長 格・B・L	±10	
			堤幅 W 格	±30	
			堤幅 w 格・B・L	±10	
			堤幅 w A	±5	
			高さ H 格・B・L	±10	
			高さ H A	±5	
8 1 7 6	砂防編 1 鉄製堰堤工	鋼製側壁工	堤 高	±50	
			長 さ L	±100	
			幅 W_1, W_2	±50	
			下流側倒れ	±0.02H	
			高さ h	h < 3m	-50
				h ≥ 3m	-100

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所にて測定。 厚さは目地及びその中間点で測定。		
1. 図面の表示箇所にて測定する。 2. ダブルウォール構造の場合は、堤高、幅、袖高は+の規格値は適用しない。		
(備考) 格：格子型鋼製砂防ダム A：鋼製スリットダムA型 B：鋼製スリットダムB型 L：鋼製スリットダムL型		
1. 図面に表示してある箇所にて測定。 2. ダブルウォール構造の場合は、堤高、幅、袖高は+の規格値は適用しない。		

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値		
8	砂防編	2	流路	4	床固め工	8	魚道工	基準高	±30
						幅 W	-30		
						高さ h_1, h_2	-30		
						厚さ t_1, t_2	-20		
						延長 L	-200		
8	砂防編	3	斜面対策	5	山腹水路工	4	山腹明暗渠工	基準高	±30
						厚さ t_1, t_2	-20		
						幅 W	-30		
						幅 W_1, W_2	-50		
						高さ h_1, h_2	-30		
						深さ h_3	-30		
						延長 L	-200		
8	砂防編	3	斜面対策	6	地下水排除工	4	集排水ボーリング工	削孔深さ	設計値以上
						偏心量 d	100		
						せん孔方向	±2.5度		
8	砂防編	3	斜面対策	6	地下水排除工	5	集水井工	基準高	±50
						偏心量 d	150		
						長さ L	-100		
						巻立て幅 W	-50		
						巻立て厚さ t	-30		
8	砂防編	3	斜面対策	8	抑止杭工	6	合成杭工	基準高	±50
						偏心量 d	D/4以内 かつ100以内		

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。なお、製品使用の場合は、製品寸法については規格証明書等による。</p>		
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。なお、製品使用の場合は、製品寸法については規格証明書等による。</p>		
<p>全数</p>	<p>$d = \sqrt{x^2 + y^2}$</p>	
<p>全数測定。 偏心量は、杭頭と底面の差を測定。</p>	<p>$d = \sqrt{x^2 + y^2}$</p>	
<p>全数測定。</p>		




編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
9 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート 工			コンクリートダム工 (本体)	天 端 高	±20
						天 端 幅	±20
						ジョイント間隔	±30
						リ フ ト 高	±50
						堤 幅	-30 , +50
						堤 長	-100
9 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート 工			コンクリートダム工 (水叩)	天 端 高	±20
						ジョイント間隔	±30
						幅	±40
						長 さ	-100 , +60

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>1. 図面の寸法表示箇所にて測定。 2. 上記以外の測定箇所は、下記を標準とする。 天端高(越流部堤頂高を含む)は、各ジョイントについて測定。 堤幅、リフト高は、各ジョイントについて2リフトごとに測定。 (注)堤幅、リフト高の測定は、上下流面型枠と水平打継目の接触部とする。(堤幅は、中心線又は、基準線との関係づけも含む) ジョイント間隔(横継目)は、2リフトごと上流端、下流端を対象に測定。 堤長は、天端中心線延長を測定。 3. 越流堤頂部、天端仕上げなどの平坦性の測定方法は、監督職員の指示による。 監査廊の敷高、幅、高さ、平坦性などの測定方法は監督職員の指示による。</p>		
<p>1. 図面の寸法表示箇所にて測定。 2. 上記以外の測定箇所は、下記を標準とする。 天端高(敷高)、ジョイント間は各ジョイント、各測点の交点部を測定。 長さは、各ジョイントごとに測定。 幅は、各測点ごとに測定。 3. 水叩の平坦性の測定は監督職員の指示による。</p>		





編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
9 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート 工			コンクリートダム工 (副ダム)	天 端 高	±20
						ジョイント間隔	±30
						リ フ ト 高	±50
						堤 幅	-30, +50
						堤 長	±40
9 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート 工			コンクリートダム工 (導流壁)	天 端 高	±30
						ジョイント間隔	±20
						リ フ ト 高	±50
						長 さ	±100
						厚 さ	±20

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>1. 図面の寸法表示箇所にて測定。 2. 上記以外の測定箇所は、下記を標準とする。 天端高は、各ジョイントごとに測定。 堤幅、リフト高は、各ジョイントについて2リフトごとに測定。 (注) 堤幅、リフト高の測定は、上下流面型枠と水平打継目の接触部とする。(堤幅は、中心線又は、基準線との関係づけも含む) ジョイント間隔は、3リフトごと上流端、下流端を対象に測定。 堤長は、各測点ごとに測定。</p>		
<p>1. 図面の寸法表示箇所にて測定。 2. 上記以外の測定箇所は、下記を標準とする。 天端高、天端幅は、各測点、又はジョイントごとに測定。 リフト高、厚さは、各測点、又はジョイントについて2リフトごとに測定。 (注) リフト高、厚さの測定は、前面、背面型枠設置後からとする。なお、リフト高、厚さの測定箇所は、前面背面型枠と水平打継目の接触部とする。 長さは、天端中心線の水平延長又は、測点に直角な水平延長を測定。</p>		




編 章 節 条 枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値			
9 ダム 編	2 フィル ダム	3 盛 立 工	5	コアの盛立	基 準 高	0
					外側境界線	-0, +500
9 ダム 編	2 フィル ダム	3 盛 立 工	6	フィルターの盛立	基 準 高	0
					外側境界線	-0, +1000
					盛 立 幅	-0, +1000
9 ダム 編	2 フィル ダム	3 盛 立 工	7	ロックの盛立	基 準 高	-100
					外側境界線	-0, +2000
9 ダム 編	2 フィル ダム			フィルダム (洪水吐)	基 準 高	±20
					ジョイント間隔	±30
					厚 さ t	±20
					幅 W	±40
					リフト高さ	±20
					長 さ L	±100
9 ダム 編	3 基礎 グラウ チング	3 ボー リング 工		ボーリング工	深 度 L	設計値以上
					配置誤差	100

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
各測点について5層毎に測定。 外側境界線は標準機種(タンピングローラ)の場合		
各測点について5層毎に測定。		
各測点について盛立5m毎に測定。		
1. 図面の寸法表示箇所にて測定。 2. 1回/1施工箇所		
ボーリング工毎 配置位置の規定はコンクリート 面で行うカーテングラウトに適用 する。		

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値	
10	道路	編	1	3	工場製作工	遮音壁支柱製作工	部材	部材長 (m)	±3..... 10 ±4..... >10
10	道路	編	1	5	擁壁工	補強土壁工 (補強土(テールアルメ)壁工法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補強土工法)	基準高		±50
							高さ h	h < 3m	-50
								h ≥ 3m	-100
							鉛直度		±0.03hかつ ±300以内
							控え長さ		設計値以上
延長 L		-200							
10	道路	編	1	7	カルバート工	場所打函渠工	基準高		±30
							厚さ t ₁ ~t ₄		-20
							幅(内法) W		-30
							高さ h		±30
							延長 L	L < 20m	-50
								L ≥ 20m	-100
10	道路	編	1	9	落石雪害防止工	落石防止網工	幅 W		-200
							延長 L		-200
10	道路	編	1	9	落石雪害防止工	防雪柵工	高さ h		±30
							延長 L		-200
							基礎	幅 W ₁ , W ₂	-30
								高さ h	-30

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
	図面の寸法表示箇所にて測定。	
	施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 	
1 施工箇所毎		
	両端、施工継手及び図面の寸法表示箇所にて測定。 	
1 施工箇所毎		
	施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 	
1 施工箇所毎		
基礎 1 基毎		






編 章 節 条 枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
10 道 路 編 1 道 路 改 良 9 落 石 雪 害 防 止 工	雪崩予防柵工	高 さ h	±30	
		延 長 L	-200	
		基礎	幅 W_1, W_2	-30
			高 さ h	-30
		アンカー長	打 込 み	-10%
埋 込 み	-5%			
10 道 路 編 1 道 路 改 良 10 遮 音 壁 工	遮音壁基礎工	幅 W	-30	
		高 さ h	-30	
		延 長 L	-200	
10 道 路 編 1 道 路 改 良 10 遮 音 壁 工	遮音壁本体工	支柱	間隔 W_1, W_2	±15
			ず れ a	10
			ねじれ b - c	5
			倒 れ d	$h \times 0.5\%$
		高 さ h	+30, -20	
		延 長 L	-200	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 1 施工箇所毎 基礎 1 基毎 全数		
施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 1 施工箇所毎		
施工延長5スパンにつき1箇所 1 施工箇所毎		






編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目	規 格 値		
							個々の測定値 ()		10個の測定値 の平均 (10)
							中規模 以上	小規模 以下	中規模 以上
10 道路 編	2 舗装	3 舗装 工			歩道路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工	基準高	± 50		-
						厚 さ	t < 15cm	-30	-10
							t 15cm	-45	-15
						幅	-100		-
10 道路 編	2 舗装	3 舗装 工			歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工	厚 さ	-9	-3	
						幅	-25	-	
10 道路 編	2 舗装	4 排水 溝造 物工	9		排水性舗装用路肩排水工	基 準 高	± 30		
						延 長 L	-200		
10 道路 編	2 舗装	6 踏掛 版工	4		踏掛版工 (コンクリート工)	基 準 高	± 20		
						各部の厚 さ	± 20		
						各部の長 さ	± 30		
					(ラバーシュー)	各部の長 さ	± 20		
						厚 さ	-		
						(アンカーボルト)	中心のずれ	± 20	
		ア ン カ ー長	± 20						

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
		<p>基準高は、延長20m毎に1箇所の割とし、厚さは20m毎に、層の上下面の差を測定。幅は、延長20m毎に1箇所の割に測定。</p> <p>工事規模の考え方 中規模とは、1層あたりの施工面積が2000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2000㎡未満。 厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(10)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。</p>
		<p>幅は、片側延長20m毎に1箇所の割で測定。厚さは、片側延長200m毎に1箇所コアーを採取して測定。</p> <p>コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。</p>
		<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。</p>
		1箇所/1施工箇所
		1箇所/1踏掛版
		1箇所/1踏掛版
		1箇所/1踏掛版
		全数
		全数
		全数

編 章 節 条 枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
10 道路編 2 舗装 8 標識工 4 1	大型標識工 (標識基礎工)	幅 W_1, W_2	-30
		高 さ h	-30
10 道路編 2 舗装 8 標識工 4 2	大型標識工 (標識柱工)	設置高さ H	設計値以上
10 道路編 2 舗装 11 道路付属施設工 5 1	ケーブル配管工	埋 設 深 t	0~+50
		延 長 L	-200
10 道路編 2 舗装 11 道路付属施設工 5 2	ケーブル配管工 (ハンドホール)	基 準 高	±30
		厚 さ $t_1 \sim t_5$	-20
		幅 W_1, W_2	-30
		高 さ h_1, h_2	-30
10 道路編 2 舗装 11 道路付属施設工 6	照明工 (照明柱基礎工)	幅 W	-30
		高 さ h	-30

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
基礎一基毎		
1 箇所 / 1 基		
接続部間毎に 1 箇所 接続部間毎で全数		
1 箇所毎 印は、現場打ちのある場合		
1 箇所 / 1 施工箇所		

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値			
10	3	3	3		鋼製橋脚製作工	部	脚柱とベースプレートの鉛直度 (mm)	W/500		
							材	ベースプレート	孔の位置	±2
								孔の径 d	0~5	
						仮組立時	柱の中心間隔、対角長 L (m)	±5...L < 10m ±10...10 < L < 20m ±(10+(L-20)/10)...20m < L		
							はりのカンバー及び柱の曲がり (mm)	L/1,000		
							柱の鉛直度 (mm)	10...H < 10 H...H > 10		

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
各脚柱、ベースプレートを測定。		
全数を測定。		
全数を測定。		
両端部及び片持ばり部を測定。		
各主構の各格点を測定。		
各柱及び片持ばり部を測定。 H: 高さ (m)		

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
10	3	4	8		橋台躯体工	基 準 高	±20	
						厚 さ t	-20	
						天端幅 W_1 (橋軸方向)	-10	
						天端幅 W_2 (橋軸方向)	-10	
						敷 幅 W_3 (橋軸方向)	-50	
						高 さ h_1	-50	
						胸壁の高さ h_2	-30	
						天 端 長 l_1	-50	
						敷 長 l_2	-50	
						胸壁間距離	±30	
						支間長及び 中心線の変位	軸直角方向共 ±50	
						支 承 部 ア ン カ ー ボ ル ト の 箱 抜 き 規 格 値	計画高	+10 ~ -20
							平面位置	±20
							アンカーボルト孔の鉛直度	1/50以下

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。</p> <p>箱抜き形状の詳細については「道路橋支承便覧」による。</p>		



編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
10	3	5	9	1	橋脚躯体工 (張出式)	基 準 高	±20	
						厚 さ t	-20	
						天端幅 W_1 (橋軸方向)	-20	
						敷 幅 W_2 (橋軸方向)	-50	
						高 さ h	-50	
						天 端 長 l_1	-50	
						敷 長 l_2	-50	
						橋脚中心間距離	±30	
						支間長及び 中心線の変位	軸直角方向共 ±50	
						支 承 部 ア ン カ ー ボ ル ト の 箱 抜 き 規 格 値	計画高	+10 ~ -20
平面位置	±20							
アンカーボルト孔の鉛直 度	1/50以下							
10	3	5	9	4	橋脚躯体工 (ラーメン式)	基 準 高	±20	
						厚 さ t	-20	
						天 端 幅 W_1	-20	
						敷 幅 W_2	-20	
						高 さ h	-50	
						長 さ	-20	
						橋脚中心間距離	±30	
						支間長及び 中心線の変位	軸直角方向共 ±50	
						支 承 部 ア ン カ ー ボ ル ト の 箱 抜 き 規 格 値	計画高	+10 ~ -20
							平面位置	±20
アンカーボルト孔の鉛直 度	1/50以下							

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>橋軸方向の断面寸法は中央及び両端、その他は寸法表示箇所。</p> <p>箱抜き形状の詳細については「道路橋支承便覧」による。</p>		
<p>橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。</p> <p>箱抜き形状の詳細については「道路橋支承便覧」による。</p>		


編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
10 道 路 編	3 橋 梁 下 部	6 鋼 製 橋 脚 工	9	1	橋脚フーチング工 (T型)	基 準 高	±20
						幅 W (橋軸方向)	-50
						高 さ h	-50
						長 さ	-50
10 道 路 編	3 橋 梁 下 部	6 鋼 製 橋 脚 工	9	2	橋脚フーチング工 (門型)	基 準 高	±20
						幅 W1, W2	-50
						高 さ h	-50
10 道 路 編	3 橋 梁 下 部	6 鋼 製 橋 脚 工	10	1	橋脚架設工 (T型)	基 準 高	±20
						橋脚中心間距離	±30
						支間長及び 中心線の変位	軸直角方向共 ±50
10 道 路 編	3 橋 梁 下 部	6 鋼 製 橋 脚 工	10	2	橋脚架設工 (門型)	基 準 高	±20
						橋脚中心間距離	±30
						支間長及び 中心線の変位	軸直角方向共 ±50
10 道 路 編	3 橋 梁 下 部	6 鋼 製 橋 脚 工	11		現場継手工	現場継手部のすき間 1, 2 (m)	5 ±5

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。		
主桁、主構の全継手数の1/2を測定。 は耐候性鋼材(裸使用)の場合		

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値		
10	道路編	4	鋼橋上部	3	工場製作工	9	橋梁用高欄製作工	部材	部材長 (m)	±3..... 10 ±4..... >10
10	道路編	5	コンクリート橋上部	5	プレベーム桁橋工	2	プレベーム桁製作工 (現場)	幅	W	±5
								高	さ h	+10 -5
								桁 長	スパン長	< 15... ±10 15... ± (-5) かつ -30mm以内
								横方向最大	タワミ	0.8
10	道路編	6	トンネル (NATM)	4	支保工	3	吹付工	吹付け厚さ	設計吹付け厚以上。ただし、良好な岩盤で施工端部、突出部等の特殊な箇所は設計吹付け厚の1/3以上を確保するものとする。	
10	道路編	6	トンネル (NATM)	4	支保工	4	ロックボルト工	位 置 間 隔	-	
								角 度	-	
								削 孔 深 さ	-	
								孔 径	-	
								突 出 量	プレート下面から10cm以内	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
図面の寸法表示箇所	図面に示す箇所で測定。	
桁全数について測定。横方向タワミの測定は、プレストレッシング後に測定。桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の3箇所とする。 : スパン長		
施工延長20m毎に図に示す。(1)~(7)及び断面変化点の検測孔を測定。 注) 良好な岩盤とは、道路トンネル技術基準(構造編)にいう地盤等級A又はBに該当する地盤とする。		
施工延長20m毎に断面全本数検測。		

編 章 節 条 枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値			
10 道 路 編	6 ト ン ネ ル (N A T M)	5 覆 工	3	覆工コンクリート工	基準高(拱頂)	±50
					幅 W(全幅)	-50
					高さh(内法)	-50
					厚 さ t	設計値以上
					延 長 L	-
10 道 路 編	6 ト ン ネ ル (N A T M)	5 覆 工	5	床版コンクリート工	幅 W	-50
					厚 さ t	-30

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>(1) 基準高、幅、高さは、施工延長20mにつき1箇所。 (2) 厚さ (イ) コンクリート打設前の巻立空間を1打設長の終点を図に示す各点で測定。中間部はコンクリート打設口で測定。 (ロ) コンクリート打設後、覆工コンクリートについて1打設長の端面(施工継手の位置)において、図に示す各点の巻厚測定を行う。 (ハ) 検測孔による巻厚の測定は図の(1)は40mに1箇所、(2)~(3)は100mに1箇所の割合で行う。 なお、トンネル延長が100m以下のものについては、1トンネル当たり2箇所以上の検測孔による測定を行う。 ただし、以下の場合には、左記の規格値は適用除外とする。 ・良好な地山における岩又は吹付コンクリートの部分的な突出で、設計覆工厚の3分の1以下のもの。 なお、変形が収束しているものに限る。 ・異常土圧による覆工厚不足で、型枠の据付け時には安定が確認されかつ別途構造的に覆工の安全が確認されている場合。 ・鋼アーチ支保工、ロックボルトの突出。</p>		
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。</p>		





編 章 節 条 枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値				
10 道 路 編	6 ト ン ネ ル (N A T M)	6 イ ン パ ー ト 工	4	インパート本体工	幅 W (全幅)	-50	
					厚 さ t	設計値以上	
					延 長 L	-	
10 道 路 編	6 ト ン ネ ル (N A T M)	8 坑 門 工	4	坑門本体工	基 準 高	±50	
					幅 W ₁ , W ₂	-30	
					高 さ h	h < 3m	-50
						h ≥ 3m	-100
延 長 L	-200						
10 道 路 編	6 ト ン ネ ル (N A T M)	8 坑 門 工	5	明り巻工	基 準 高 (拱 頂)	±50	
					幅 W (全幅)	-50	
					高 さ h (内 法)	-50	
					厚 さ t	-20	
					延 長 L	-	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>(1) 幅は、施工延長20mにつき1箇所。 (2) 厚さ (イ) コンクリート打設前の巻立空間を1打設長の中間と終点を図に示す各点で測定。 (ロ) コンクリート打設後、インパートコンクリートについて1打設長の端面(施工継手の位置)において、図に示す各点の巻厚測定を行う。</p>		
<p>図面の主要寸法表示箇所にて測定。</p>		
<p>基準高、幅、高さ、厚さは、施工延長20mにつき1箇所を測定。 なお、厚さについては図に示す各点 ~ において、厚さの測定を行う。</p>		







編 章 節 条 枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値			
10 道 路 編	7 ト ン ネ ル (矢 板)	5 覆 工	3	覆工コンクリート工	基準高(拱頂)	±50
				幅 W(全幅)	-70	
				高さh(内法)	-70	
				厚 さ t	-50	
				延 長 L	-	
10 道 路 編	7 ト ン ネ ル (矢 板)	6 イ ン パ ー ト 工	4	インパート本體工	幅 W(全幅)	-50
				厚 さ t_1, t_2	設計値以上	
				延 長 L	-	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>(1) 基準高、幅、高さは、施工延長20mにつき1箇所。 (2) 厚さ (イ) コンクリート打設前の巻立空間を1打設長の間と終点を図に示す各点 ~ で測定。 (ロ) コンクリート打設後、覆工コンクリートについて1打設長の端面(施工継手の位置)において、図に示す各点 ~ の巻厚測定を行う。 ただし、上部半断面先進工法の場合 ~ については上半のセントルの間隔程度でよい。 (ハ) せん孔による巻厚の測定は図のは40mに1箇所、 ~ は100mに1箇所の割合で行う。 なお、トンネル延長が100m以下のものについては、1トンネル当たり2箇所以上のせん孔による測定を行う。 ただし、漏水の多い場合などで上記によることが好ましくない場合は、監督職員の指示により間隔を拡げることができる。</p>		
<p>(1) 基準高、幅、高さは、施工延長20mにつき1箇所。 (2) 厚さ (イ) コンクリート打設前の巻立空間を1打設長の間と終点を図に示す各点で測定。 (ロ) コンクリート打設後、インパートコンクリートについて1打設長の端面(施工継手の位置)において、図に示す各点の巻厚測定を行う。</p>		






編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
10 道 路 編	12 共 同 溝	5 現 場 打 構 築 工	2		現場打躯体工	基 準 高	±30
						厚 さ t	-20
						内 空 幅 W	-30
						内空高さ h	±30
						ブロック長 L	-50
10 道 路 編	12 共 同 溝	5 現 場 打 構 築 工	4		カラー継手工	厚 さ t	-20
						幅 W	-20
						長 さ L	-20
10 道 路 編	12 共 同 溝	5 現 場 打 構 築 工	5	1	防水工 (防水)	幅 W	設計値以上
10 道 路 編	12 共 同 溝	5 現 場 打 構 築 工	5	2	防水工 (防水保護工)	厚 さ t	設計値以上
10 道 路 編	12 共 同 溝	5 現 場 打 構 築 工	5	3	防水工 (防水壁)	高 さ h	-20
						幅 W	±50
						厚 さ t	-20

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
両端・施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所にて測定。		
図面の寸法表示箇所にて測定。		
両端・施工継手箇所の底版・側壁・頂版にて測定。		
両端・施工継手箇所の「四隅」にて測定。		
図面の寸法表示箇所にて測定。		






編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
10 道 路 編	12 共 同 溝	6 プ レ キ ャ ス ト 構 築	2		プレキャスト躯体工	基 準 高 ∇	± 30
						延 長 L	-200
10 道 路 編	13 電 線 共 同 溝	5 電 線 共 同 溝 工	2		管路工（管路部）	埋 設 深 t	$0 \sim +50$
						延 長 L	-200
10 道 路 編	13 電 線 共 同 溝	5 電 線 共 同 溝 工	3		プレキャストボックス工 （特殊部）	基 準 高 ∇	± 30
10 道 路 編	13 電 線 共 同 溝	6 付 帯 設 備 工	2		ハンドホール工	基 準 高 ∇	± 30
						※厚さ $t_1 \sim t_5$	-20
						※幅 W_1, W_2	-30
						※高さ h_1, h_2	-30
10 道 路 編	14 情 報 ボ ク ス	3 情 報 ボ ク ス	3		管路工（管路部）	延 長 L	-200
					抱き基礎	上幅 W_1 、下幅 W_2	-50
						深 さ h	-30

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>施工延長20mにつき1箇所、延長20m以下のものは1施工箇所につき2箇所。ただし、基準高の適用は据付後の段階検査時のみ適用する。</p> <p>延長：1施工箇所毎</p>		
<p>接続部（地上機器部）間毎に1箇所。</p> <p>接続部（地上機器部）間毎で全数。</p> <p>【管路センターで測定】</p>		
<p>接続部（地上機器部）間毎に1箇所。</p>		
<p>1箇所毎</p> <p>※は現場打部分のある場合</p>		
<p>ハンドホール間毎</p>		
<p>施工延長40mにつき1箇所</p>		





編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目	規 格 値		
							個々の測定値 ()	平均の測定値 (10)	
10	15	4	5		切削オーバーレイ工	厚さ t	-9		
						幅 W	-25		
						延長 L	-100		
					平坦性	-	3mプロロフィルメーター () 2.4mm以下直読式(足付き) () 1.75mm以下		
10	15	4	7		路上再生工	路盤工	厚さ t	-30	
							幅 W	-50	
							延長 L	-100	
編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目	規格値		
10	17	3	4		桁補強材製作工	フランジ幅 W (m) 腹板高 h (m) 腹板間隔 b (m)	±2...W 0.5 ±3...0.5 < W 1.0 ±4...1.0 < W 2.0 ± (3+W/2) ... 2.0 < W		
						フランジの直角度 (mm)	W/200		
						圧縮材の曲がり (mm)	/1000		

測定基準	測定箇所	摘要
		厚さは40m毎に現舗装高とオーバーレイ後の基準高の差で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 幅は、延長80m毎に1箇所/施工箇所とする。 断面状況で、間隔、測点数を変えることができる。 測定方法は自動横断測定法による。維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。
		幅は延長40m毎に1箇所の割で測定。 厚さは、各車線200m毎に左右両端及び中央の3点を掘り起こして測定。
測定基準	測定箇所	摘要
鋼げた等	トラス・アーチ等	
主げた・主構		各支点及び各支間中央付近を測定。
床組など		構造別に、5部材につき1個抜き取った部材の中央付近を測定。
主げた		各支点及び各支間中央付近を測定。
-		主要部材全数を測定。 : 部材長 (mm)





編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
11	下水道編	1 管路	3 管渠工(開削)	3 管路土工	1	管路掘削	深さ h	±30
							幅 B	-50
11	下水道編	1 管路	3 管渠工(開削)	3 管路土工	2	管路埋戻	基準高	±30
11	下水道編	1 管路	3 管渠工(開削)	4 管布設工	1	管布設 (自然流下管)	基準高	±30
							中心線の変位(水平)	±50
							勾配	±20%
							延長	- /500 かつ - 200
							総延長 L	-200
11	下水道編	1 管路	3 管渠工(開削)	4 管布設工	2	矩形渠 (プレキャスト)	基準高	±30
							中心線の変位(水平)	±50
							勾配	±20%
							延長	- /500 かつ - 200
							総延長 L	-200

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
マンホール間ごとに1箇所測定する。		
マンホール間ごとに1箇所測定する。		
基準高、中心線の変位(水平)は、マンホール間の中央部及び両端部を測定する。		
延長 はマンホール間を測定する。		
基準高、中心線の変位(水平)は、施工延長20mにつき1箇所の割合で測定する。		
延長 はマンホール間を測定する。		





編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
11	下水道編	1 管路	3 管渠工(開削)	4 管布設工	3	圧送管	基準高	±30
							中心線の変位(水平)	±50
							総延長 L	-200
11	下水道編	1 管路	3 管渠工(開削)	5 管基礎工	1	砂基礎	基準高	±30
							幅 b	-50
							厚さ h	-30
11	下水道編	1 管路	3 管渠工(開削)	5 管基礎工	2	砕石基礎	基準高	±30
							幅 b	-50
							厚さ h	-30
11	下水道編	1 管路	3 管渠工(開削)	5 管基礎工	3	コンクリート基礎	基準高	±30
							幅 b	-30
							厚さ h	-30

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長40mにつき1箇所割合で測定する。		
各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。		
各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。		
各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。		





編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
11	下水道編	1 管路	3 管渠工(開削)	5 管基礎工	4	まくら土台基礎	基準高	±30
11	下水道編	1 管路	3 管渠工(開削)	5 管基礎工	5	はしご胴木基礎	基準高	±30
							幅 b	-30
							厚さ h	-30
11	下水道編	1 管路	3 管渠工(開削)	6 水路築造工	現場打水路	基準高	±30	
						中心線の変位(水平)	±50	
						幅 b	-30	
						高さ h	±30	
						厚さ t	-20	
						勾配	±20%	
						延長	- /500 かつ -200	
						総延長 L	-200	
11	下水道編	1 管路	3 管渠工(開削)	7 管路土留工	鋼矢板土留	基準高	± 50	
						根入長 L	設計値以上	
						変位	100	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。		
各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。		
基準高、中心線の変位(水平)、幅、高さ、厚さは、1打設長ごとに両端部等を測定する。 1打設長が20m以上の場合は、20mにつき1箇所の割合で測定する。		
延長 はマンホール間を測定する。		
施工延長20mにつき1箇所測定する。 延長20m未満は、1施工箇所につき2箇所測定する。		任意仮設の場合は除く




編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
11	下水道編	1	4,5	3	推進工	基準高	± 50
						中心線の変位(水平)	± 50
						勾 配	± 20%
						延長	- /500 かつ - 200
						総延長 L	-200
11	下水道編	1	4,5	4	空伏工	基準高	± 50
						幅 b	-30
						高さ h	-30
						中心のずれ	± 50
						延 長	-50
						勾 配	± 20%
11	下水道編	1	6	3	掘進工	基準高	± 50
						中心線の変位(水平)	± 100
						延長	- /500 かつ - 200
						総延長 L	-200
11	下水道編	1	6	4	二次覆工	基準高	± 50
						中心線の変位(水平)	± 50
						二次覆工厚 t	-20
						仕上がり内径D	± 20
						勾 配	± 20%
						延長	- /500 かつ - 200
						総延長 L	-200

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>基準高、中心線の変位(水平)は、推進管1本ごとに1箇所測定する。</p> <p>延長 はマンホール間を測定する。</p>		
<p>1 施工箇所ごとに測定する。</p>		
<p>基準高、中心線の変位(水平)は、セグメント5リングにつき1箇所測定する。</p> <p>延長 はマンホール間を測定する。</p>		
<p>基準高、中心線の変位(水平)は、施工延長40mにつき1箇所測定する。</p> <p>二次覆工厚は、1打設につき端面で上下左右4点を測定する。</p> <p>仕上がり内径は、施工延長40mにつき1箇所測定する。</p> <p>延長 はマンホール間を測定する。</p>		




編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
11	下水道編	1 管路	7 マンホール工	3 標準マンホール工	1 標準マンホール工	基準高	±30
						幅 b (内法)	-30
						壁厚 t	-20
						人孔天端高	±30
11	下水道編	1 管路	7 マンホール工	3 標準マンホール工	2 マンホール基礎工	基準高	±30
						床掘深 H	±30
						基礎工幅 B ₁	-50
						基礎工高 h ₁	-30
						コンクリート工幅 B ₂	-30
						コンクリート工高 h ₂	-10
11	下水道編	1 管路	7 マンホール工	4 組立マンホール工	組立マンホール工	基準高	±30
						人孔天端高	±30
11	下水道編	1 管路	7 マンホール工	5 小型マンホール工	小型マンホール工	基準高	±30
						人孔天端高	±30

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
1 施工箇所ごとに測定する。		
1 施工箇所ごとに測定する。		
1 施工箇所ごとに測定する。		
1 施工箇所ごとに測定する。		




編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
11 下水道編	1 管路	8 特殊マンホール工	4 躯体工		現場打ち特殊人孔	基準高	±30
						幅 b	-30
						高さ h	±30
						壁厚 t	-20
						人孔天端高	±30
11 下水道編	1 管路	8 特殊マンホール工	4 躯体工	伏せ越し室・雨水吐室	伏せ越し室・雨水吐室	基準高	±30
						幅 b (内法)	±30
						高さ h	±30
						厚さ t	-20
11 下水道編	1 管路	8 特殊マンホール工	4 躯体工	伏せ越し管	伏せ越し管	基準高	±30
						中心線の変位	±30

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
1 施工箇所ごとに測定する。		
1 施工箇所ごとに測定する。		
1 施工箇所ごとに測定する。		





編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
11 下水道編	1 管路	8 特殊マンホール工	4 躯体工		越流堰（雨水吐室）	基準高	±10
						幅b（厚さ）	±20
						高さh（深さ）	±30
						延長 L（長さ）	-20
11 下水道編	1 管路	8 特殊マンホール工	4 躯体工		中継ポンプ施設	基準高	±30
						幅、長さ b	-30
						深さ h	-30
						壁厚 t	-20
11 下水道編	1 管路	9 取付管及び柵工	4 ます設置工		公共ます	ます深 h	±30

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>基準高は、中央部及び両端部を測定する。</p> <p>幅、高さ、延長は、1 施工箇所ごとに測定する。</p>		
<p>1 施工箇所ごとに測定する。</p>		
<p>1 施工箇所ごとに測定する。</p>		

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
11	1	9	5		取付管	延長 (L)	-200
11	1	12			立坑工	基準高	± 30
						寸法 b	± 100
						深さ h	± 30
11	1	12			立坑土工	基準高	± 30
						砕石基礎幅 b_1	-50
						砕石基礎厚 t_1	-30
						底版コンクリバ基準高	± 30
						底版コンクリート幅 b_2	-30
						底版コンクリート厚 t_2	-10

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
1 施工箇所ごとに測定する。		
1 施工箇所ごとに測定する。		
1 施工箇所ごとに測定する。		






編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
11	下水道編	2	3	4	盛土・切土	基準高	±50
						幅 W	-100
						法長 L < 5m	盛土: -100
						法長 L < 5m	切土: -200
						法長 L 5m	盛土: -2%
						法長 L 5m	切土: -4%
11	下水道編	2	6	2	土工(掘削)	基準高	±50
						幅 B	-100
11	下水道編	2	7	2	土留・仮締切工 (H鋼杭、鋼矢板)	基準高	±50
						根入長 L	設計値以上
						変 位	100
11	下水道編	2	7	3	コンクリート壁	基準高	±50
						地中壁の長さ L ₁	-50
						垂直変位	300
						壁体長 L	-200

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>施工延長おおむね20mごとに 1箇所、20m未満は1施工箇所 につき2箇所測定する。</p> 		
<p>施工延長おおむね20mごとに基準 測線を設定し、基準高を10mご と、変化点ごとに測定する。</p> 		
<p>施工延長20mにつき1箇所測定す る。 延長20m未満は、1施工箇所につ き2箇所測定する。</p> 		任意仮設の場合 は除く
<p>基準高は施工延長20m(測点間 隔25mの場合は25m)につき1箇 所、延長40m(又は25m)以下の ものについては1施工箇所につ き2箇所測定する。</p> <p>垂直変位は施工延長20m(測点 間隔25mの場合は25m)につ き1箇所、延長20m(又は25m) 以下のものは1施工箇所につ き2箇所測定する。</p> 		






編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
11	2	7	4		ソイル壁	基準高	±50
						地中壁の長さ L_1	-50
						垂直変位	杭径 / 4以内
						壁体長 L	-200
11	2	8	3		構造物基礎	幅 W	設計値以上
						厚さ t	設計値以上
						延 長	各構造物の規格値による
11	2	8	5		既製杭	基準高	±50
						根入長 L	設計値以上
						偏心量	杭径 / 4以内かつ100mm
11	2	8	6		場所打ち杭	基準高	±50
						根入長 L	設計値以上
						偏心量	$D / 4$ 以内かつ100mm
						杭径 D	設計値以上

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
<p>基準高は施工延長20m (測点間隔25mの場合は25m) につき 1 箇所、延長40m (又は25m) 以下のものについては 1 施工箇所につき 2 箇所測定する。</p> <p>垂直変位は施工延長20m (測点間隔25mの場合は25m) につき 1 箇所、延長20m (又は25m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所測定する。</p>		
<p>施工延長20mにつき 1 箇所以上測定する。延長20m以下は、1 施工箇所につき 2 箇所測定する。</p>		
<p>全数について杭中心で測定する。</p>		
<p>全数について杭中心で測定する。</p>		

編 章 節 条 枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値			
11 下 水 道 編	2 処 理 場 ポ ン プ 場	8 本 体 築 造 工	7,8 ニ ュ ー マ テ リ ヤ ケ ー ス ン 基 礎 工	ケーソン基礎	基準高	±100
				長さ L	-50	
				幅 b	-50	
				高さ h	-100	
				壁厚 t	-20	
				偏心量	300以内	
11 下 水 道 編	2 処 理 場 ポ ン プ 場	8 本 体 築 造 工	9 軀 体 工	1 池・槽の主要構造物	基準高	±30
					幅 b	±30
					高さ h	±30
					壁厚 t	-20 ただし床版厚 -10
					長さ	±50
					基準高	±20
11 下 水 道 編	2 処 理 場 ポ ン プ 場	8 本 体 築 造 工	9 軀 体 工	2 池・槽の付属構造物	基準高	±20
					幅 b	±20
					高さ h	±20
					壁厚 t	±10
					長さ	±50
11 下 水 道 編	2 処 理 場 ポ ン プ 場	8 本 体 築 造 工	9 軀 体 工	3 開口部	幅 b	±20
					高さ h	±20
11 下 水 道 編	2 処 理 場 ポ ン プ 場	8 本 体 築 造 工	9 軀 体 工	4 ゲート用開口部	基準高	-20 +0
					幅 b	-0 +20
					高さ h	±20

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
打設ロットごとに測定する。		
1池(又は1槽)について、図面の主要なる寸法表示箇所を測定する。		
1施工箇所ごとに図面の主要なる寸法表示箇所を測定する。		
永久開口部ごとに測定する。		r
開口部ごとに測定する。		

編 章 節 条 枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
11 下水道編 2 処理場ポンプ場 8 本体築造工 9 躯体工	可動せき用開口部	基準高	-20
		幅 b	-0 +20
		高さ h	±20
11 下水道編 2 処理場ポンプ場 8 本体築造工 11 越流樋工	流出トラフ	基準高	±20
		幅 b	±20
		高さ h	-20
		厚さ t	±20
11 下水道編 2 処理場ポンプ場 8 本体築造工 12 越流堰板工	越流堰	基準高	±20
		幅 b	±20
		高さ h	-20
		長さ	±20
11 下水道編 2 処理場ポンプ場 8 本体築造工	燃料貯留槽工	基準高	±30
		厚さ t	-20
		幅 W	-30
		高さ h	±30
		延長 L	-50
11 下水道編 2 処理場ポンプ場 9 場内管路工 10 管布設工	流入渠・流出渠	基準高	±30
		幅 b	-30
		高さ h	-30
		厚さ t	-20
		延長 L	L < 20m : -50 L 20m : -100

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
開口部ごとに測定する。		
基準高は、1 施工箇所ごとに交差点等を測定する。 幅・高さは、各池の1 施工箇所について3箇所測定する。		
長さは、各池外周部の1 施工箇所について測定する。		
基準高は、中央部及び両端部を測定する。 幅・高さは、1 施工箇所ごとに測定する。		
設計図の寸法表示箇所を測定する。		
設計図の寸法表示箇所を測定する。		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
1 (転圧コンクリート・コンクリート・コンクリート・コンクリート・ダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く)	材料	必須 その他	アルカリ骨材反応対策	平成元年9月13日付け監理第802号「コンクリートの耐久性向上施策について」による。	同左
			骨材のふるい分け試験	JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1~3	設計図書による。
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~3	絶乾密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下 (砕砂・碎石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については摘要を参照)
			粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121 JIS A 5005	40%以下、舗装コンクリートは35%以下 但し、積雪寒冷地の舗装コンクリートの場合は25%以下
			骨材の微粒分量試験	JIS A 1103 JIS A 5005	粗骨材：1.0%以下 細骨材：コンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合3.0%以下、その他の場合5.0%以下 (砕砂及びスラグ細骨材を用いた場合はコンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合5.0%以下その他の場合7.0%以下)
			砂の有機不純物試験	JIS A 1105	標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。
			モルタルの圧縮強度による砂の試験	JIS A 1142	圧縮強度の90%以上
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下
			骨材中の比重1.95の液体に浮く粒子の試験	JIS A 1147	細骨材： コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下 その他の場合1.0%以下 粗骨材： コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下 その他の場合1.0%以下
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 5005 JIS A 1122	細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下
セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)			

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。	JIS A 5005 (砕砂及び碎石) JIS A 5011-1 (高炉スラグ骨材) JIS A 5011-2 (フェロニッケルスラグ細骨材) JIS A 5011-3 (銅スラグ細骨材)	
工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。	JIS A 5005 (砕砂及び碎石) JIS A 5011-1 (高炉スラグ骨材) JIS A 5011-2 (フェロニッケルスラグ細骨材) JIS A 5011-3 (銅スラグ細骨材)	
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上)		
工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。	濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。	
試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。	スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しない。	
工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。	寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。	
工事開始前、工事中1回/月以上		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
1 (セメントコンクリート・コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く)	材料	その他	ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)
			練混ぜ水の水质試験	上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308付属書3	懸濁物質の量：2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、 終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で 90%以上
				回収水の場合： JIS A 5308付属書9	塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、 終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で 90%以上
	製造 (プラント)	その他	計量設備の計量精度		セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤：±3%以内
			ミキサの練混ぜ性能試験	バッチミキサの場合： JIS A 1119 JIS A 8603	コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合： コンクリート中のモルタル単位容積質量 差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5% 以下 圧縮強度平均値からの差：7.5%以下 空気量平均値からの差：10%以下 スランプ平均値からの差：15%以下 公称容量の1/2の場合： コンクリート中のモルタル単位容積質量 差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5% 以下
				連続ミキサの場合： 土木学会基準JSCE-I 502	コンクリート中のモルタル単位容積質量差： 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5% 以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3cm以下
			細骨材の表面水率試験	JIS A 1111	設計図書による。
			粗骨材の表面水率試験	JIS A 1125	設計図書による。

2-4

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
工事開始前、工事中1回/月以上		
工事開始前及び工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。	上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料による確認を行う。	
工事開始前及び工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。	・ただし、その原水は上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合しなければならない。	
工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上	レディーミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。	
工事開始前及び工事中1回/年以上。	・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。 またレディーミクストコンクリート工場(県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場)の品質証明書等のみとすることができる。	
工事開始前及び工事中1回/年以上。		
2回/日以上		
1回/日以上	レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。	

2-5

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
セ 転 メ ン ト コ ン ク リ ー ト ・ コ ン ク リ ー ト ダ ム ・ 覆 工 コ ン ク リ ー ト ・ 吹 付 け コ ン ク リ ー ト を 除 く	施 工	必 須	塩化物総量規制	平成元年9月13日 付け監理第802号 「コンクリートの耐 久性向上施策につ いて」による。	原則0.3kg/m ³ 以下
			単位水量測定	レディミクストコ ンクリートの品質確保 について	1) 測定した単位水量が、配合設計±15kg/m ³ の範囲 にある場合はそのまま施工してよい。 2) 測定した単位水量が、配合設計±15を超え± 20kg/m ³ の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査 し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生 コンは打設する。その後、配合設計±15kg/m ³ 以内 で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の 測定を行う。 3) 配合設計±20kg/m ³ の指示値を越える場合は、生 コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を 調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければなら ない。その後の全運搬車の測定を行い、配合設計 ±20kg/m ³ 以内になることを確認する。更に、配合設 計±15kg/m ³ 以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1 回、単位水量の測定を行う。 なお、管理値または指示値を超える場合は1回に限 り試験を実施することができる。再試験を実施した 場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の 絶対値の小さい方で評価してよい。
			スランブ試験	JIS A 1101	スランブ5cm以上8cm未満：許容差±1.5cm スランブ8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm (コンクリート舗装の場合) スランブ2.5cm：許容値±1.0cm (道路橋床版の場合) スランブ8cmを標準とする。
			コンクリートの圧縮強度 試験	JIS A 1108	1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上 であること。 3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強 度以上であること。 (1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の 平均値)
			空気量測定	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	±1.5% (許容差)

試験基準	摘 要	○：試験 成績表等 による確 認
コンクリートの打設が午前と午後にもたがる場合 は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試 験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、 午後の試験を省略することができる。(1試験の測 定回数は3回とする) 試験の判定は3回の測定値の平 均値。	小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の 場合は1工種1回以上。また生コンクリート工場 (<u>県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適 合する工場</u>)の品質証明書等のみとすることが できる。 ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化 物イオン含有率試験方法」(JSCE-C502,503)ま たは設計図書の規定により行う。 ・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省 略できる。	
1日当たりコンクリート種別ごとの使用量が100m ³ / 日以上の場合；2回/日(午前1回、午後1回)、 または構造物の重要度と工事の規模に応じて100 ～150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が 認められたときと測定回数は多い方を採用する。	示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大 寸法が20mm～25mmの場合は175kg/m ³ 、4 0mmの場合は165kg/m ³ を基本とする。	
・荷卸し時 <u>無筋コンクリートについては、1回/日、及び荷卸 し時に品質変化が認められた時。鉄筋コンクリート については、1日当たりコンクリート種別ごとの使 用量によらず、2回/日(午前1回、午後1回)、</u> 及び荷卸し時に品質変化が認められた時。ただし、 道路橋鉄筋コンクリート床版にレディーミクスコ ンクリートを用いる場合は原則として全車測定を行 う。 ・道路橋床版の場合、全車試験を行うが、スランブ 試験の結果が安定し良好な場合はその後スランブ試 験の頻度について監督職員と協議し低減すること ができる。		
・荷卸し時 <u>無筋コンクリートについては、1回/日、及び荷卸 し時に品質変化が認められた時。鉄筋コンクリート については、1日当たりコンクリート種別ごとの使 用量によらず、2回/日(午前1回、午後1回)、</u> 及び荷卸し時に品質変化が認められた時。なお、テ ストピースは打設場所で採取し、1回につき6本(σ 7・・3本、σ28・・3本)とする。(早強セメントを 使用する場合には、必要に応じてσ3・・3本につ いても採取する。	小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の 場合は1工種1回以上。またレディーミクスコ ンクリート工場(JISマーク表示認定工場)の品 質証明書等のみとすることができる。	
・荷卸し時 <u>無筋コンクリートについては、1回/日、及び荷卸 し時に品質変化が認められた時。鉄筋コンクリート については、1日当たりコンクリート種別ごとの使 用量によらず、2回/日(午前1回、午後1回)、</u> 及び荷卸し時に品質変化が認められた時。		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
1 (セメン ト・コン クリー ト・コ ンクリ ートダ ム・覆 工コン クリー ト・吹 付け コンク リートを 除く)	施工	その他	コンクリートの曲げ強度試験	JIS A 1106	一回(供試体3本の平均値)の試験結果は呼び強度の値の85%以上、かつ3回の試験結果の平均値は指定した呼び強度以上。
			コアによる強度試験	JIS A 1107	設計図書による。
			コンクリートの洗い分析試験	JIS A 1112	設計図書による。
	施工後試験	必須	ひび割れ調査	スケールによる測定	0.2mm
			テストハンマーによる強度推定試験	JSCE-G504	①1箇所の強度の平均値は呼び強度以上。 ②所定の強度以下の場合、その箇所の周辺において再調査を5箇所実施。 ③再度の平均強度が所定以下、もしくは1箇所の強度が85%以下の場合、コアによる強度試験を実施。
			コアによる強度試験	JIS A 1107	設計基準強度

試験基準	摘要	○：試験成績表等による確認
コンクリート舗装の場合に適用し、打設日1日につき2回(午前・午後)の割りで行う。なおテストピースは打設場所で採取し、1回につき原則として3個とする。	小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。またレディミクストコンクリート工場(県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場)の品質証明書等のみとすることができる。 コンクリート舗装の場合には、曲げ強度試験を適用する。	
品質に異常が認められた場合に行う。		
品質に異常が認められた場合に行う。		
本数 総延長 最大ひび割れ幅等		
試験の対象工種は、高さが5m以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積が2.5m ² 以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工(PCは除く)トンネル及び高さが3m以上の水門・樞門とする。 調査頻度は、擁壁及びカルバート類は目地間、トンネルは1打設部分、その他の構造物は強度が同じブロックを1構造物の単位とし、1単位3箇所を調査する。	監督職員等の立会の頻度は30%程度とする。	
所定の強度を得られない箇所付近において、原位置のコアを採取。	コア採取位置、供試体の抜き取り寸法等の決定に際しては、設置された鉄筋を損傷させないよう十分な検討を行う。 <u>圧縮強度試験は監督職員の立会のうえ実施するものとする。</u> 圧縮強度試験の平均強度が所定の強度が得られない場合、もしくは1カ所の強度が設計強度の85%を下回った場合は、監督職員と協議するものとする。	

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
2 ガス 圧接	施工 前 試験	必須	外観検査	<ul style="list-style-type: none"> 目視 圧接面の研磨状況 たれ下がり 焼き割れ 折れ曲がり 等 ノギス等による計測 (詳細外観検査) 軸心の偏心 ふくらみ ふくらみの長さ 圧接部のずれ 	<p>熱間押抜法以外の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> 軸心の偏心が鉄筋径（径の異なる場合は細いほうの鉄筋）の1/5以下。 ふくらみは鉄筋径（径の異なる場合は細いほうの鉄筋）の1.4倍以上。ただし、SD490の場合は1.5倍以上。 ふくらみの長さが1.1D以上。ただし、SD490の場合は1.2倍以上。 ふくらみの頂点と圧接部のずれがD/4以下 <p>著しいたれ下がり、焼き割れ、折れ曲がりがない</p> <p>熱間押抜法の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位置の割れ、へこみがない ふくらみの長さが1.1D以上。ただし、SD490の場合は1.2D以上 鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不整があってはならない。 その他有害（著しい折れやボルトによる締付け傷等）と認められる欠陥があってはならない。
				<ul style="list-style-type: none"> 目視 圧接面の研磨状況 たれ下がり 焼き割れ 折れ曲がり 等 ノギス等による計測 (詳細外観検査) 軸心の偏心 ふくらみ ふくらみの長さ 圧接部のずれ 	<p>熱間押抜法以外の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> 軸心の偏心が鉄筋径（径の異なる場合は細いほうの鉄筋）の1/5以下。 ふくらみは鉄筋径（径の異なる場合は細いほうの鉄筋）の1.4倍以上。ただし、SD490の場合は1.5倍以上。 ふくらみの長さが1.1D以上。ただし、SD490の場合は1.2倍以上。 ふくらみの頂点と圧接部のずれがD/4以下 <p>著しいたれ下がり、焼き割れ、折れ曲がりがない</p> <p>熱間押抜法の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位置の割れ、へこみがない ふくらみの長さが1.1D以上。ただし、SD490の場合は1.2D以上 鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不整があってはならない。 その他有害（著しい折れやボルトによる締付け傷等）と認められる欠陥があってはならない。

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄筋径毎に自動ガス圧接の場合は各2本、手動ガス圧接の場合は各5本のモデル供試体を作成し実施する。	<ul style="list-style-type: none"> モデル供試体の作成は、実際の作業と同一条件・同一材料で行う。 (1)SD490以外の鉄筋を圧接する場合 <ul style="list-style-type: none"> 手動ガス圧接及び熱間押抜ガス圧接を行う場合、材料、施工条件などを特に確認する必要がある場合には、施工前試験を行う。 特に確認する必要がある場合とは、施工実績の少ない材料を使用する場合、過酷な気象条件・高所などの作業環境下での施工条件、圧接技量資格者の熟練度などの確認が必要な場合などである。 自動ガス圧接を行う場合には、装置が正常で、かつ装置の設定条件に誤りのないことを確認するため、施工前試験を行わなければならない。 (2)SD490の鉄筋を圧接する場合 SD490を圧接する場合、手動ガス圧接、自動ガス圧接、熱間押抜法のいずれにおいても、施工前試験を行わなければならない。 	：試験成績表等による確認
<ul style="list-style-type: none"> 目視は全数実施する。 特に必要と認められたものに対してのみ詳細外観検査を行う。 	<p>熱間押抜法以外の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> 規格値を外れた場合は下記による。いずれの場合も監督職員の承諾を得る。 は、圧接部を切り取って再圧接し、外観検査及び超音波探傷検査を行う。 は、再加熱し、圧力を加えて所定のふくらみに修正し、外観検査を行う。 は、圧接部を切り取って再圧接修正し、外観検査及び超音波探傷検査を行う。 は、著しい折れ曲がりが生じた場合は、再加熱して修正し、外観検査を行う。又、著しい焼き割れ及び垂れ下がりなどが生じた場合は、圧接部を切り取って再圧接し、外観検査及び超音波探傷検査を行う。 <p>熱間押抜法の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> 規格値を外れた場合は以下による。いずれの場合も監督職員の承諾を得る。 は、再加熱、再加圧、押抜きを行って修正し、修正後外観再検査を行う。 は、再加熱して修正し、修正後外観再検査を行う。 <p>但し、現場条件により溶接機械の設置ができない場合には、添筋で補強する（コンクリートの充填性が低下しない場合に限る）。</p>	

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値			
2 ガス圧接	施工後試験	必須	超音波探傷検査	JIS Z 3062	・各検査ロットごとに30箇所ランダムサンプリングを行い超音波探傷検査を行った結果、不合格箇所数が1箇所以下の時はロットを合格とし、2箇所以上のときはロットを不合格とする。 ただし、合否判定レベルは基準レベルより-24db感度を高めたレベルとする。			
			3 既製杭工	材料	必須	外観検査（鋼管杭・コンクリート杭・H鋼杭）	目視	目視により使用上有害な欠陥（鋼管杭は変形など、コンクリート杭はひび割れや損傷など）がないこと。
						施工	必須	外観検査（鋼管杭） 【円周溶接部の目違い】
			鋼管杭・コンクリート杭・H鋼杭の現場溶接浸透深傷試験（溶剤除去性染色浸透探傷試験）	JIS Z 2343	われ及び有害な欠陥がないこと。			
			鋼管杭・H鋼杭の現場溶接放射線透過試験	JIS Z 3104	JIS Z 3104の3類以上			
			その他	必須	鋼管杭の現場溶接超音波探傷試験	JIS Z 3060	JIS Z 3060の3類以上	
					鋼管杭・コンクリート杭（根固め）水セメント比試験	比重の測定	設計図書による。 設計図書に記載されていない場合は60%～70%とする。	
			鋼管杭・コンクリート杭（根固め）セメントミルクの圧縮強度試験	セメントミルク工法に用いる根固め液及びセメントミルクの圧縮強度試験 JIS A 1108	設計図書による。			

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
超音波探傷検査は技取検査を原則とする。抜取検査の場合は、各ロットの30箇所とし、1ロットの大きさは200箇所程度を標準とする。ただし、1作業班が1日に施工した箇所を1ロットとし、自動と手動は別ロットとする。	規格値を外れた場合は、下記による。 ・不合格ロットの全数について超音波探傷検査を実施し、その結果不合格となった箇所は、監督職員の承認を得て、補強筋（ラップ長の2倍以上）を添えるか、圧接部を切り取って再圧接する。 ・圧接部を切り取って再圧接によって修正する場合には、修正後外観検査及び超音波探傷検査を行う。	
設計図書による。		
	上杭と下杭の外周長の差で表す。 (許容値×以下)	
原則として全溶接箇所で行う。但し、施工方法や施工順序等から全数量の実施が困難な場合は監督員との協議により、現場状況に応じた数量とすることができる。なお、全溶接箇所の10%以上は、JIS Z 2343により定められた認定技術者が行うものとする。試験箇所は杭の全周とする。		
原則として溶接20箇所毎に1箇所とするが、施工方法や施工順序等から実施が困難な場合は現場状況に応じた数量とする。なお、対象箇所では鋼管杭を4方向から透過し、その撮影長は30cm/1方向とする。 (20箇所毎に1箇所とは、溶接を20箇所施工した毎にその20箇所から任意の1箇所を試験することである。)		
原則として溶接20箇所毎に1箇所とするが、施工方法や施工順序等から実施が困難な場合は現場状況に応じた数量とする。なお、対象箇所では鋼管杭を4方向から探傷し、その探傷長は30cm/1方向とする。 (20箇所毎に1箇所とは、溶接を20箇所施工した毎にその20箇所から任意の1箇所を試験することである。)	中掘工法等で、放射線透過試験が不可能な場合は、放射線透過試験に替えて超音波探傷試験とすることができる。	
供試体の採取回数は一般に単杭では30本に1回、継杭では20本に1回とし、採取本数は1回につき3本とする。		
供試体の採取回数は一般に単杭では30本に1回、継杭では20本に1回とし、採取本数は1回につき3本とすることが多い。 尚、供試体はセメントミルクの供試体の作成方法に従って作成した5×10cmの円柱供試体によって求めるものとする。	参考値：20N/mm ²	

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	
4 下 層 路 盤	材 料	必 須	修正CBR試験	舗装試験法便覧2-3-1	粒状路盤：修正CBR20%以上（クラッシュラン鉄鋼スラグは修正CBR30%以上） アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシュランを用いる場合で、上層路盤、基層、表層の合計厚が40cmより小さい場合は30%以上とする。	
			その他	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	JIS A 5001 表2参照
			土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	塑性指数PI：6以下	
			鉄鋼スラグの水浸膨張性試験	舗装試験法便覧2-3-4	1.5%以下	
			道路用スラグの呈色判定試験	JIS A 5015	呈色なし	
			粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	再生クラッシュランに用いるセメントコンクリート再生骨材は、すり減り量が50%以下とする。	
	施 工	必 須	現場密度の測定	舗装試験法便覧2-5-3	最大乾燥密度の93%以上 X10 95%以上 X6 96%以上 X3 97%以上	
			ブルーフローリング	舗装試験法便覧1-7-4		
		そ の 他	平板載荷試験	JIS A 1215	設計図書による。	
			骨材のふるい分け試験	JIS A 1102		
			土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	塑性指数PI.6以下	
			含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	

試験基準	摘 要	：試験成績表等による確認
工事開始前、材料変更時		
工事開始前、材料変更時		
工事開始前、材料変更時	・但し、鉄鋼スラグには適用しない。	
工事開始前、材料変更時	・CS：クラッシュラン鉄鋼スラグに適用する。	
工事開始前、材料変更時		
工事開始前、材料変更時	・再生クラッシュランに適用する。	
1,000m ² につき1回割で行う。ただし、施工面積が1,000m ² 以下の場合は1工事当たり1回以上。	・締固め度は、10回割の測定値の平均値X10が規格値を満足しなければならない。また、10回割の測定値が得がたい場合は3回割の測定値の平均値X3が規格値を満足していなければならないが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3回割のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 ・歩道路盤工の締固め度は、最大乾燥密度の84%以上。	
随時下層路盤仕上げ後、全幅全区間について実施する。	・確認試験である。 ・但し、荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固め効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。	
	・確認試験である。 ・セメントコンクリートの路盤に適用する。	
異常が認められたとき。		
異常が認められたとき。		
異常が認められたとき。	・確認試験である。	

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値			
5 上層 路盤	材料	必須	修正CBR試験	舗装試験法便覧2-3-1	修正CBR 80%以上 アスファルトコンクリート再生骨材含む場合 90%以上 40 で行った場合80%以上			
			鉄鋼スラッグの修正CBR試験	舗装試験法便覧2-3-1	修正CBR 80%以上			
			骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	JIS A 5001 表2参照			
			土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	塑性指数PI：4以下			
			鉄鋼スラッグの呈色判定試験	JIS A 5015 舗装試験法便覧2-3-2	呈色なし			
			鉄鋼スラッグの水浸膨張性試験	舗装試験法便覧2-3-4	1.5%以下			
			鉄鋼スラッグの一軸圧縮試験	舗装試験法便覧2-3-3	1.2Mpa以上(14日)			
	鉄鋼スラッグの単位容積質量試験	舗装試験法便覧4-9-5	1.50kg/L以上					
	その他	必須	粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	50%以下			
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122	20%以下			
施工	必須	現場密度の測定	舗装試験法便覧2-5-3	最大乾燥密度の93%以上 X10 95%以上 X6 95.5%以上 X3 96.5%以上				
					その他	粒度(2.36mmフルイ)	舗装試験法便覧3-4-3	2.36mmふるい：±15%以内
						粒度(75μmフルイ)	舗装試験法便覧3-4-3	75μmふるい：±6%以内
					平板載荷試験	JIS A 1215	設計図書による。	
					土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	塑性指数PI：4以下	
					含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	

試験基準	摘要	：試験成績表等による確認
工事開始前、材料変更時		
工事開始前、材料変更時	・MS:粒度調整鉄鋼スラッグ及びHMS:水硬性粒度調整鉄鋼スラッグに適用する。	
工事開始前、材料変更時		
工事開始前、材料変更時	・但し、鉄鋼スラッグには適用しない。	
工事開始前、材料変更時	・MS:粒度調整鉄鋼スラッグ及びHMS:水硬性粒度調整鉄鋼スラッグに適用する。	
工事開始前、材料変更時	・MS:粒度調整鉄鋼スラッグ及びHMS:水硬性粒度調整鉄鋼スラッグに適用する。	
工事開始前、材料変更時	・HMS:水硬性粒度調整鉄鋼スラッグに適用する。	
工事開始前、材料変更時	・MS:粒度調整鉄鋼スラッグ及びHMS:水硬性粒度調整鉄鋼スラッグに適用する。	
工事開始前、材料変更時	・粒度調整及びセメントコンクリート再生骨材を使用した再生粒度調整に適用する。	
工事開始前、材料変更時		
1,000m ² につき1回割で行う。ただし、施工面積が1,000m ² 以下の場合は1工事当たり1回以上。	・締固め度は、10回 ^① の測定値の平均値X10が規格値を満足しなければならない。また、10回 ^① の測定値が得がたい場合は3回 ^② の測定値の平均値X3が規格値を満足していなければならないが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3回 ^③ のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。	
観察により異常が認められたとき。		
観察により異常が認められたとき。		
設計図書による。	セメントコンクリートの路盤に適用する。	
観察により異常が認められたとき。		
観察により異常が認められたとき。		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	
6	アスファルト安定処理路盤		アスファルト舗装に準じる			
7	セメント安定処理路盤	材料 必須	一軸圧縮試験	舗装試験法便覧2-4-3	下層路盤：一軸圧縮強さ〔7日間〕0.98Mpa 上層路盤：一軸圧縮強さ〔7日間〕2.9Mpa (アスファルト舗装)、 2.0Mpa(セメントコンクリート舗装)。	
			骨材の修正CBR試験	舗装試験法便覧2-3-1	下層路盤：10%以上 上層路盤：20%以上	
			土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205 舗装試験法便覧1-3-5,1-3-6	下層路盤 塑性指数PI：9以下 上層路盤 塑性指数PI：9以下	
8	アスファルト舗装	材料 必須	現場密度の測定	舗装試験法便覧2-5-3	最大乾燥密度の93%以上。 X ₁₀ 95%以上 X ₆ 95.5%以上 X ₃ 96.5%以上 歩道の基準密度については、設計図書による。	
			その他	粒度(2.36mmフルイ)	JIS A 1102	2.36mmふるい：±15%以内
			粒度(75μmフルイ)	JIS A 1102	75μmふるい：±6%以内	
			含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	
			セメント量試験	舗装試験法便覧2-5-4,2-5-5	±1.2%以内	
8	アスファルト舗装	材料 必須	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	JIS A 5001 表2参照	
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110	表層・基層 表乾密度：2.45g/cm ³ 以上 吸水率：3.0%以下	
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	粘土、粘土塊量：0.25%以下	
			粗骨材の形状試験	舗装試験法3-4-7	細長、あるいは扁平な石片：10%以下	
			フィラーの粒度試験	JIS A 5008	便覧 表3.3.17による。	
			フィラーの水分試験	JIS A 5008	1%以下	

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
工事開始前、材料変更時	・安定処理材に適用する。	
工事開始前、材料変更時	・アスファルト舗装に適用する。	
工事開始前、材料変更時		
1,000m ² につき1回割で行う。ただし、施工面積が1,000m ² 以下の場合は1工事当たり1回以上。	・締固め度は、10回の測定値の平均値X10が規格値を満足しなければならない。また、10回の測定値が得がたい場合は3回の測定値の平均値X3が規格値を満足していなければならないが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3回のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。	
観察により異常が認められたとき。		
工事開始前、材料変更時		

工種	種別	試験区分 その他	試験項目	試験方法	規格値
8 ア ス フ ア ル ト 舗 装	材 料	そ の 他	フィラーの塑性指数試験	JIS A 1205	4以下
			フィラーのフロー試験	舗装試験法便覧3-4-15	50%以下
			フィラーの水浸膨張試験	舗装試験法便覧3-4-12	4%以下
			フィラーの剥離抵抗性試験	舗装試験法便覧3-4-13	1/4以下
			製鋼スラグの水浸膨張性試験	舗装試験法便覧3-4-17	水浸膨張比：2.0%以下
			製鋼スラグの比重及び吸水率試験	JIS A 1110	SS 表乾密度：2.45g/cm ³ 以上 吸水率：3.0%以下
			粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	すり減り量 碎石：30%以下 CSS：50%以下 SS：30%以下
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122	損失量：12%以下
			粗骨材中の軟石量試験	JIS A 1126	軟石量：5%以下
			針入度試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 ・セミプローンアスファルト：表3.3.4
			軟化点試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3
			伸度試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3
			トルエン可溶分試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・セミプローンアスファルト：表3.3.4
引火点試験	JIS K 2265	舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 ・セミプローンアスファルト：表3.3.4			

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
工事開始前、材料変更時	・火成岩類を粉碎した石粉を用いる場合に適用する。	
工事開始前、材料変更時		

工種	種別	試験区分その他	試験項目	試験方法	規格値	
8 ア ス フ ア ル ト 舗 装	材 料	そ の 他	薄膜加熱試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 ・ 舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 ・ セミプローンアスファルト：表3.3.4	
			蒸発後の針入度比試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 ・ 舗装用石油アスファルト：表3.3.1	
			密度試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 ・ 舗装用石油アスファルト：表3.3.1 ・ ポリマー改質アスファルト：表3.3.3 ・ セミプローンアスファルト：表3.3.4	
			高温動粘度試験	JIS K 2207	舗装施工便覧参照 ・ セミプローンアスファルト：表3.3.4	
			60 粘度試験	舗装試験法便覧3-5-11	舗装施工便覧参照 ・ セミプローンアスファルト：表3.3.4	
			タフネス・テナシティ試験	舗装試験法便覧3-5-17	舗装施工便覧参照 ・ ポリマー改質アスファルト：表3.3.3	
	プ ラ ン ト	必 須		粒度（2.36mmフルイ）	舗装試験法便覧3-4-3	2.36mmふるい：±12%以内基準粒度
				粒度（75μmフルイ）	舗装試験法便覧3-4-3	75μmふるい：±5%以内基準粒度
				アスファルト量抽出粒度分析試験	舗装試験法便覧3-9-6	アスファルト量：±0.9%以内
				温度測定（アスファルト・骨材・混合物）	JIS Z 8710	配合設計で決定した混合温度。

試験基準	摘 要	：試験成績表等による確認
工事開始前、材料変更時		
異常が認められたとき。 印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試験1～2回/日		
異常が認められたとき。 印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試験1～2回/日		
異常が認められたとき。 印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試験1～2回/日		
随時		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	
8 ア ス フ ア ルト 舗 装	舗 設 現 場	必 須	現場密度の測定	舗装試験法便覧3-7-7	基準密度の94%以上。 X10 96%以上 X6 96%以上 X3 96.5%以上 歩道の基準密度については、設計図書による。	
			温度測定（初期締固め前）	JIS Z 8710	110 以上	
			外観検査（混合物）	目視		
	その他		すべり抵抗試験	舗装試験法便覧6-5	設計図書による	
9 転 圧 コ ン ク リ ー ト	材 料	必 須	コンシステンシーVC試験		指針6-3-2(1)による。 目標値 修正VC値：50秒	
			マーシャル突き固め試験	転圧コンクリート舗装技術指針（案） いずれか1方法	指針6-3-2(1)による。 目標値 締固め率：96%	
			ランマー突き固め試験		指針6-3-2(1)による。 目標値 締固め率：97%	
			含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	
			コンクリートの曲げ強度試験	JIS A 1106	設計図書による。	
		そ の 他		骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	舗装施工便覧 細骨材表-3.3.20 粗骨材表-3.3.22
			骨材の単位容積質量試験	JIS A 1104	設計図書による。	
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110	設計図書による。	
			粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	35%以下 積雪寒冷地25%以下	
			粗骨材中の軟石量試験	JIS A 1126	軟石量：5%以下	
			砂の有機不純物試験	JIS A 1105	標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。	
			モルタルの圧縮強度による砂の試験	JIS A 1142	圧縮強度の90%以上	
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下	
			骨材中の比重1.95の液体に浮く粒子の試験	JIS A 5308の付属書2	0.5%以下	
		硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122 JIS A 5005	細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下		

試験基準	摘要	：試験成績表等による確認
1,000m ² につき1回割で行う。ただし、施工面積が1,000m ² 以下の場合は1工事当たり1回以上。	・但し、橋面舗装はコア採取しないでAs合材量（プラント出荷数量）と舗設面積及び厚さでの密度管理、または転圧回数による管理を行う。	
随時	測定値の記録は、1日4回（午前・午後各2回）。	
随時		
舗設車線毎200m毎に1回		
当初	含水比は、品質管理試験としてコンシステンシー試験がやむえずおこなえない場合に適用する。なお測定方法は試験の迅速性から付録7に示した直火法によるのが望ましい。	
2回/日（午前・午後）で、3本1組/回。		
細骨材300m ³ 、粗骨材500m ³ ごとに1回、あるいは1回/日。		
細骨材300m ³ 、粗骨材500m ³ ごとに1回、あるいは1回/日。		
工事開始前、材料変更時		
工事開始前、材料変更時	初打ベ-スに使用する場合：40%以下	
工事開始前、材料変更時	観察で問題なければ省略できる。	
工事開始前、材料の変更時	濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。	
試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。	観察で問題なければ省略できる。	
工事開始前、材料変更時		
工事開始前、材料変更時	寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。	
工事開始前、材料変更時		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
9 転圧 コンクリート	材料	その他	セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)
			ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)
			練混ぜ水の水質試験	上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308付属書3	懸濁物質の量：2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下 塩化物イオン量：200ppm以下 水素イオン濃度：PH5.8～8.6 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上 空気量の増分：±1%
		回収水の場合： JIS A 5308付属書3	塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上		
	製造 (プラント)	その他	計量設備の計量精度		水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤：±3%以内
			ミキサの練混ぜ性能試験	バッチミキサの場合： JIS A 1119 JIS A 8603	コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合： コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度平均値からの差：7.5%以下 空気量平均値からの差：10%以下 スランブ平均値からの差：15%以下 公称容量の1/2の場合： コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下
			連続ミキサの場合： 土木学会基準 JSCE-I 502	コンクリート中のモルタル単位容積質量差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：2.5%以下 空気量差：1%以下 スランブ差：3cm以下	
細骨材の表面水率試験			JIS A 1111	設計図書による	
	粗骨材の表面水率試験	JIS A 1125	設計図書による		

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
工事開始前、材料変更時及び工事中1回/月以上。		
工事開始前、材料変更時及び工事中1回/月以上。		
工事開始前、工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。	上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料による確認を行う。	
工事開始前、工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。	・ただし、その原水は上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合しなければならない。	
工事開始前及び工事中1回/6か月以上。	・レディーミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。	
工事開始前及び工事中1回/年以上。	・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の場合は1工種1回以上。 またレディーミクストコンクリート工場(県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場)の品質証明書等のみとすることができる。	
工事開始前及び工事中1回/年以上。		
2回/日以上		
1回/日以上	レディーミクスコンクリート以外の場合に適用する。	

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
9 転圧 コンクリート	施工	必須	コンシステンシーVC試験		修正VC値の±10秒
			マーシャル突き固め試験	転圧コンクリート舗装技術指針(案)	目標値の±1.5%
				いずれか1方法	
			ランマー突き固め試験		目標値の±1.5%
			コンクリートの曲げ強度試験	JIS A 1106	・試験回数が7回以上(1回は3個以上の供試体の平均値)の場合は、全部の試験値の平均値が所定の合格判断強度を上まわらなければならない。 ・試験回数が7回未満となる場合は、1回の試験結果は配合基準強度の85%以上 3回の試験結果の平均値は配合基準強度以上
			温度測定(コンクリート)	JIS Z 8710	
			現場密度の測定	RI水分密度計	基準密度の95.5%以上。
		コア-による密度測定	舗装試験法便覧別冊		
10 グ ース ア ス フ ァ ル ト 舗 装	材料	必須	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	JIS A 5001 表2参照
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110	表層・基層 表乾比重：2.45g/cm ³ 以上 吸水率：3.0%以下
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	粘土、粘土塊量：0.25%以下
			粗骨材の形状試験	舗装試験法便覧3-4-7	細長、あるいは偏平な石片：10%以下
			フィルターの粒度試験	JIS A 5008	便覧3-3-17による。
			フィルターの水分試験	JIS A 5008	1%以下
		その他	粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	30%以下

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
1日2回(午前・午後)以上、その他コンシステンシーの変動が認められる場合などに随時実施する。 ただし運搬車ごとに目視観察を行う。		
1日2回(午前・午後)以上、その他コンシステンシーの変動が認められる場合などに随時実施する。 ただし運搬車ごとに目視観察を行う。		
1日2回(午前・午後)以上、その他コンシステンシーの変動が認められる場合などに随時実施する。 ただし運搬車ごとに目視観察を行う。		
2回/日(午前・午後)で、3本1組/回(材令28日)。		
2回/日(午前・午後)以上		
40mに1回(横断方向に3箇所)		
1,000m ² に1個の割合でコア-を採取して測定		
工事開始前、材料変更時		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
10 グ ー ス ア ス フ ァ ル ト 舗 装	材 料	そ の 他	硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122	損失量：12%以下
			粗骨材中の軟石量試験	JIS A 1126	軟石量：5%以下
			針入度試験	JIS K 2207	15～30(1/10mm)
			軟化点試験	JIS K 2207	58～68
			伸度試験	JIS K 2207	10cm以上(25)
			トルエン可溶分試験	JIS K 2207	86～91%
			引火点試験	JIS K 2265	240 以上
			蒸発質量変化率試験	JIS K 2207	0.5%以下
			密度試験	JIS K 2207	1.07～1.13g/cm3
	プ ラ ン ト	必 須	貫入試験40	舗装試験法便覧5-3-3	貫入量(40)目標値 表層：1～4mm 基層：1～6mm
			リュエル流動性試験240	舗装試験法便覧5-3-4	3～20秒(目標値)
			ホイールトラッキング試験	舗装試験法便覧3-7-3	300以上
			曲げ試験	舗装試験法便覧3-7-5	破断ひずみ(-10、50mm/min) 8.0×10^{-3} 以上
			粒度(2.36mmフルイ)	舗装試験法便覧3-4-3	2.36mmふるい：±12%以内基準粒度
			粒度(75μmフルイ)	舗装試験法便覧3-4-3	75μmふるい：±5%以内基準粒度
			アスファルト量抽出粒度分析試験	舗装試験法便覧3-9-6	アスファルト量：±0.9%以内
			温度測定(アスファルト・骨材・混合物)	JIS Z 8710	アスファルト：220 以下 石 粉：常温～150
	舗 設 現 場	必 須	温度測定(初期締固め前)	JIS Z 8710	

試験基準	摘 要	：試験成績表等による確認
工事開始前、材料変更時		
工事開始前、材料変更時		
工事開始前、材料変更時	・規格値は、石油アスファルト(針入度20～40)にトリニダットレイクアスファルトを混合したものの性状値である。	
工事開始前、材料変更時		
配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未満の場合も実施する。		
工事開始前、材料変更時 印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試験1～2回/日		
工事開始前、材料変更時 印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試験1～2回/日		
工事開始前、材料変更時 印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試験1～2回/日		
随時		
随時	測定値の記録は、1日4回(午前・午後各2回)	

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	
11 路床 安定 処理 工	材料	必須	土の締固め試験	JIS A 1210	設計図書による。	
			CBR試験	舗装試験法便覧1-6-1,1-6-2	設計図書による。	
	施工	必須	現場密度の測定 右記試験方法（3種類）のいずれかを実施する。	最大粒径 53mm : JIS A 1214 JIS A 1210 A・B法 最大粒径 > 53mm : 舗装試験法便覧1-7-2	最大乾燥密度の90%以上。	【締固め度による管理】 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の90%以上。 又は、設計図書による。 【空気間隙率による管理】 施工含水比の平均が最適含水比付近にあること。 又は、設計図書による。
				または、 RI計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）		
				T S・GPSを用いた盛土の締固め情報化施工管理要領（案）	設計図書による。	
				ブルーフローリング	舗装試験法便覧1-7-4	
	その他		平板載荷試験	JIS A 1215		
			現場CBR試験	JIS A1222	設計図書による。	
			含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	
			たわみ量	舗装試験法便覧7-2 (コンクリート)	設計図書による。	

試験基準	摘要	試験成績表等による確認								
当初及び土質の変化したとき。										
当初及び土質の変化したとき。										
500m ³ につき1回の割合で行う。但し、1,500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。	・最大粒径 100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督職員との協議の上で、（再）転圧を行うものとする。									
1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を下表に示す。	・最大粒径 < 100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督職員との協議の上で、（再）転圧を行うものとする。									
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>面積 (m²)</th> <th>500未満</th> <th>500以上 1000未満</th> <th>1000以上 2000未満</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>測定点数</th> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	面積 (m ²)	500未満	500以上 1000未満	1000以上 2000未満	測定点数	5	10	15		
面積 (m ²)	500未満	500以上 1000未満	1000以上 2000未満							
測定点数	5	10	15							
設計図書による。										
路床仕上げ後、全幅、全区間で実施する。	・確認試験である。 ・但し、荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固め効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。									
延長40mにつき1箇所の割合で行う。	・確認試験である。 ・セメントコンクリートの路盤に適用する。									
各車線ごとに延長40mにつき1回の割合で行う。	確認試験である。									
降雨後または含水比の変化が認められたとき。	確認試験である。									
ブルーフローリングでの不良箇所について実施	確認試験である。									

工種	種別	試験区分 その他	試験項目	試験方法	規格値	
12 表層安定処理工（表層混合処理）	材料	その他	土の一軸圧縮試験	JIS A 1216	設計図書による。	
			現場密度の測定 右記試験方法（3種類）のいずれかを実施する。	JIS A 1214 JIS A 1210 A・B法	最大乾燥密度の90%以上。	
	施工	必須	または、 RI計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）	【締固め度による管理】 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の90%以上。 又は、設計図書による。	【空気間隙率による管理】 施工含水比の平均が最適含水比付近にあること。 又は、設計図書による。	
			T・S・GPSを用いた盛土の締固め情報化施工管理要領（案）	設計図書による。		
	その他	必須	ブルーフローリング	舗装調査・試験法便覧[4]-210	沈下が認められた場合は、その箇所においてベンゲルマンビーム等によるたわみ量測定を行うものとする。	
			平板載荷試験	JIS A 1215		
			現場CBR試験	JIS A1222	設計図書による。	
			含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	
	13 固結工	施工	必須	土の一軸圧縮試験	JIS A 1216	各供試体の試験結果は改良地盤設計強度の85%以上。 1回の試験結果は改良地盤設計強度以上。 なお、1回の試験とは3個の供試体の試験値の平均値で示したもの

試験基準	摘要	試験成績表等による確認								
当初及び土質の変化したとき。	配合を定めるための試験である。									
500m ³ につき1回の割合で行う。 但し、1,500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。	<ul style="list-style-type: none"> 最大粒径 100mmの場合に適用する。 左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督職員との協議の上で、（再）転圧を行うものとする。 									
1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を下表に示す。	<ul style="list-style-type: none"> 最大粒径 < 100mmの場合に適用する。 左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督職員との協議の上で、（再）転圧を行うものとする。 									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>面積 (m²)</th> <th>500未満</th> <th>500以上 1000未満</th> <th>1000以上 2000未満</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>測定 点数</th> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	面積 (m ²)	500未満	500以上 1000未満	1000以上 2000未満	測定 点数	5	10	15		
面積 (m ²)	500未満	500以上 1000未満	1000以上 2000未満							
測定 点数	5	10	15							
設計図書による。										
路床仕上げ後、全幅、全区間で実施する。	<ul style="list-style-type: none"> 確認試験である。 但し、荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固め効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。 									
延長40mにつき1箇所の割合で行う。										
各車線ごとに延長40mにつき1回の割合で行う。										
降雨後または含水比の変化が認められたとき。	<ul style="list-style-type: none"> 確認試験である。 									
ブルーフローリングでの不良箇所について実施										
改良体500本未満は3本、500本以上は250本増えるごとに1本追加する。試験は1本の改良体について、上、中、下それぞれ1回、計3回とする。ただし、1本の改良体で設計強度を変えている場合は、各設計強度毎に3回とする。 現場の条件、規模等により上記によりがたい場合は監督職員の指示による。										

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
14 アンカー工	施工	必須	モルタルの圧縮強度試験	JIS A 1108	設計図書による。
			モルタルのフロー値試験	JIS R 5201	設計図書による。
			多サイクル確認試験	グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 (JGS4101-2000)	設計アンカー力に対して十分に安全であること。
		1サイクル確認試験	グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 (JGS4101-2000)	設計アンカー力に対して十分に安全であること。	
	その他	その他の確認試験	グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 (JGS4101-2000)	所定の緊張力が導入されていること。	
15 補強土壁工	材料	必須	土の締固め試験	JIS A 1210	設計図書による。
			外観検査(ストリップ、鋼製壁面材、コンクリート製壁面材等)	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。
			コンクリート製壁面材のコンクリート強度試験	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。
		その他	土の粒度試験	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。	補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。
施工	必須	現場密度の測定 右記試験方法(3種類)のいずれかを実施する。	最大粒径 53mm : JIS A 1214 JIS A 1210 A-B法 最大粒径 > 53mm : 舗装試験法便覧1-7-2	最大乾燥密度の90%以上。 または、設計図書による。	
			または、RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案)	【締固め度による管理】 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の90%以上。 又は、設計図書による。 【空気間隙率による管理】 路体 ・砂質土 Va 15% ・粘性土 Va 10% 路床 施工含水比の平均が最適含水比付近にあること。 又は、設計図書による。	
			T・S・GPSを用いた盛土の締固め情報化施工管理要領(案)	設計図書による。	

試験基準	摘要	試験成績表等による確認								
2回(午前・午後)/日										
練りませ開始前に試験は2回行い、その平均値をフロー値とする。										
・施工数量の5%かつ3本以上。 ・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、引き抜き試験に準じた方法で載荷と除荷を繰り返す。										
・多サイクル確認試験に用いたアンカーを除くすべて。 ・初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、計画最大荷重まで載荷した後、初期荷重まで除荷する1サイクル方式とする。	但し、モルタルの必要強度の確認後に実施すること。									
	・定着時緊張力確認試験 ・残存引張り確認試験 ・リフトオンテスト 等があり、多サイクル確認試験、1サイクル確認試験の試験結果をもとに、監督員と協議し行う必要性の有無を判断する。									
当初及び土質の変化時。										
補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。										
補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。										
設計図書による。										
500m ³ につき1回の割合で行う。但し、1,500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。	・最大粒径 100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督職員との協議の上で、(再)転圧を行うものとする。									
路体・路床とも、1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を下表に示す。	・最大粒径 < 100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督職員との協議の上で、(再)転圧を行うものとする。									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>面積 (m²)</th> <th>500未満</th> <th>500以上 1000未満</th> <th>1000以上 2000未満</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測定点数</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	面積 (m ²)	500未満	500以上 1000未満	1000以上 2000未満	測定点数	5	10	15		
面積 (m ²)	500未満	500以上 1000未満	1000以上 2000未満							
測定点数	5	10	15							
設計図書による。										

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
16 吹付工	材料	必須 その他	アルカリ骨材反応対策	平成元年9月13日 付け監理第802号 「コンクリートの耐 久性向上施策につい て」による。	同左
			骨材のふるい分け試験	JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1~3	設計図書による。
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~3	絶乾密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下 (砕砂・碎石、高炉スラグ骨材、フェロニッ ケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値 については摘要を参照)
			骨材の微粒分量試験	JIS A 1103 JIS A 5005	粗骨材：1.0%以下 細骨材：コンクリートの表面がすりへり作用を受け る場合3.0%以下、その他の場合5.0%以下 (砕砂及びスラグ細骨材を用いた場合はコンク リートの表面がすりへり作用を受ける場合5.0% 以下その他の場合7.0%以下)
			砂の有機不純物試験	JIS A 1105	標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度 が90%以上の場合は使用できる。
			モルタルの圧縮強度によ る砂の試験	JIS A 1142	圧縮強度の90%以上
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下
			骨材中の比重1.95の液体 に浮く粒子の試験	JIS A 1147	細骨材： コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下 その他の場合1.0%以下 粗骨材： コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下 その他の場合1.0%以下

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上)		
工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。	濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。	
試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。	スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しない。	

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
16 吹付工	材料	その他	硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 5005 JIS A 1122	細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下
			セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210（ポルトランドセメント） JIS R 5211（高炉セメント） JIS R 5212（シリカセメント） JIS R 5213（フライアッシュセメント） JIS R 5214（エコセメント）
			ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5210（ポルトランドセメント） JIS R 5211（高炉セメント） JIS R 5212（シリカセメント） JIS R 5213（フライアッシュセメント） JIS R 5214（エコセメント）
			練混ぜ水の水質試験	上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308付属書3	懸濁物質の量：2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、 終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で 90%以上
	回収水の場合： JIS A 5308付属書3	塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、 終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で 90%以上			
	製造（プラント）	必須	細骨材の表面水率試験	JIS A 1111	設計図書による
			粗骨材の表面水率試験	JIS A 1125	設計図書による
	その他	計量設備	計量精度		水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 （高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内） 混和剤：±3%以内
			ミキサの練混ぜ性能試験	バッチミキサの場合： JIS A 1119 JIS A 8603	コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量 差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5% 以下 圧縮強度平均値からの差：7.5%以下 空気量平均値からの差：10%以下 スランプ平均値からの差：15%以下 公称容量の1/2の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量 差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5% 以下
				連続ミキサの場合： 土木学会基準 JSCE-I 502	コンクリート中のモルタル単位容積質量差： 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5% 以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3cm以下

試験基準	摘要	：試験成績表等による確認
工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。	寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。	
工事開始前、工事中1回/月以上		
工事開始前、工事中1回/月以上		
工事開始前及び工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。	上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料による確認を行う。	
工事開始前及び工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。	・ただし、その原水は上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合しなければならない。	
2回/日以上	レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。	
1回/日以上		
工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上	・レディーミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。	
工事開始前及び工事中1回/年以上。		
	・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。 またレディーミクストコンクリート工場（ 県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場 ）の品質証明書等のみとすることができる。	
工事開始前及び工事中1回/年以上。		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
16 吹付工	施工	必須	塩化物総量規制	平成元年9月13日付け監理第802号「コンクリートの耐久性向上施策について」による。	原則0.3kg/m ³ 以下
			コンクリートの圧縮強度試験	JIS A 1108 土木学会基準JSCE F561-1994	3本の強度の平均値が材令28日で設計強度以上とする。
		その他	スランプ試験（モルタル除く）	JIS A 1101	スランプ 5cm以上8cm未満：許容差±1.5cm スランプ 8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm
			空気量測定	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	±1.5%（許容差）
			コアによる強度試験	JIS A 1107	設計図書による。
17 現場吹付法砕工	材料	必須	アルカリ骨材反応対策	平成元年9月13日付け監理第802号「コンクリートの耐久性向上施策について」による。	同左
			その他	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1~3
		骨材の密度及び吸水率試験		JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~3	絶乾密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下 （砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については摘要を参照）
		骨材の微粒分量試験		JIS A 1103 JIS A 5005	粗骨材：1.0%以下 細骨材：コンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合3.0%以下、その他の場合5.0%以下（砕砂及びスラグ細骨材を用いた場合はコンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合5.0%以下その他の場合7.0%以下）
		砂の有機不純物試験		JIS A 1105	標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。
		モルタルの圧縮強度による砂の試験		JIS A 1142	圧縮強度の90%以上
		骨材中の粘土塊量の試験		JIS A 1137	細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
コンクリートの打設が午前と午後またがる場合は、午前中に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合、午後の試験を省略することができる。（1試験の測定回数は3回とする）試験の判定は3回の測定値の平均値。	・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。 またレディーミクストコンクリート工場（ 県共通仕様書 1編3章3節「工場の選定」に適合する工場 ）の品質証明書等のみとすることができる。 ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）を監督員と協議の上また、特記仕様書の規定による。	
吹付1日につき1回行う。 なお、テストピースは現場に配置された型枠に工事で使用するのと同じコンクリート（モルタル）を吹付け、現場で28日養生し、直径50mmのコアを切り取りキャッピングを行う。原則として1回に3本とする。	小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。またレディーミクストコンクリート工場（ 県共通仕様書 1編3章3節「工場の選定」に適合する工場 ）の品質証明書等のみとすることができる。	
配合試験及び荷卸し時に品質変化が認められた時。	小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。またレディーミクストコンクリート工場（ 県共通仕様書 1編3章3節「工場の選定」に適合する工場 ）の品質証明書等のみとすることができる。	
配合試験及び荷卸し時に品質変化が認められた時。	配合試験及び荷卸し時に品質変化が認められた時。	
品質に異常が認められた場合に行う。		
骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 （山砂の場合は、工事中1回/週以上）	JIS A 5005（砕砂及び砕石） JIS A 5011-1（高炉スラグ骨材） JIS A 5011-2（フェロニッケルスラグ細骨材） JIS A 5011-3（銅スラグ細骨材）	
工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。	濃い場合は、 JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」 による。	
試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。	スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しない。	

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
17 現場吹付法 砕工	材料 その他		骨材中の比重1.95の液体に浮く粒子の試験	JIS A 5308の付属書2	細骨材： コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下 その他の場合1.0%以下 粗骨材： コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下 その他の場合1.0%以下
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122 JIS A 5005	細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下
			セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210（ポルトランドセメント） JIS R 5211（高炉セメント） JIS R 5212（シリカセメント） JIS R 5213（フライアッシュセメント） JIS R 5214（エコセメント）
			ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5210（ポルトランドセメント） JIS R 5211（高炉セメント） JIS R 5212（シリカセメント） JIS R 5213（フライアッシュセメント） JIS R 5214（エコセメント）
			練混ぜ水の水質試験	上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308付属書3	懸濁物質の量：2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、 終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上
	回収水の場合： JIS A 5308付属書3	塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、 終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上			
	製造 (プラント)	必須	細骨材の表面水率試験	JIS A 1111	設計図書による
粗骨材の表面水率試験			JIS A 1125	設計図書による	
その他		計量設備の計量精度		水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤：±3%以内	

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。	スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しない。	
工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。	寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。	
工事開始前、工事中1回/月以上		
工事開始前、工事中1回/月以上		
工事開始前及び工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。	上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料による確認を行う。	
工事開始前及び工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。	・ただし、その原水は上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合しなければならない。	
2回/日以上	レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。	
1回/日以上		
工事開始前及び工事中1回/6ヶ月以上。	・レディーミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。	

工種	種別	試験区分その他	試験項目	試験方法	規格値	
17 現場吹付法砕工	製造 (プラント)	その他	ミキサの練混ぜ性能試験	バッチミキサの場合： JIS A 1119 JIS A 8603	コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量 差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度平均値からの差：7.5%以下 空気量平均値からの差：10%以下 スランブ平均値からの差：15%以下 公称容量の1/2の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量 差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下	
				連続ミキサの場合： 土木学会基準 JSCE-I 502	コンクリート中のモルタル単位容積質量差： 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランブ差：3cm以下	
	施工	必須	コンクリートの圧縮強度試験	JIS A 1107 JIS A 1108 土木学会基準JSCE F561-2005	設計図書による	
				塩化物総量規制	平成元年9月13日 付け監理第802号 「コンクリートの耐 久性向上施策につい て」による。	原則0.3kg/m ³ 以下 同左
		その他	その他	ロックボルトの引抜き試験	参考資料 ロックボ ルトの引抜き試験	引き抜き耐力の80%程度以上。
				コアによる強度試験	JIS A 1107	設計図書による。
				スランブ試験 (モルタル除く)	JIS A 1101	スランブ 5cm以上8cm未満：許容差±1.5cm スランブ 8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm
				空気量測定	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	±1.5% (許容差)

試験基準	摘要	：試験 成績表等 による確 認
工事開始前及び工事中1回/年以上。	・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。 またレディーミクストコンクリート工場（ <u>県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場</u> ）の品質証明書等のみとすることができる。	
工事開始前及び工事中1回/年以上。	・レディーミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。また生コンクリート工場（ <u>県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場</u> ）の品質証明書等のみとすることができる。	
1回6本 吹付1日につき1回行う。 なお、テストピースは現場に配置された型枠に工 事で使用するのと同じコンクリート（モルタル） を吹付け、現場で7日間及び28日間放置後、5cm のコアを切り取りキャッピングを行う。1回に6 本（7...3本、28...3本、）とする。	・参考値：18N/mm ² 以上（材令28日） ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。 またレディーミクストコンクリート工場（ <u>県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場</u> ）の品質証明書等のみとすることができる。	
コンクリートの打設が午前と午後またがる場合は、午前 に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化 物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略 することができる。（1試験の測定回数は3回）試験の判 定は3回の測定値の平均値。	・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の 場合は1工種1回以上。 またレディーミクストコンクリート工場（ <u>県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場</u> ）の品質証明書等のみとすることができる。 ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含 有率試験方法」（JSCE-C502,503）または設計図書の規 定により行う。	
設計図書による。		
品質に異常が認められた場合に行う。		
配合試験及び荷卸し時に品質変化が認められた時。	小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の 場合は1工種1回以上。またレディーミクストコン クリート工場（ <u>県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場</u> ）の品質証明書等のみと することができる。	
配合試験及び荷卸し時に品質変化が認められた時。	小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の 場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ ンクリート工場（ <u>県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場</u> ）の品質証明書等のみと することができる。	

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
18 河川・ 海岸土 工	材 料	必須	土の締固め試験	JIS A 1210	設計図書による。
		その他	土の粒度試験	JIS A 1204	設計図書による。
			土粒子の密度試験	JIS A 1202	設計図書による。
			土の含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。
			土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	設計図書による。
			土の一軸圧縮試験	JIS A 1216	設計図書による。
			土の三軸圧縮試験	土質試験の方法と解説	設計図書による。
			土の圧密試験	JIS A 1217	設計図書による。
			土のせん断試験	土質試験の方法と解説	設計図書による。
			土の透水試験	JIS A 1218	設計図書による。
施 工	必 須	現場密度の測定 右記試験方法（3種 類）のいずれかを実施す る。	最大粒径 53mm： JIS A 1214 JIS A 1210 A・B法 最大粒径 > 53mm：舗 装試験法便覧1-7-2	最大乾燥密度の85%以上。又は設計図書に示 された値。	【締固め度による管理】 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾 燥密度の90%以上。 又は、設計図書による。 【空気間隙率による管理】 ・砂質土 25% 74µm < 50%の場合 Va 15% ・粘性土 2% < Va 10%又は、設計図書によ る。
			または、 R1計器を用いた盛土 の締固め管理要領 （案）	設計図書による。	
			T S・GPSを用い た盛土の締固め情報 化施工管理要領 （案）	設計図書による。	
そ の 他	必 須	土の含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	
		コーン指数の測定	舗装試験法便覧1-2- 1	設計図書による。	

試験基準	摘 要	：試験 成績表等 による確 認								
当初及び土質の変化した時。										
当初及び土質の変化した時。										
当初及び土質の変化した時。										
当初及び土質の変化した時。										
当初及び土質の変化した時。										
必要に応じて。										
必要に応じて。										
必要に応じて。										
必要に応じて。										
築堤は、1,000m ³ に1回の割合、または堤体延長20m に3回の割合の内、測定頻度の高い方で実施する。	・最大粒径 100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著 しく下回っている点が存在した場合は、監督職 員との協議の上で、（再）転圧を行うものとす る。									
1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単 位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が 2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上 に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点 数の目安を下表に示す。	・最大粒径 < 100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著 しく下回っている点が存在した場合は、監督職 員との協議の上で、（再）転圧を行うものとす る。									
<table border="1"> <tr> <th>面積 (m²)</th> <th>500未満</th> <th>500以上 1000未満</th> <th>1000以上 2000未満</th> </tr> <tr> <th>測定 点数</th> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </table>	面積 (m ²)	500未満	500以上 1000未満	1000以上 2000未満	測定 点数	5	10	15		
面積 (m ²)	500未満	500以上 1000未満	1000以上 2000未満							
測定 点数	5	10	15							
設計図書による。										
含水比の変化が認められたとき。	確認試験である。									
トラフィカビリティが悪いとき。	確認試験である。									

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
19 砂防土工	材料 施工	必須	土の締固め試験	JIS A 1210	設計図書による。
			現場密度の測定 右記試験方法（3種類）のいずれかを実施する。	最大粒径 53mm： JIS A 1214, JIS A 1210 A・B法 最大粒径 > 53mm：舗装試験法便覧1-7-2	・路体：最大乾燥密度の85%以上。 ・路床：最大乾燥密度の90%以上。 その他、設計図書による。
			または、 RI計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）	【締固め度による管理】 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の90%以上。 又は、設計図書による。 【空気間隙率による管理】 ・砂質土 25% 74 μm < 50%の場合 Va 15% ・粘性土 2% < Va 10%又は、設計図書による。	
			T S ・ G P S を用いた盛土の締固め情報化施工管理要領（案）	設計図書による。	
20 道路土工	材料	必須	土の締固め試験	JIS A 1210	設計図書による。
			CBR試験（路床）	JIS A 1211	設計図書による。
			土の粒度試験	JIS A 1204	設計図書による。
			土粒子の密度試験	JIS A 1202	設計図書による。
			土の含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。
			土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	設計図書による。
			土の一軸圧縮試験	JIS A 1216	設計図書による。
			土の三軸圧縮試験	土質試験の方法と解説	設計図書による。
			土の圧密試験	JIS A 1217	設計図書による。
			土のせん断試験	土質試験の方法と解説	設計図書による。
	土の透水試験	JIS A 1218	設計図書による。		

試験基準	摘要	試験成績表等による確認								
当初及び土質の変化時。	監督職員との協議の上で、（再）転圧を行うものとする。									
路体の場合、1,000m ³ につき1回の割合で行う。但し、3,000m ³ 未満の工事は、1工事当たり3回以上。路床の場合、500m ³ につき1回の割合で行う。但し、1,500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。	・最大粒径 100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督職員との協議の上で、（再）転圧を行うものとする。									
1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の日安を下表に示す	・最大粒径 < 100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督職員との協議の上で、（再）転圧を行うものとする。									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>面積 (m²)</th> <th>500未満</th> <th>500以上 1000未満</th> <th>1000以上 2000未満</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>測定点数</th> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	面積 (m ²)	500未満	500以上 1000未満	1000以上 2000未満	測定点数	5	10	15		
面積 (m ²)	500未満	500以上 1000未満	1000以上 2000未満							
測定点数	5	10	15							
設計図書による。										
当初及び土質の変化した時（材料が岩砕の場合は除く）。但し、法面、路肩部の土量は除く。										
当初及び土質の変化した時。（材料が岩砕の場合は除く）										
当初及び土質の変化した時。										
当初及び土質の変化した時。										
・路体：当初及び土質の変化した時。 ・路床：含水比の変化が認められた時。										
当初及び土質の変化した時。										
当初及び土質の変化した時。										
当初及び土質の変化した時。										
当初及び土質の変化した時。										
当初及び土質の変化した時。										

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	
20 道路土工	施工	必須	現場密度の測定 右記試験方法(3種類)のいずれかを実施する。	最大粒径 53mm : JIS A 1214 JIS A 1210 A・B法 最大粒径 > 53mm : 舗装試験法便覧1-7-2	・路体 : 最大乾燥密度の85%以上。 ・路床 : 最大乾燥密度の90%以上。 その他、設計図書による。	
				または、 RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案)	【締固め度による管理】 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の90%以上。 又は、設計図書による。 【空気間隙率による管理】 路体 ・砂質土 Va 15% ・粘性土 Va 10% 路床 施工含水比の平均が最適含水比付近にあること。 又は、設計図書による。	
				T・S・GPSを用いた盛土の締固め情報化施工管理要領(案)	設計図書による。	
				ブルーフローリング	舗装試験法便覧1-7-4	
		その他	平板載荷試験	JIS A 1215		
			現場CBR試験	JIS A 1222	設計図書による。	
			含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	
			コーン指数の測定	舗装試験法便覧1-2-1	設計図書による。	
			たわみ量	舗装試験法便覧7-2		
		21 捨石工	材料	必須	岩石の見掛比重	JIS A 5006
岩石の吸水率	JIS A 5006				設計図書による。	
岩石の圧縮強さ	JIS A 5006				設計図書による。	
その他	岩石の形状				JIS A 5006	うすっぱらなもの、細長いものであってはならない。

試験基準	摘要	:試験成績表等による確認								
路体の場合、1,000m ³ につき1回の割合で行う。但し、3,000m ³ 未満の工事は、1工事当たり3回以上。路床の場合、500m ³ につき1回の割合で行う。但し、1,500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。	・最大粒径 100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督職員との協議の上で、(再)転圧を行うものとする。									
1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。1管理単位あたりの測定点数の目安を下表に示す。	・最大粒径 < 100mmの場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしていても、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督職員との協議の上で、(再)転圧を行うものとする。									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>面積(m²)</th> <th>500未満</th> <th>500以上 1000未満</th> <th>1000以上 2000未満</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>測定点数</th> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	面積(m ²)	500未満	500以上 1000未満	1000以上 2000未満	測定点数	5	10	15		
面積(m ²)	500未満	500以上 1000未満	1000以上 2000未満							
測定点数	5	10	15							
設計図書による。										
路床仕上げ後全幅、全区間について実施する。但し、現道打換工事、仮設用道路維持工事は除く。	・確認試験である。 ・但し、荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固め効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。									
各車線ごとに延長40mについて1箇所の割合で行う。	・確認試験である。 ・セメントコンクリートの路盤に適用する。									
各車線ごとに延長40mについて1回の割合で行う。	確認試験である。									
降雨後又は、含水比の変化が認められたとき。	確認試験である。									
トラフィカビリティが悪いとき。	確認試験である。									
ブルドーザでの不良箇所について実施。	確認試験である。									
原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。	・500m ³ 以下は監督職員承諾を得て省略できる。 ・参考値： ・硬石 : 約2.7~2.5g/cm ³ ・準硬石 : 約2.5~2g/cm ³ ・軟石 : 約2g/cm ³ 未満									
原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。	・500m ³ 以下は監督職員承諾を得て省略できる。 ・参考値： ・硬石 : 5%未満 ・準硬石 : 5%以上15%未満 ・軟石 : 15%以上									
原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。	・500m ³ 以下は監督職員承諾を得て省略できる。 ・参考値： ・硬石 : 4903N/cm ² 以上 ・準硬石 : 80.66N/cm ² 以上4903N/cm ² 未満 ・軟石 : 980.66N/cm ² 未満									
5,000m ³ につき1回の割合で行う。但し、5,000m ³ 以下のものは1工事2回実施する。	500m ³ 以下は監督職員承諾を得て省略できる。									

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
22 コンクリートダム	材料	必須	アルカリ骨材反応対策	平成元年9月13日付け監理第802号「コンクリートの耐久性向上施策について」による。	同左
		その他	骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~34	絶対密度：2.5以上 吸水率：平成8年制定コンクリート標準示方書ダム編による。
			骨材のふるい分け試験	JIS A 1102 JIS A 5005	設計図書による。
			セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)
			ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)
			砂の有機不純物試験	JIS A 1105	標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。
			モルタルの圧縮強度による砂の試験	JIS A 1142	圧縮強度の90%以上
			骨材の微粒分量試験	JIS A 1103 JIS A 5005	粗骨材：1.0%以下 細骨材：コンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合3.0%以下、その他の場合5.0%以下（砕砂及びスラグ細骨材を用いた場合はコンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合5.0%以下その他の場合7.0%以下）
			粗骨材中の軟石量試験	JIS A 1126	軟石量：5%以下
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122	細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下
			粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	40%以下
		骨材中の比重1.95の液体に浮く粒子の試験	JIS A 5308の付属書2	細骨材：0.5%以下 粗骨材：1.0%以下	

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上		
工事開始前、工事中1回/月以上		
工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。	濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。	
試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上)		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。	寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。	
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。	スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しない。	

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
22 コンクリートダム	材料	その他	練混ぜ水の水質試験	上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308付属書3	懸濁物質の量：2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下 塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、 終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で 90%以上
				回収水の場合： JIS A 5308付属書3	塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、 終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で 90%以上
	製造 (プラント)	その他	計量設備の計量精度		水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤：±3%以内
			ミキサの練混ぜ性能試験	バッチミキサの場合： JIS A 1119 JIS A 8603	コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量 差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5% 以下 圧縮強度平均値からの差：7.5%以下 空気量平均値からの差：10%以下 スランプ平均値からの差：15%以下 公称容量の1/2の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量 差：0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5% 以下
				連続ミキサの場合： 土木学会基準 JSCE-I 502	コンクリート中のモルタル単位容積質量差： 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以 下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3cm以下
			細骨材の表面水率試験	JIS A 1111	設計図書による
粗骨材の表面水率試験	JIS A 1125	設計図書による			

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
工事開始前及び工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。	上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料による確認を行う。	
工事開始前及び工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。	・ただし、その原水は上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合しなければならない。	
工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上	・レディーミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。	
工事開始前及び工事中1回/年以上。		
工事開始前及び工事中1回/年以上。		
2回/日以上	レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。	
1回/日以上	レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。	

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
22 コンクリートダム	施工	必須	塩化物総量規制	平成元年9月13日付け監理第802号「コンクリートの耐久性向上施策について」による。	原則0.3kg/m ³ 以下
			単位水量測定	レディミクストコンクリートの品質確保について	1) 測定した単位水量が、配合設計±15kg/m ³ の範囲にある場合はそのまま施工してよい。 2) 測定した単位水量が、配合設計±15を越え±20kg/m ³ の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後、配合設計±15kg/m ³ 以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 3) 配合設計±20kg/m ³ の指示値を越える場合は、生コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を行い、配合設計±20kg/m ³ 以内になることを確認する。更に、配合設計±15kg/m ³ 以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 なお、管理値または指示値を越える場合は1回に限り試験を実施することができる。再試験を実施したい場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さい方で評価してよい。
			スランプ試験	JIS A 1101	スランプ 5cm以上8cm未満：許容差±1.5cm スランプ 8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm
			空気量測定	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	±1.5% (許容差)
			コンクリートの圧縮強度試験	JIS A 1108	(a) 圧縮強度の試験値が、設計基準強度の80%を1/20以上の確率で下回らない。 (b) 圧縮強度の試験値が、設計基準強度を1/4以上の確率で下回らない。

試験基準	摘要	：試験成績表等による確認
コンクリートの打設が午前と午後とまたがる場合は、午前中に1回コンクリート打設に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合、午後の試験を省略することができる。(1試験の測定回数は3回とする) 試験の判定は3回の測定値の平均値。	・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。 またレディーミクストコンクリート工場(県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」(JSCE-C502,503)明示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mm~25mmの場合は175kg/m ³ 、40mmの場合は165kg/m ³ を基本とする。	
1日当たりコンクリート種別ごとの使用量が100m ³ /日以上の場合； 2回/日(午前1回、午後1回)、または構造物の重要度と工事の規模に応じて100~150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められたときと測定回数は多い方を採用する。		
・荷卸し時 ・1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20~150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。	小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。またレディーミクストコンクリート工場(県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場)の品質証明書等のみとすることができる。	
・荷卸し時 ・1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20~150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。	小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。またレディーミクストコンクリート工場(県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場)の品質証明書等のみとすることができる。	
1回3ヶ 1.1ブロック1リフトのコンクリート量500m ³ 未満の場合1ブロック1リフト当り1回の割で行う。なお、1ブロック1リフトのコンクリート量が150m ³ 以下の場合及び数種のコンクリート配合から構成される場合は監督職員と協議するものとする。 2.1ブロック1リフトコンクリート量500m ³ 以上の場合1ブロック1リフト当り2回の割で行う。なお、数種のコンクリート配合から構成される場合は監督職員と協議するものとする。 3.ピア、埋設物周辺及び減勢工などのコンクリートは、打設日1日につき2回の割で行う。 4.上記に示す基準は、コンクリートの品質が安定した場合の標準を示すものであり、打ち込み初期段階においては、2~3時間に1回の割で行う。	小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。またレディーミクストコンクリート工場(県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場)の品質証明書等のみとすることができる。	

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
22 コンクリートダム	施工	必須	温度測定 (気温・コンクリート)	JIS Z 8710	
		その他	コンクリートの単位容積 質量試験	JIS A 1116	設計図書による
			コンクリートの洗い分析 試験	JIS A 1112	設計図書による。
			コンクリートのブリージ ング試験	JIS A 1123	設計図書による。
			コンクリートの引張強度 試験	JIS A 1113	設計図書による。
			コンクリートの曲げ強度 試験	JIS A 1106	設計図書による。
23 覆工コンクリート(NATM)	材料	必須	アルカリ骨材反応対策	平成元年9月13日 付け監理第802号 「コンクリートの耐 久性向上施策につい て」による。	同左
		その他	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021	設計図書による。
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5021	絶乾密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下 (砕砂・碎石、高炉スラグ骨材、フェロニッ ケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値 については摘要を参照)
			粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	40%以下、舗装コンクリートは35%以下 但し、積雪寒冷地の舗装コンクリートの場合 は25%以下
			骨材の微粒分量試験	JIS A 1103 JIS A 5005	粗骨材：1.0%以下 細骨材：コンクリートの表面がすりへり作用 を受ける場合3.0%以下、その他の場合5.0% 以下(砕砂及びスラグ細骨材を用いた場合は コンクリートの表面がすりへり作用を受ける 場合5.0%以下その他の場合7.0%以下)
			砂の有機不純物試験	JIS A 1105	標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度 が90%以上の場合は使用できる。
			モルタルの圧縮強度による砂の試験	JIS A 1142	圧縮強度の90%以上
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下
			骨材中の比重1.95の液体 に浮く粒子の試験	JIS A 5308の付属書 2	細骨材： コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下 その他の場合1.0%以下 粗骨材： コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下 その他の場合1.0%以下

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
1回供試体作成時各ブロック打込み開始時終了時。		
1回2ヶ 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。	参考値：2.3t/m3以上	
1回 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。		
1回1ヶ 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。		
1回3ヶ 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。		
1回3ヶ 当初及び品質に異常が認められる場合に行う。		
骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。	JIS A 5005 (砕砂及び碎石) JIS A 5011-1 (高炉スラグ骨材) JIS A 5011-2 (フェロニッケルスラグ細骨材) JIS A 5011-3 (銅スラグ細骨材) JIS A 5011-4 (電気炉酸化スラグ細骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材H)	
工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上)		
工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。	濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。	
試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。		
工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。		
工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。	スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しない。	

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
23 覆工 コンクリート (NATM)	材料	その他	硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122 JIS A 5005	細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下
			セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)
			ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)
			練混ぜ水の水質試験	上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308付属書3	懸濁物質の量：2g/ℓ以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/ℓ以下 塩化物イオン量：200ppm以下 水素イオン濃度：PH5.8～8.6 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上 空気量の増分：±1%
	回収水の場合： JIS A 5308付属書3	塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、 終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上			
	製造 (プラント)	その他	計量設備の計量精度		水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤：±3%以内
			ミキサの練混ぜ性能試験	バッチミキサの場合： JIS A 1119 JIS A 8603	コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差： 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度平均値からの差：7.5%以下 空気量平均値からの差：10%以下 スランプ平均値からの差：15%以下 公称容量の1/2の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差： 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下
				連続ミキサの場合： 土木学会基準 JSCE-I 502	コンクリート中のモルタル単位容積質量差： 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3cm以下
			細骨材の表面水率試験	JIS A 1111	設計図書による
			粗骨材の表面水率試験	JIS A 1125	設計図書による

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。	寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。	
工事開始前、工事中1回/月以上		
工事開始前、工事中1回/月以上		
工事開始前及び工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。	上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料による確認を行う。	
工事開始前及び工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。	・ただし、その原水は上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合しなければならない。	
工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上	・レディーミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。	
工事開始前及び工事中1回/年以上。	・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の場合は1工種1回以上。 またレディーミクストコンクリート工場 (JISマーク表示認定工場) の品質証明書等のみとすることができる。	
工事開始前及び工事中1回/年以上。	・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の場合は1工種1回以上。 またレディーミクストコンクリート工場 (JISマーク表示認定工場) の品質証明書等のみとすることができる。	
2回/日以上	レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。	
1回/日以上	レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。	

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
23 覆工 コンクリート (NATM)	施工	必須	スランプ試験	JIS A 1101	スランプ 5cm以上8cm未満 : 許容差±1.5cm スランプ 8cm以上18cm以下 : 許容差±2.5cm
			単位水量測定	レディミクストコンクリートの品質確保について	1) 測定した単位水量が、配合設計±15kg/m ³ の範囲にある場合はそのまま施工してよい。 2) 測定した単位水量が、配合設計±15を超え±20kg/m ³ の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後、配合設計±15kg/m ³ 以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 3) 配合設計±20kg/m ³ の指示値を越える場合は、生コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を行い、配合設計±20kg/m ³ 以内になることを確認する。更に、配合設計±15kg/m ³ 以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 なお、管理値または指示値を超える場合は1回に限り試験を実施することができる。再試験を実施したい場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さい方で評価してよい。
			コンクリートの圧縮強度試験	JIS A 1108	1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上であること。 3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。 (1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平均値)
			塩化物総量規制	平成元年9月13日付け監理第802号「コンクリートの耐久性向上施策について」による。	原則0.3kg/m ³ 以下
			空気量測定	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	±1.5% (許容差)
	その他	コアによる強度試験	JIS A 1107	設計図書による。	
		コンクリートの洗い分析試験	JIS A 1112	設計図書による。	

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
圧縮強度試験用供試体採取時及び打ち込み中に品質の変化が認められたとき。	・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。 またレディミクストコンクリート工場(県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場)の品質証明書等のみとすることができる。 示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mm～25mmの場合は175kg/m ³ 、40mmの場合は165kg/m ³ を基本とする。	
1日当たりコンクリート種別ごとの使用量が100m ³ /日以上の場合； 2回/日(午前1回、午後1回)、または構造物の重要度と工事の規模に応じて100～150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められたときと測定回数は多い方を採用する。		
・荷卸し時 1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20から150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。なお、テストピースは打設場所採取し、1回につき6本(7・・・3本、28・・・3本)とする。 コンクリートの打設が午前と午後にもたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合、午後の試験を省略することができる。(1試験の測定回数は3回とする)試験の判定は3回の測定値の平均値。	・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。 またレディミクストコンクリート工場(県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。 またレディミクストコンクリート工場(県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」(JSCE-C502,503)または設計図書の規定により行う。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。 またレディミクストコンクリート工場(県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場)の品質証明書等のみとすることができる。	
・荷卸し時 1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20～150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。		
品質に異常が認められた場合に行う。		
1回 品質に異常が認められた場合に行う。		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
23 覆工 コンクリート (NATM)	施工後 試験	必須	テストハンマーによる強度推定調査	JSCE-G 504	設計基準強度
		その他	コアによる強度試験	JIS A 1107	設計基準強度
24 吹付け コンクリート (NATM)	材料	必須	アルカリ骨材反応対策	平成元年9月13日 付け監理第802号 「コンクリートの耐久 性向上施策について」 による。	「コンクリートの耐久性向上施策について」
		その他	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	設計図書による。
		骨材の単位容積質量試験	JIS A 1104	設計図書による。	
		骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110	絶乾密度：2.5以上 細骨材の吸水率：3.5%以下 粗骨材の吸水率：3.0%以下	
		骨材の微粒分量試験	JIS A 1103	粗骨材：1.0%以下 細骨材：コンクリートの表面がすりへり作用を受け る場合3.0%以下、その他の場合5.0%以下 (砕砂及びスラグ細骨材を用いた場合はコン クリートの表面がすりへり作用を受ける場合5.0% 以下その他の場合7.0%以下)	
		砂の有機不純物試験	JIS A 1105	標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度 が90%以上の場合は使用できる。	
		モルタルの圧縮強度による砂の試験	JIS A 1142	圧縮強度の90%以上	

試験基準	摘要	：試験 成績表等 による確 認
目地間（ただし100mを超えるトンネルでは、100mを超えた箇所以降は、30m程度に1箇所）で行う。また、調査の結果、平均値が設計基準強度を下回った場合と、1回の試験結果が設計基準強度の85%以下となった場合は、その箇所の周辺において、再調査を5カ所実施。材齢28日～91日の間に試験を行う。	再調査の平均強度が、所定の強度が得られない場合、もしくは1カ所の強度が設計強度の85%を下回った場合は、コアによる強度試験を行う。 工期等により、基準期間内に調査を行えない場合は監督職員と協議するものとする。	
所定の強度を得られない箇所付近において、原位置のコアを採取。	コア採取位置、供試体の抜き取り寸法等の決定に際しては、設置された鉄筋を損傷させないように十分な検討を行う。 圧縮強度試験の平均強度が所定の強度が得られない場合、もしくは1カ所の強度が設計強度の85%を下回った場合は、監督職員と協議するものとする。	
工事開始前、工事中1回/6か月以上及び産地が変わった場合。		
細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。	濃い場合は、 JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。	
試料となる砂の上部における溶液の色が標準溶液の色より濃い場合。		

工種	種別	試験区分 その他	試験項目	試験方法	規格値
24 吹付け コンクリート (NATM)	材料	その他	骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	細骨材：1.0%以下 粗骨材：0.25%以下
			骨材中の比重1.95の液体に浮く粒子の試験	JIS A 5308の付属書2	細骨材： コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下 その他の場合1.0%以下 粗骨材： コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下 その他の場合1.0%以下
			硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	JIS A 1122	細骨材：10%以下 粗骨材：12%以下
			粗骨材の粒形判定実績率試験	JIS A 5005	55%以上
			セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)
			ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)
			練混ぜ水の水质試験	上水道水及び上水道水以外の水の場合： JIS A 5308付属書3	懸濁物質の量：2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下 塩化物イオン量：200ppm以下 水素イオン濃度：PH5.8~8.6 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上
				回収水の場合： JIS A 5308付属書3	塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は30分以内、 終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢7及び28日で90%以上

試験基準	摘要	：試験 成績表等 による確 認
細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。		
工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合	スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しない。	
細骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。 ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。	寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。	
粗骨材は採取箇所または、品質の変更があるごとに1回。		
工事開始前、工事中1回/月以上		
工事開始前、工事中1回/月以上		
工事開始前及び工事中1回/年以上及び水质が変わった場合。	上水道を使用してる場合は試験に換え、上水道を使用してることを示す資料による確認を行う。	
工事開始前及び工事中1回/年以上及び水质が変わった場合。	・ただし、その原水は上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合しなければならない。	

工種	種別	試験区分その他	試験項目	試験方法	規格値
24吹付けコンクリート(NATM)	製造(プラント)	その他	計量設備の計量精度		水：±1%以内 セメント：±1%以内 骨材：±3%以内 混和材：±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤：±3%以内
			ミキサの練混ぜ性能試験	バッチミキサの場合： JIS A 1119 JIS A 8603	コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差： 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度平均値からの差：7.5%以下 空気量平均値からの差：10%以下 スランブ平均値からの差：15%以下 公称容量の1/2の場合 コンクリート中のモルタル単位容積質量差： 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下
				連続ミキサの場合： 土木学会基準 JSCE-I 502	コンクリート中のモルタル単位容積質量差： 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランブ差：3cm以下
			細骨材の表面水率試験	JIS A 1111	設計図書による
			粗骨材の表面水率試験	JIS A 1125	設計図書による
施工	必須		塩化物総量規制	平成元年9月13日 付け監理第802号 「コンクリートの耐久性向上施策について」による。	原則0.3kg/m ³ 以下
			コンクリートの圧縮強度試験	JIS A 1108 土木学会規準JSCE F561-2005	1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上であること。 3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以上であること。 (1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平均値)
			スランブ試験	JIS A 1101	スランブ 5cm以上8cm未満：許容差±1.5cm スランブ 8cm以上18cm以下：許容差±2.5cm
			空気量測定	JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128	±1.5% (許容差)
			コアによる強度試験	JIS A 1107	設計図書による。

試験基準	摘要	：試験成績表等による確認
工事開始前、工事中1回/6ヶ月年以上	・レディーミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。	
工事開始前及び工事中1回/年以上。	・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。 またレディーミクストコンクリート工場(県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場)の品質証明書等のみとすることができる。	
工事開始前及び工事中1回/年以上。		
2回/日以上	レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。	
1回/日以上。		
コンクリートの打設が午前と午後にもたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合、午後の試験を省略することができる。(1試験の測定回数は3回とする)試験の判定は3回の測定値の平均値。	・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。 またレディーミクストコンクリート工場(県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場)の品質証明書等のみとすることができる。 ・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」(JSCE-C502,503)または設計図書の規定により行う。	
トンネル施工長40m毎に1回 材齢7日、28日(2×3=6供試体)なお、テストピースは現場に配置された型枠に工事で使用するのと同じコンクリートを吹付け、現場で7日間及び28日間放置後、5cmのコアを切り取りキャッピングを行う。1回に6本(7...3本、28...3本、)とする。	・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。 またレディーミクストコンクリート工場(県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場)の品質証明書等のみとすることができる。	
・荷卸し時 1回/日または構造物の重要度と工事の規模に応じて20~150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められた時。	・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。 またレディーミクストコンクリート工場(県共通仕様書1編3章3節「工場の選定」に適合する工場)の品質証明書等のみとすることができる。	
品質に異常が認められた場合に行う。		

工種	種別	試験区分 その他	試験項目	試験方法	規格値
25 ロック ボルト (N A T M)	材料	その他	外観検査 (ロックボルト)	・目視 ・寸法計測	設計図書による。
	施工	必須	モルタルの圧縮強度試験	JIS A 1108	設計図書による。
			モルタルのフロー値試験	JIS R 5201	設計図書による。
			ロックボルトの引抜き試験	参考資料「ロックボルトの引抜き試験」による	引抜き耐力の80%程度以上。
26 路上再 生路盤 工	材料	必須	修正CBR試験	舗装試験法便覧2-3-1	修正CBR20%以上
			土の粒度試験	JIS A 1204	舗装再生便覧参照 資表-4.7 路上再生路盤用骨材の望ましい粒度範囲による。
			土の含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。
			土の液性限界・塑性限界試験	JIS A 1205	塑性指数PI：9以下
	その他		セメントの物理試験	JIS R 5201	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)
			ポルトランドセメントの化学分析	JIS R 5202	JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント)
	施工	必須	現場密度の測定	舗装試験法便覧2-5-3	基準密度の93%以上。
			土の一軸圧縮試験	舗装試験法便覧3-8-1	設計図書による。
		CAEの一軸圧縮試験	舗装試験法便覧3-8-2	設計図書による。	
		含水比試験	JIS A 1203	設計図書による。	

試験基準	摘要	：試験 成績表等 による確 認
材質は製造会社の試験による。		
1) 施工開始前に1回 2) 施工中は、トンネル施工延長50mごとに1回 3) 製造工場または品質の変更があるごとに1回		
1) 施工開始前に1回 2) 性状に変化が見られたとき 3) 製造工場または品質の変更があるごとに1回		
掘削の初期段階は20mごとに、その後は50mごとに実施、1断面当たり3本均等に行う(ただし、坑口部では両側壁各1本)。		
工事開始前、材料変更時		
当初及び材料の変化時		
当初及び材料の変化時		
当初及び材料の変化時		
工事開始前、工事中1回/月以上		
工事開始前、工事中1回/月以上		
1,000m ² に1回		
当初及び材料の変化時		
当初及び材料の変化時	CAEの一軸圧縮試験とは、路上再生アスファルト乳剤安定処理路盤材料の一軸圧縮試験を指す。	
1~2回/日		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
27 路上表層再生工	材料	必須	旧アスファルト針入度	JIS K 2207	
			旧アスファルトの軟化点	JIS K 2207	
			既設表層混合物の密度試験	舗装試験法便覧3-7-7	
			既設表層混合物の最大比重試験	舗装試験法便覧3-9-5	
			既設表層混合物のアスファルト量抽出粒度分析試験	舗装試験法便覧3-9-6	
			既設表層混合物のふるい分け試験	舗装試験法便覧3-4-3	
			新規アスファルト混合物	「アスファルト舗装」に準じる。	「アスファルト舗装」に準じる。
	施工	必須	現場密度の測定	舗装試験法便覧3-7-7	基準密度96%以上
			温度測定	JIS Z 8710	110 以上
			かきほぐし深さ	舗装再生便覧 付録-8	-0.7cm以内
		その他	粒度(2.36mmフルイ)	舗装試験法便覧3-4-3	2.36mmふるい：±12%以内
			粒度(75μmフルイ)	舗装試験法便覧3-4-3	75μmふるい：±5%以内
			アスファルト量抽出粒度分析試験	舗装試験法便覧3-9-6	アスファルト量：±0.9%以内
28 排水性舗装工・透水性舗装工	材料	必須	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	「舗装施工便覧」3-3-2(3)による
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109 JIS A 1110	碎石・玉砕、製鋼スラグ(SS) 表乾密度：2.45以上 吸水率：3.0%以下
			骨材中の粘土塊量の試験	JIS A 1137	粘土、粘土塊量：0.25%以下
			粗骨材の形状試験	舗装試験法便覧3-4-7	細長、あるいは偏平な石片：10%以下
			フィラーの粒度試験	JIS A 5008	「舗装施工便覧」3-3-2(4)による。
			フィラーの水分試験	JIS A 5008	1%以下

試験基準	摘要	：試験成績表等による確認
当初及び材料の変化時	十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。	
当初及び材料の変化時		
・1,000m ² につき1回割で行う。ただし、施工面積が1,000m ² 以下の場合は1工事当たり1回以上。	空隙率による管理でもよい。	
随時	測定値の記録は、1日4回(午前・午後各2回)	
1,000m ² 毎		
適宜	目標値を設定した場合のみ実施する。	
適宜	目標値を設定した場合のみ実施する。	
適宜	目標値を設定した場合のみ実施する。	
工事開始前、材料変更時		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
29 プラント 再生舗装工	材料	必須	再生骨材 アスファルト抽出後の骨材粒度	舗装試験法便覧3-4-3	
			再生骨材 旧アスファルト含有量	舗装試験法便覧3-9-6	3.8%以上
			再生骨材 旧アスファルト針入度	マーシャル安定度試験による再生骨材の旧アスファルト性状判定方法	20(1/10mm)以上(25)
			再生骨材 洗い試験で失われる量	舗装再生便覧	5%以下
			再生アスファルト混合物	JIS K 2207	JIS K 2207石油アスファルト規格
	プラント	必須	粒度(2.36mmフルイ)	舗装試験法便覧3-4-3,3-9-6	2.36mmふるい：±12%以内 再アス処理の場合、2.36mm：±15%以内 印字記録による場合は、舗装再生便覧表-2.8.5による。
			粒度(75μmフルイ)	舗装試験法便覧3-4-3,3-9-6	75μmふるい：±5%以内 再アス処理の場合、75μm：±6%以内 印字記録による場合は、舗装再生便覧表-2.8.5による。
			再生アスファルト量	舗装試験法便覧3-9-6	アスファルト量：±0.9%以内 再アス処理の場合、アスファルト量：±1.2%以内 印字記録による場合は舗装再生便覧表-2.8.5による。
	その他	必須	水浸マーシャル安定度試験	舗装試験法便覧3-7-4	設計図書による。
			ホイールトラッキング試験	舗装試験法便覧3-7-3	設計図書による。
			ラベリング試験	舗装試験法便覧3-7-2	設計図書による。
	舗設現場	必須	外観検査(混合物)	目視	
			温度測定(初期締固め前)	JIS Z 8710	
			現場密度の測定	舗装試験法便覧3-7-7	基準密度の94%以上。 再アス処理の場合、基準密度の93%以上。

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
再生骨材使用量500tごとに1回。		
再生骨材使用量500tごとに1回。		
再生混合物製造日ごとに1回。 1日の再生骨材使用量が500tを超える場合は2回。 1日の再生骨材使用量が100t未満の場合は、再生骨材を使用しない日を除いて2日に1回とする。		
再生骨材使用量500tごとに1回。	洗い試験で失われる量とは、試料のアスファルトコンクリート再生骨材の水洗前の75μmふるいにとどまるものと、水洗後の75μmふるいにとどまるものを気乾もしくは60℃以下の炉乾燥し、その質量の差からもとめる。	
2回以上及び材料の変化		
抽出ふるい分け試験の場合：1~2回/日 印字記録の場合：全数		
抽出ふるい分け試験の場合：1~2回/日 印字記録の場合：全数		
抽出ふるい分け試験の場合：1~2回/日 印字記録の場合：全数		
設計図書による。	耐水性の確認	
設計図書による。	耐流動性の確認	
設計図書による。	耐磨耗性の確認	
随時		
随時	測定値の記録は、1日4回(午前・午後各2回)	
1,000m ² につき1回割で行う。ただし、施工面積が1,000m ² 以下の場合は1工事当たり1回以上。	施工管理基準7「運用」参照。	

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
30 ガス切断工	施工	必須	表面粗さ	目視	主要部材：50μmRy以下 二次部材：100μmRy以下
			ノッチ深さ	・目視 ・計測	主要部材：ノッチがあってはならない。 二次部材：1mm以下。
			スラグ	目視	塊状のスラグが点在し、付着しているが、こん跡を残さず容易にはく離するもの。
			上縁の溶け	目視	わずかに丸みをおびているが、滑らかな状態のもの。
		その他	平面度	目視	設計図書による（日本溶接協会規格「ガス切断面の品質基準」に基づく）
			ベベル精度	計測器による計測	設計図書による（日本溶接協会規格「ガス切断面の品質基準」に基づく）
			真直度	計測器による計測	設計図書による（日本溶接協会規格「ガス切断面の品質基準」に基づく）
31 溶接工	施工	必須	引張試験：開先溶接	JIS Z 2241	引張強さが母材の規格値以上。
			型曲げ試験（19mm未満裏曲げ）（19mm以上側曲げ）：開先溶接	JIS Z 3122	亀裂が生じてはならない。ただし、亀裂の発生原因がブローホールあるいはスラグ巻き込みであることが確認され、かつ、亀裂の長さが3mm以下の場合は許容するものとする。
			衝撃試験：開先溶接	JIS Z 2242	溶着金属及び溶接熱影響部で母材の規格値以上（それぞれ3個の平均）。
			マクロ試験：開先溶接	JIS G 0553に準じる。	欠陥があってはならない。
			非破壊試験：開先溶接	JIS Z 3104	引張側：2類以上 圧縮側：3類以上
			マクロ試験：すみ肉溶接	JIS G 0553に準じる。	欠陥があってはならない。
			引張試験：スタッド溶接	JIS Z 2241	道路橋示方書・同解説による
			曲げ試験：スタッド溶接	JIS Z 3145	溶接部に亀裂を生じてはならない。
			突合せ継手の内部欠陥に対する検査	JIS Z 3104	引張側：2類以上 圧縮側：3類以上
			外観検査（余盛高さ）	・目視 ・ノギス等による計測	道路橋示方書・同解説による

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
	表面あらさは、JIS B 0601に規定する表面の粗度を表し、50μmRyとは表面あらさ50/1000mmの凸凹を示す。 ノッチ深さは、ノッチ上縁から谷までの深さを示す。	
試験片の形状：JIS Z 3121 1号 試験片の個数：2	・溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」鋼橋編17.4.4溶接施工法 図-17.4.1開先溶接試験溶接方法による。 ・なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し、溶接施工試験を省略することができる。	
試験片の形状：JIS Z 3122 試験片の個数：2		
試験片の形状：JIS Z 2202 4号 試験片の採取位置：「日本道路協会道路橋示方書・同解説」鋼橋編17.4.4溶接施工法 図-17.4.2衝撃試験片 試験片の個数：各部位につき3		
試験片の個数：1		
試験片の個数：試験片継手全長		
試験片の形状：「日本道路協会道路橋示方書・同解説」鋼橋編17.4.4溶接 図-17.4.3すみ肉溶接試験（マクロ試験）溶接方法及び試験片の形状 試験片の個数：1		
試験片の形状：JIS B 1198 試験片の個数：3		
試験片の形状：JIS Z 3145 試験片の個数：3		
RTの場合はJIS Z 3104による。 UTの場合はJIS Z 3060による。		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
31 溶接工	施工	必須	外観検査(すみ肉溶接サイズ)	・目視 ・ノギス等による計測	すみ肉溶接のサイズ及びのど厚は、指定すみ肉サイズ及びのど厚を下回ってはならない。ただし、1溶接線の両端各50mmを除く部分では、溶接長さの10%までの範囲で、サイズ及びのど厚ともに-1.0mmの誤差を認めるものとする。
			外観検査(アンダーカット)		アンダーカットの深さは、0.5mm以下でなければならない。
			外観検査(オーバーラップ)		あってはならない。
			外観検査(ビート表面の不整)		ビート表面の凹凸は、ビート長さ25mmの範囲で3mm以下。
			外観検査(アークスタッド)		・余盛り形状の不整：余盛りは全周にわたり包囲していなければならない。なお、余盛りは高さ1mm、幅0.5mm以上 ・クラック及びスラグ巻込み：あってはならない。 ・アンダーカット：するどい切欠状のアンダーカットがあってはならない。ただし、グラインダー仕上げ量が0.5mm以内に納まるものは仕上げて合格とする。 ・スタッドジベルの仕上り高さ：(設計値±2mm)をこえてはならない。
	その他	ハンマー打撃試験	ハンマー打撃	われなどの欠陥を生じないものを合格。	
32 工場製作工(鋼橋用鋼材)	材料	必須	外観検査(主部材・代表部)	現物照合	
			外観検査(主部材・その他)	帳票確認	
			外観検査(付属部材)	帳票確認	
			機械試験		

試験基準	摘要	：試験成績表等による確認
外観検査の結果が不合格となったスタッドジベルについて全数。 外観検査の結果が合格のスタッドジベルの中から1%について抜取り曲げ検査を行なうものとする。	・余盛りが包囲していないスタッドジベルは、その方向と反対の15°の角度まで曲げるものとする。 ・15°曲げても欠陥の生じないものは、元に戻すことなく、曲げたままにしておくものとする。	
現物立会による目視及びリングマーク照合を行い、一致すること。 その他すべての項目がミルシートで照合して全て一致すること。		
すべての項目がミルシートで照合して全て一致すること。		
すべての項目がミルシートで照合して全て一致すること。		
JISによる。		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
33 鋼矢板・ 鋼管矢板	材料	必須	化学成分、機械的性質	JIS A 5528 鋼矢板 JIS A 5530 鋼管矢板	JISに適合していること
			施工	必須	外観検査
	形状寸法	JIS A 5528 JIS A 5530			JIS及び設計図書の形状に適合していること
	現場溶接浸透探傷試験	JIS Z 2343		割れ、ブローホール及びのど厚並びにサイズの過不足等有害な欠損が無いこと	
	現場溶接放射透過試験	JIS Z 3104		JIS Z 3104の3種以上	
	その他	現場溶接超音波探傷試験	JIS Z 3060	JIS Z 3060の3種以上	
34 トコンクリ 板	材料	必須	外観検査	目視観察	JIS A 5354 有害な傷、ねじれ、ひび割れ等が無いこと
			形状寸法	試験成績表(検査証明書)確認	JIS A 5354 JIS及び設計図書の形状寸法に適合
35 タイ材 (タイロッド・ タイワイヤー)	材料	必須	本体及び付属品の化学成分、機械的性質	JIS G 3101	(一般構造用圧延鋼材の場合) JISに適合していること (高張力鋼材の場合) 機械的性質は共通仕様書表9-1、化学成分は設計図書及び承諾した規格値に適合していること
			外観検査	目視観察	有害な傷、変形等がないこと
			形状寸法		承諾値
			組立引張試験	設計図書による	設計図書による
			本体、付属品の化学成分、機械的性質	JIS G 3502 JIS G 3536 JIS G 3506 JIS G 3521	JISに適合していること
			被覆材	JIS K 6922	設計図書の規格に適合していること
			外観検査	目視観察	有害な傷、変形等がないこと
			形状寸法		承諾値
組立品引張試験	設計図書による	設計図書に適合していること			

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
搬入時、ロット毎		
搬入時、全数		
搬入時		
原則として全溶接箇所で行う。但し、施工方法や施工順序等から全数量の実施が困難な場合は監督員との協議により、現場状況に応じた数量とすることができる。なお、全溶接箇所10%以上は、JIS Z 2343により定められた認定技術者が行うものとする。試験箇所は杭の全周とする。		
原則として溶接20箇所毎に1箇所とするが、施工方法や施工順序等から実施が困難な場合は現場状況に応じた数量とする。なお、対象箇所では鋼管杭を4方向から透過し、その撮影長は30cm/1方向とする。	20箇所毎に1箇所毎とは、溶接を20箇所施工した毎にその20箇所から任意の1箇所を試験することである。	
原則として溶接20箇所毎に1箇所とするが施工方法や施工順序等から実施が困難な場合は現場状況に応じた数量とする。鋼管矢板の対象箇所では4方向から探傷し、その探傷長は30cm/2方向とする。	同上	
搬入時、全般	曲げ強さは試験成績表(検査証明書)で確認する	
ロット毎	タイロッドに適用	
搬入時、全数		
搬入時		
設計図書による		
ロット毎	タイワイヤーに適用	
ロット毎		
搬入前、全数		
搬入時、全数		
設計図書による		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
36 管 布 設 工 (開 削)	管渠材料(下水道用鉄筋コンクリート管)	必須	外観	目視による	〔外観検査〕 (1) 日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 (管種の確認を行う) (2) 検査項目及び判定基準は次のとおり。
			形状・寸法(カラー及びゴム輪を含む)	JSWASA - 1による	
			外圧強さ		検査項目
			水密性		判定基準
					管軸方向のひび割れ
					管周方向のひび割れ
					管端面の欠損
管渠材料(下水道用硬質塩化ビニル管)	必須	外観・形状	目視による	〔外観検査〕 (1) 日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 (管種の確認を行う) (2) 検査項目及び判定基準は次のとおり。	
		寸法	JSWASK - 1による		
		引張試験		検査項目	
		偏平試験		判定基準	
		負圧試験		有害な傷	
		耐薬品性試験		滑らかさ	
				割れ	
				ねじれ	
		管の断面形状	管の断面は、実用的に真円で、その両端面は管軸に対して直角でなければならない。		
		ピカット軟化温度試験		管の断面形状	管の断面は、実用的に真円で、その両端面は管軸に対して直角でなければならない。
				実用上の真つすぐ	実用上、真つすぐであること。

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
(1) 外観検査は全数について行う。 (2) 形状・寸法及び外圧強さ、水密性は日本下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。		
(1) 外観・形状検査は、全数について行う。 (2) 寸法、引張試験、偏平試験、耐薬品性試験及びピカット軟化温度試験は日本下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
36 管 布 設 工 (開 削)	管渠材料(下水道用リブ付硬質塩化ビニル管)	必須	外観・形状	目視による	〔外観検査〕 (1) 日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 (管種の確認を行う) (2) 検査項目及び判定基準は次のとおり。
			寸法	JSWASK - 1による	
			引張試験		
			偏平試験		
			負圧試験		
			耐薬品性試験		
			ピカット軟化温度試験		
	管渠材料(下水道用強化プラスチック複合管)	必須	外観・形状	目視による	〔外観検査〕 (1) 日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 (管種の確認を行う) (2) 検査項目及び判定基準は次のとおり。
			寸法	JSWASK - 2 による	
			外圧試験		
			耐薬品性試験		
			耐酸試験		
			水密試験		

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
(1) 外観・形状検査は、全数について行う。 (2) 寸法、引張試験、偏平試験、耐薬品性試験及びピカット軟化温度試験は日本下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。		
(1) 外観・形状検査は、全数について行う。 (2) 寸法、外圧試験、耐薬品性試験、耐酸試験及び水密試験は日本下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	
36 管 布 設 工 (開 削)	管渠材料 (下水道用ボックスカルバート)	必須	外 観	目視による	(外観検査) (1) 日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 (2) 検査項目及び判定基準は次のとおり。	
			形状・寸法	日本下水道協会 下水道用資器材 類 の規定による	検査項目	判定基準
			外圧強さ		ひび割れ	有効長の1/4以上(有効長が1500mm及び1000mmの場合は、1/3以上)にわたるひび割れがないこと。ただし、有効長の1/4以下であっても有効長の1/10程度のひび割れが複数あつてはならない。ここで、ひび割れとは、乾燥収縮に伴い、ごく表面上に発生するひび割れをも含むものであり、直線性のものを指す。また、かめの甲状のひび割れは差し支えない。
			水密性		端面の欠損	端面の表面積の3%以上が欠損していないこと。
			コンクリートの圧縮強度		外表面のあばた等	内外表面積の5%以上にあばた又は骨材の露出がないこと。
	管渠材料 (下水道用ダクタイル鋳鉄管)	必須	原 管	JSWASG - 1による		
			内 装			
			外装	外 観	目視による	(外観検査) (1) 日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 (2) 検査項目及び判定基準は次のとおり。
				形状・寸法	JSWASG - 1による	検査項目
			コンクリートの圧縮強度	原 管	クラック	クラックがないこと。
湯境	湯境がないこと。					
鑄巣	手直しの範囲を超えるものは不可とする。					
完成管	モルタルライニング	有害なひび割れがないこと。	管の受け口内面にモルタルが付着していないこと 表面は実用的に滑らかであること。			
		塗装	異物の混入塗りむらなどがなく、均一な塗膜であること。			

試験基準	摘 要	試験成績表等による確認
(1) 外観検査は全数について行う。 (2) 形状・寸法及び外圧強さ、水密性、コンクリート圧縮強度については日本下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。		
原管、内装、外装における形状・寸法及びコンクリートの圧縮強度は日本下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。 外観検査は全数について行う。		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値		
36 管 布 設 工 (開 削)	管 渠 材 料 (鋼 管)	必 須	外 観	目視による	〔外観検査〕 (1) 日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 (2) 検査項目及び判定基準は次のとおり		
			形状・寸法	日本下水道協会 下水道用資器材 の規定による JISG3443 JISG3451	類	検査項目	判定基準
			成分・機械的性質			実用的に 真っ直ぐ	実用的に真っ直 ぐであること。
			非破壊又は水圧			両端は管軸に 対して直角	実用的に両端面 は管軸に対して 直角であるこ と。
			塗 装			有害な欠陥	はなはだしい接 合部の目違い、 アンダーカッ ト、溶接ビード の不整がないこ と。
			仕上げ良好	鋼面が平滑に仕 上がっているこ と。			
			塗装及び塗覆 装	管によく密着 し、実用上平滑 で、有害なふく れ、へこみ、し わ、たれ、突 部、異物の混入 などがないこ と。			
37 管 推 進 工	管 渠 材 料 (下 水 道 推 進 工 法 用 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 管)	必 須	外観・形状	目視による	〔外観検査〕 (1) 日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 (2) 検査項目及び判定基準は次のとおり		
			寸法 (カラー及びゴム輪含む)	JSWASA - 2又はA - 6 による	類	検査項目	判定基準
			外圧強さ			管軸方向のひ び割れ	管の長さ方向で管長の1/4以上(短 管及び異形管の場合は1/3以上)に わたるひび割れがないこと。ただ し、管長の1/4以下であっても管長 の1/10程度のひび割れが複数あ ってはならない。ここで、ひび割れ とは、乾燥収縮に伴い、ごく表面 上に発生するひび割れをも含むも のであり、直線性のものを指す。 また、かめの甲状のひび割れは差 し支えない。
			コンクリートの圧縮強度			管周方向のひ び割れ	管周の方向で、管周の1/10以上に わたるひび割れがないこと。
			水密性			管端面の欠損	管端面の平面積の3%以上が欠損し ていないこと。ただし、シール材 に係る部分についての欠損はない こと。

試験基準	摘 要	試験成績表等による確認
(1) 外観検査は全数について行う。 (2) 形状・寸法、成分・機械的性質等は日本下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。		
(1) 外観・形状検査は、全数について行う。 (2) 寸法、外圧強さ、コンクリートの圧縮強度及び水密性は日本下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値				
37 管 推 進 工	管渠材料（下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管）	必須	原 管	JSWASG - 1による	〔外観検査〕 (1) 日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 (2) 検査項目及び判定基準は次のとおり。				
			内 装	目視による					
			外 装	形状・寸法	JSWASG - 1による	原 管	クラック	クラックがないこと。	
					外 観		湯境	湯境がないこと。	
				目視による			鑄巣	手直しの範囲を超えるものは不可とする。	
				完成管	モルタルライニング	有害なひび割れがないこと。 管の受け口内面にモルタルが付着していないこと。	塗装	表面は実用的に滑らかであること。	
								異物の混入塗りむらなどがなく、均一な塗膜であること。	
					目視による	〔外観検査〕 (1) 日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 (2) 検査項目及び判定基準は次のとおり。	原 管	実用的に真っ直ぐ	実用的に真っ直ぐであること。
				形状・寸法	日本下水道協会 下水道用資器材 類 の規定による JISG3444			両端は管軸に対して直角	実用的に両端面は管軸に対して直角であること。
				成分・機械的性質				有害な欠陥	はなはだしい接合部の目違い、アンダーカット、溶接ビードの不整がないこと。
非破壊又は水圧	仕上げ良好	鋼面が平滑に仕上がっていること。							
塗 装	完成管	塗装及び塗覆装	管によく密着し、実用上平滑で、有害なふくれ、へこみ、しわ、たれ、突部、異物の混入などがいないこと。						

試験基準	摘 要	：試験成績表等による確認
(1) 外観検査は全数について行う。 (2) 原管、内装、外装における形状・寸法は日本下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。		
(1) 外観検査は全数について行う。 (2) 形状・寸法、成分・機械的性質等は日本下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	
38 シールド工	管渠材料（シールド工用標準コンクリート系セグメント）	必須	外観及び形状・寸法検査	JSWASA - 4 による	(1) 日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 (2) 有害なひび割れ、隅角部の破損等が無いこと。	
			水平仮組検査			
			性能検査			単体曲げ試験
			継手曲げ試験			
			ジャッキ推力試験			
つり手金具引抜き試験						
管渠材料（シールド工用標準鋼製セグメント）	必須	材料検査	JSWASA - 3 による	(1) 日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 (2) 有害な曲がり、そり等が無いこと。		
		形状・寸法及び外観検査				
		溶接検査				
		水平仮組検査				
		性能検査			ジャッキ推力試験	
単体曲げ試験						

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
〔外観検査〕（下水道協会規格） (1) 外観検査は全数について行う。 (2) 形状・寸法、水平仮組、性能についての検査は、日本下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。		
〔外観検査〕（下水道協会規格外） (1) 外観検査は全数について行う。 (2) 形状・寸法、水平仮組、性能についての検査は、セグメント500リング及びその端数に1回行う。		
〔外観検査〕（下水道協会規格） (1) 外観検査は全数について行う。 (2) 材料、形状・寸法、溶接、水平仮組についての検査は、日本下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。 (3) 性能検査は設計図書のためによる。		
〔外観検査〕（下水道協会規格外） (1) 外観検査は全数について行う。 (2) 材料、形状・寸法、溶接、水平仮組、性能についての検査は、1工事中に1回行う。		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	
39 マンホール設置工	管渠材料（組立マンホール側塊）	必須	外観	目視による	〔外観検査〕 (1) 日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。	
			形状・寸法	日本下水道協会 下水道用資器材類 の規定による JISA5372	(2) 検査項目及び判定基準は次のとおり。	
			耐荷力		検査項目 有害な傷	判定基準 側塊は、強度や耐久性に悪影響を及ぼす傷がないこと。
			水密性		滑らかさ	側塊には、粗骨材が突き出していたり、抜け出した跡がなく、仕上げ面が極度に凹凸になっていないこと。
			コンクリート圧縮強さ		端面の欠損	側塊の端面は、その面積の3%以上が欠損していないこと。
					端面の形状	側塊の端面は平滑であり、側塊の軸方向に対して、実用上支障のない直角であること。
管渠材料（下水道用鋳鉄製マンホールふた）	必須	必須	外観・形状	目視による	〔外観検査〕 (1) 日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。	
			寸法・構造	JSWASG - 4 による	(2) 有害なきずが無く、外観がよいこと	
			材質試験			
			荷重たわみ試験			
			耐荷重試験			

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
(1) 外観検査は全数について行う。 (2) 形状・寸法、耐荷力、水密性及びコンクリートの圧縮強さは日本下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。		
(1) 外観・形状検査は、全数について行う。 (2) 寸法・構造、材質試験、荷重たわみ試験及び耐荷重試験は、日本下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
39 マンホール設置工	管渠材料（マンホール足掛け金物）	必須	外観	目視による	〔外観検査〕 被覆材は有害なわれ、破損等が無いこと。
			形状・寸法		品質を判定できる資料又は試験成績表を提出する。
			材質		
	管渠材料（下水道用塩化ビニル製小型マンホール）	必須	外観・形状	目視による	〔外観検査〕 (1) 日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 (2) 検査項目及び判定基準は次のとおり。
寸法			JSWASK - 9による。 内ふたは、JSWASK - 7、 防護ふたは、JSWASK - 3による。	検査項目	判定基準
引張試験				有害な傷	マンホールの強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があってはならない。（かすり傷程度のもの差し支えない）
荷重試験				滑らかさ	明らかな凹凸がないこと。
負圧試験				割れ	割れないこと。
耐薬品性試験				ねじれ	著しいねじれがないこと。
ピカット軟化温度試験					

試験基準	摘要	：試験成績表等による確認
外観検査は全数について行う。		
(1) 芯材 JISG4303 (SUS403, SUS304)、 JISG3507 (SWRCH12R)、 JISG3539 (SWCH12R) の規格に適合すること。		
(1) 外観・形状検査は、全数について行う。 (2) 寸法、引張試験、負圧試験、耐薬品性試験及びピカット軟化温度試験は日本下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
40 ます 設置 工	管渠材料（下水道用鋳鉄製防護ふた）	必須	外観・形状	目視による	〔外観検査〕 （1）日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 （2）有害なきずが無く、外観がよいこと
			寸法	JSWASG - 3による	
			荷重たわみ試験		
			耐荷重試験		
			材質試験		
管渠材料（下水道用硬質塩化ビニル製ます）	必須	外観・形状	目視による	〔外観検査〕 （1）日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 （2）検査項目及び判定基準は次のとおり。	
		寸法	JSWASK - 7による。 防護ふたは、 JAWASG - 3、 立上り部は、 JSWASK - 1 による。		
		引張試験		検査項目	判定基準
				有害な傷	マンホールの強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があつてはならない。（かすり傷程度のものは差し支えない）
				滑らかさ	明らかな凹凸がないこと。
				割れ	割れないこと。
				ねじれ	著しいねじれがないこと。
		耐薬品性試験			
		ピカット軟化温度試験			

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
<p>（1）外観・形状検査は、全数について行う。 （2）寸法、荷重たわみ試験、耐荷重試験及び材質試験は、日本下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。</p>		
<p>（1）外観・形状検査は、全数について行う。 （2）寸法、引張試験、負圧試験、耐薬品性試験及びピカット軟化温度試験は日本下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。</p>		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値										
40 ます設置工	管渠材料（下水道用ポリプロピレン製ます）	必須	外観・形状	目視による	〔外観検査〕 （1）日本下水道協会「認定標章」の表示があること。もしくは、同等以上の材料とする。 （2）検査項目及び判定基準は次のとおり。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有害な傷</td> <td>マンホールの強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があってはならない。（かすり傷程度のもの差し支えない）</td> </tr> <tr> <td>滑らかさ</td> <td>明らかな凹凸がないこと。</td> </tr> <tr> <td>割れ</td> <td>割れないこと。</td> </tr> <tr> <td>ねじれ</td> <td>著しいねじれがないこと。</td> </tr> </tbody> </table>	検査項目	判定基準	有害な傷	マンホールの強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があってはならない。（かすり傷程度のもの差し支えない）	滑らかさ	明らかな凹凸がないこと。	割れ	割れないこと。	ねじれ	著しいねじれがないこと。
			検査項目	判定基準											
			有害な傷	マンホールの強さ、水密性及び耐久性に悪影響を及ぼす傷があってはならない。（かすり傷程度のもの差し支えない）											
			滑らかさ	明らかな凹凸がないこと。											
			割れ	割れないこと。											
			ねじれ	著しいねじれがないこと。											
			寸法	JSWASK - 8による。防護ふたは、JSWASG - 3による。											
引張試験															
荷重試験															
負圧試験															
耐薬品性試験															
荷重たわみ温度試験															
41 基礎杭工（既製杭）	材料（鋼管杭、H鋼杭）	必須	外観	目視による	（1）外観検査 使用上、有害な欠陥（変形など）が無いこと。 （2）形状・寸法及び材料等は、JISA5525、JISA5526の規格に適合すること。										
			形状・寸法												
			材料検査（化学成分・機械的性質）												
材料（コンクリート杭）	必須	外観	目視による	（1）外観検査 使用上、有害な欠陥（ひび割れ・損傷など）が無いこと。 （2）形状・寸法及び性能等はJISA5373の規格に適合すること。											
		形状・寸法													
		性能検査													
材料（合成杭）	必須	外観		（財）日本建築センターの評定又は評価基準（社）コンクリートパイル建設技術協会の評価基準に適合すること。											
		形状・寸法													
		性能検査													

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
（1）外観・形状検査は、全数について行う。 （2）寸法、引張試験、負圧試験、耐薬品性試験及び荷重たわみ温度試験は日本下水道協会発行の「検査証明書」の写しによる。		
（1）外観検査は全数について行う。その他は、係員の指示により行う。 （2）形状・寸法及び材料等は、「規格証明書」（品質を含む）又は「試験成績表」を提出する。		
（1）外観検査は全数について行う。その他は、係員の指示により行う。 （2）形状・寸法及び材料等は「規格証明書」（品質を含む）又は「試験成績表」を提出する。		
（1）外観検査は全数について行う。その他は、係員の指示により行う。 （2）形状・寸法及び材料等は、「規格証明書」（品質を含む）又は「試験成績表」を提出する。		

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値
41 基礎杭工 (既製杭)	施工 (鋼管杭、 H鋼杭の現場溶接)	必須	外観	目視による	溶接部の割れ、ビット、アッターカット、オーバーラップ、サイズ不足、溶け落ちが無いこと。
		その他	超音波探傷試験	JISZ3060 による	JISZ3060の3類以上
	施工 (セメントミルク工法)	その他	根固め液及び杭周固定液の圧縮強度試験	JISAI108 による (コンクリートの圧縮強度試験)	圧縮強度 (N/mm ²) ・根固め液 20以上 ・杭周固定液 0.5以上
42 基礎杭工 (場所打ち杭)	施工	必須	安定液等の孔内水位、安定液の有効性試験		
		その他	支持力試験	杭の載荷試験	

試験基準	摘要	試験成績表等による確認
溶接継手部の全数について溶接前、溶接中、溶接後の各工程ごとに行う。		
突合せ溶接線（溶接長さ）の10%以上について行う。 (社)日本非破壊検査協会(超音波検査)の認定技術者が行う。		
(1)本杭で継手のない場合は、30本ごと又はその端数につき1回行う。 (2)本杭で継手のある場合は、20本ごと又はその端数につき1回行う。 1回の試験の供試体の数は3個とする。 供試体は土木学「PC設計施工指針」のブリージング率及び膨張率試験方法案による。		
設計図書による)
(1)孔内水位については杭ごとに必要に応じて測定する。 (2)有効性試験(比重、粘性、ろ過水量、PH、砂分)は杭ごとに又は1日に1回測定する。		
設計図書による		


写真管理基準（案）

（適用範囲）

1. この写真管理基準は、土木工事施工管理基準 に定める土木工事の工事写真（電子媒体によるものを含む）の撮影に適用する。

（工事写真の分類）

2. 工事写真は次のように分類する。



（工事写真の撮影基準）

3. 工事写真の撮影は以下の要領で行う。

（1）撮影頻度

工事写真の撮影頻度は別紙撮影箇所一覧表に示すものとする。

（2）撮影方法

写真撮影にあたっては、次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるよう被写体とともに写しこむものとする。

- ① 工事名
- ② 工種等
- ③ 測点（位置）
- ④ 設計寸法
- ⑤ 実測寸法
- ⑥ 略図

なお、小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に添付して整理する。

特殊な場合で監督職員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。

（写真の省略）

4. 工事写真は次の場合に省略するものとする。

- （1）品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。

（写真の色彩）

5. 写真はカラーとする。

(写真の大きさ)

6. 写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。ただし、次の場合は別の大きさとすることができる。
- (1) 着手前、完成写真等はキャビネ版又はパノラマ写真（つなぎ写真可）とすることができる。
 - (2) 監督職員が指示するものは、その指示した大きさとする。

(工事写真帳の大きさ)

7. 工事写真帳は、4切版のフリーアルバム又はA4版とする。

(工事写真の提出部数及び形式)

8. 工事写真の提出部数及び形式は次によるものとする。
- (1) 工事写真として、紙媒体では工事完成時に1部提出する（電子媒体では、2部）。
 - (2) 監督職員の指示があった場合は、その指示による。

(工事写真の整理方法)

9. 工事写真の整理方法は次によるものとする。
- (1) 工事写真の整理については、工種毎に別紙撮影箇所一覧表の撮影頻度に示すものを標準とする。

(電子媒体に記録する工事写真)

10. 電子媒体に記録する工事写真の属性情報等については、「デジタル写真管理情報基準（案）」によるものとする。

(留意事項等)

11. 別紙撮影箇所一覧表の適用について、次の事項を留意するものとする。
- (1) 撮影項目、撮影頻度等が工事内容により不適切な場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。
 - (2) 施工状況等の写真については、ビデオ等の活用ができるものとする。
 - (3) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。
 - (4) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図等をアルバムに添付する。
 - (5) 撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督職員の承諾を得て取り扱いを定めるものとする。

(その他)

12. 用語の定義
- (1) 代表箇所とは、当該工種の代表箇所を示すもので、監督職員の承諾した箇所をいう。
 - (2) 適宜とは、監督職員が指示した箇所を提出することをいう。

撮影箇所一覧表

区分	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
着手前・完成	着手前	全景又は代表部分写真	着手前1回〔着手前〕	
	完成	全景又は代表部分写真	施工完了後1回〔完成後〕	
施工状況写真	工事施工中	全景又は代表部分の工事進捗状況	月1回〔月末〕	
		施工中の写真	工種、種別毎に設計図書に従い施工していることが確認できるように適宜〔施工中〕	
			高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況が確認できるように適宜〔施工中〕	高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出資料に添付
	仮設(指定・任意)	使用材料、仮設状況、形状寸法	1施工箇所に1回〔施工前後〕	
	図面との不一致	図面と現地との不一致の写真	必要に応じて〔発生時〕	工事打合簿に添付
安全管理	安全管理	各種標識類の設置状況	各種類毎に1回〔設置後〕	
		各種保安施設の設置状況	各種類毎に1回〔設置後〕	
		監視員交通整理状況	各1回〔作業中〕	
		安全訓練等の実施状況	実施毎に1回〔実施中〕	実施状況資料に添付
使用材料	使用材料	形状寸法	各品目毎に1回〔使用前〕	品質証明に添付
		検査実施状況	各品目毎に1回〔検査時〕	
品質管理写真	別添 品質管理写真撮影箇所一覧表に記載			
出来形管理写真	別添 出来形管理写真撮影箇所一覧表に記載			
災害	被災状況	被災状況及び被災規模等	その都度〔被災時〕 〔被災直後〕 〔被災後〕	
事故	事故報告	事故の状況	その都度〔被災時〕 〔被災直後〕 〔被災後〕	発生前は付近の写真でも可
その他	補償関係	被害又は損害状況等	その都度〔被災時〕 〔被災直後〕 〔被災後〕	
	環境対策 イメージアップ等	各施設設置状況	各種毎1回〔設置後〕	

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	
1	セメント・コンクリート(転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く) (施工)	塩化物総量規制	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]	
		スランプ試験		
		コンクリートの圧縮強度試験		
		空気量測定	品質に変化がみられた場合 [試験実施中]	
		コンクリートの曲げ強度試験	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]	
	セメント・コンクリート(転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工コンクリート・吹付けコンクリートを除く) (施工後試験)	コアーによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	コンクリート舗装の場合
		コンクリートの洗い分析試験		
		ひび割れ調査	対象構造物毎に1回 [試験実施中]	
		テストハンマーによる強度推定調査		
		コアーによる強度試験	テストハンマー試験により 必要が認められた時 [試験実施中]	
2	ガス圧接	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
		超音波探傷検査		
3	既製杭工	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
		浸透探傷試験	試験毎に1回 [試験実施中]	
		放射線透過試験		
		超音波探傷試験		
		水セメント比試験		
		セメントミルクの圧縮強度試験		
4	下層路盤	現場密度の測定	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	
		ブルーフローリング	路盤毎に1回 [試験実施中]	
		平板載荷試験	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	
		骨材のふるい分け試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	
		土の液性限界・塑性限界試験		
		含水比試験		
5	上層路盤	現場密度の測定	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	
		粒度		
		平板載荷試験		
		土の液性限界・塑性限界試験	観察により異常が認められた場合 [試験実施中]	
		含水比試験		
6	アスファルト安定処理路盤	8 アスファルト舗装に準拠		
7	セメント安定処理路盤 (施工)	粒度	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	
		現場密度の測定		
		含水比試験	観察により異常が認められた場合 [試験実施中]	
		セメント量試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	
8	アスファルト舗装 (プラント)	粒度	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	
		アスファルト量抽出粒度分析試験		
		温度測定		
	アスファルト舗装 (舗設現場)	現場密度の測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	
		温度測定		
		すべり抵抗試験		
		外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写真管理項目		摘要	
		撮影項目	撮影頻度[時期]		
9	転圧コンクリート (施工)	コンシステンシーVC試験	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]		
		マーシャル突き固め試験			
		ランマー突き固め試験			
		コンクリートの曲げ強度試験	コンクリートの種類毎に1回 [温度測定中]		
		温度測定 (コンクリート)			
		現場密度の測定	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]		
コアによる密度測定					
10	グースアスファルト舗装 (プラント)	貫入試験 40℃	合材の種類毎に1回 [試験実施中]		
		リュエル流動性試験 240℃			
		ホイールラッキング試験			
		曲げ試験			
		粒度			
		アスファルト量抽出粒度分析試験			
		温度測定			
11	路床安定処理工	現場密度の測定	路床毎に1回 [試験実施中]		
		ブルーフローリング			
		平板載荷			
		現場CBR試験			
		含水比試験	降雨後又は含水比の変化が認められた 場合 [試験実施中]		
		たわみ量	ブルーフローリングの不良箇所について実施 [試験実施中]		
12	表層安定処理工 (表層混合処理)	含水比試験	降雨後又は含水比の変化が認められた 場合 [試験実施中]		
		現場密度の測定	材質毎に1回 [試験実施中]		
		ブルーフローリング	工種毎に1回 [試験実施中]		
		平板載荷試験	材質毎に1回 [試験実施中]		
		現場CBR試験	材質毎に1回 [試験実施中]		
		たわみ量	ブルーフローリングの不良箇所について実施 [試験実施中]		
13	固結工	土の一軸圧縮試験	材質毎に1回 [試験実施中]		
14	アンカー工	モルタルのフロー値試験	適宜 [試験実施中]		
		モルタルの圧縮強度試験			
		多サイクル確認試験			
		1サイクル確認試験			
15	補強土壁工	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中]		
16	吹付工 (施工)	塩化物総量規制	配合毎に1回 [試験実施中]		
		コンクリートの圧縮強度試験			
		スランブ試験	品質に変化がみられた場合 [試験実施中]		モルタルを除く
		空気量測定	品質に異常が認められた 場合 [試験実施中]		
		コアによる強度試験			
17	現場吹付法砕工	コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1回 [試験実施中]		
		塩化物総量規制			
		コアによる強度試験	品質に変化がみられた場合 [試験実施中]		
		スランブ試験	品質に変化がみられた場合 [試験実施中]		
		空気量測定			
		ロックボルトの引抜き試験	試験毎に1回 [試験実施中]		

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	
18	河川海岸土工 (施工)	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中]	
		土の含水比試験	含水比に変化が認められた場合 [試験実施中]	
		コーン指数の測定	トラフィカビリティが悪い場合 [試験実施中]	
19	砂防土工	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中]	
20	道路土工 (施工)	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中]	
		ブルーフローリング	工種毎に1回 [試験実施中]	
		平板載荷試験	土質毎に1回 [試験実施中]	
		現場CBR試験	土質毎に1回 [試験実施中]	
		含水比試験	降雨後又は含水比の変化が 認められた場合 [試験実施中]	
		コーン指数の測定	トラフィカビリティが悪い場合 [試験実施中]	
		たわみ量	ブルーフローリングの不良箇所について実施 [試験実施中]	
21	捨石工	岩石の見掛比重	産地又は岩質毎に1回 [試験実施中]	
		岩石の吸水率		
		岩石の圧縮強さ		
		岩石の形状		
22	コンクリートダム (材料)	アルカリ骨材反応対策	採取地毎に1回 [試験実施中]	
		骨材の密度及び吸水率試験		
		骨材のふるい分け試験		
		砂の有機不純物試験	砂質毎に1回 [試験実施中]	
		モルタルの圧縮強度による 砂の試験		
		骨材の微粒分量試験	骨材毎に1回 [試験実施中]	
		粗骨材中の軟石量試験		
		骨材中の粘土塊量の試験		
		硫酸ナトリウムによる骨材の 安定性試験		
		粗骨材のすりへり試験		
	骨材中の比重1.95の液体に 浮く粒子の試験			
	練り混ぜ水の水質試験			
	コンクリートダム (施工)	塩化物総量規制	配合毎に1回 [試験実施中]	気温・コンクリート
スランプ試験		品質に変化がみられた場合 [試験実施中]		
空気量測定				
コンクリートの圧縮強度試験		配合毎に1回 [試験実施中]		
温度測定				
コンクリートの単位容積質量試験				
コンクリートの洗い分析試験				
コンクリートのフリージング試験				
コンクリートの引張強度試験				
コンクリートの曲げ強度試験				
23	覆工コンクリート (NATM)	塩化物総量規制	配合毎に1回 [試験実施中]	
		コンクリートの圧縮強度試験		
		スランプ試験	品質に変化が認められた場合 [試験実施中]	
		コアーによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	
24	吹付けコンクリート (NATM)	塩化物総量規制	配合毎に1回 [試験実施中]	
		コンクリートの圧縮強度試験		
		スランプ試験	品質に変化が認められた場合 [試験実施中]	
		空気量測定		
25	ロックボルト (NATM)	コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	
		モルタルの圧縮強度試験	配合毎に1回	
		モルタルのフロー値試験	[試験実施中]	
26	路上再生路盤工 (材料)	ロックボルトの引抜き試験	適宜	
		修正CBR試験	材料毎に1回 [試験実施中]	
		土の粒度試験		
		土の含水比試験		
	路上再生路盤工 (施工)	土の液性限界・塑性限界試験		
		現場密度の測定	材料毎に1回 [試験実施中]	
		土の一軸圧縮試験		
		CAEの一軸圧縮試験		
27	路上表層再生工 (材料)	含水比試験		
		旧アスファルト針入度	材料毎に1回 [試験実施中]	
	路上表層再生工 (施工)	旧アスファルトの軟化点		
		現場密度の測定	材料毎に1回 [試験実施中]	
		温度測定		
		かきほぐし深さ		
		粒度		
		アスファルト量抽出粒度分析試験		
28	排水性舗装工・ 透水性舗装工 (プラント)	アスファルト量抽出粒度分析試験	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	
		粒度		
		温度測定		
		現場透水試験		
	排水性舗装工・ 透水性舗装工 (舗設現場)	現場密度の測定		
		外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
		温度測定		
		現場透水試験		
29	プラント再生舗装工 (プラント)	再生アスファルト量	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	
		粒度		
	プラント再生舗装工 (舗設現場)	温度測定		
		現場密度の測定		
		外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
		現場透水試験		
30	ガス切断工	表面粗さ	試験毎に1回 [試験実施中]	
		ノッチ深さ		
		スラグ		
		上縁の溶け		
		平面度		
		ベベル精度		
		真直度		
		引張試験		
型曲げ試験				
衝撃試験				
マクロ試験				
非破壊試験				
曲げ試験				
突合せ継手の内部欠陥に 対する検査	検査毎に1回 [検査実施中]			
外観検査				
31	溶接工	ハンマー打撃試験	外観検査が不合格となったスラットジベル について [試験実施中]	

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	
32	工場製作工	外観検査	1橋1回又は1工事に1回 [現場照合時]	
		在庫品切出	当初の物件で1枚 [切出時] ※他は焼き増し	
		機械試験	1橋1回又は1工事に1回 [試験実施中]	
33	鋼矢板及び鋼管矢板	3既成杭工に準ずる		
34	被覆石及び根固石	2 1捨石工に準ずる		
35	タイ材 (タイロッド、タイワイヤ)	外観、形状寸法の測定状況 引張試験の実施状況	適宜 [試験実施中]	
36	管布設工(開削) 管渠材料 (下水道用鉄筋コンクリート管)	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
37	管布設工(開削) 管渠材料 (下水道用硬質塩化ビニル管)	外観・形状検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
38	管布設工(開削) 管渠材料 (下水道用リブ付硬質塩化ビニル管)	外観・形状検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
39	管布設工(開削) 管渠材料 (下水道用強化プラスチック複合管)	外観・形状検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
40	管布設工(開削) 管渠材料 (下水道用レジンコンクリート管)	外観・形状検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
41	管布設工(開削) 管渠材料 (下水道用ボックスカルバート)	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
42	管布設工(開削) 管渠材料 (下水道用ダクタイル鋳鉄管)	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
43	管布設工(開削) 管渠材料 (鋼管)	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
44	管推進工 管渠材料 (下水道推進工法用鉄筋コンクリート管)	外観・形状検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
45	管推進工 管渠材料 (下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管)	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
46	管推進工 管渠材料 (鋼管)	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
47	シールド工 管渠材料 (シールド工用標準コンクリート系セグメント)	外観検査 (下水道協会規格外) 形状・寸法検査 水平仮組検査 性能検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
48	シールド工 管渠材料 (シールド工用標準鋼製セグメント)	外観検査 (下水道協会規格外) 材料検査 形状・寸法検査 溶接検査 水平仮組検査 性能検査	検査毎に1回 [検査実施中]	

品質管理写真撮影箇所一覧表

番号	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度[時期]	
49	マンホール設置工 管渠材料 (組立マンホール側塊)	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
50	マンホール設置工 管渠材料 (下水道用鋳鉄製マンホールふた)	外観・形状検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
51	マンホール設置工 管渠材料 (マンホール足掛け金物)	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
52	マンホール設置工 管渠材料 (下水道用塩化ビニル製小型マンホール)	外観・形状検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
53	ます設置工 管渠材料 (下水道用鋳鉄製防護ふた)	外観・形状検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
54	ます設置工 管渠材料 (下水道用硬質塩化ビニル製ます)	外観・形状検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
55	ます設置工 管渠材料 (下水道用ポリプロピレン製ます)	外観・形状検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
56	基礎杭工 (既製杭)	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
		超音波探傷試験	検査毎に1回 [検査実施中]	
		根固め液及び杭周固定液の圧縮強度試験 支持力試験		
57	基礎杭工 (場所打ち杭)	安定液等の孔内水位、安定液の有効性試験	検査毎に1回 [検査実施中]	
		支持力試験		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第1編 共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度 [時期]	
1 共通編	2 土工	3 河川・海岸・砂防土工	2		掘削工	土質等の判別	地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕	
						法長	40m又は1施工箇所 に1回 〔掘削後〕	
			3		盛土工	巻出し厚	100mに1回 〔巻出し時〕	
						締固め状況	転圧機械又は地質が 変わる毎に1回 〔締固め時〕	
						法長 幅	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
			4		盛土補強工 (補強土(テールアルメ)壁工 法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補強 土工法)	厚さ	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
	5		法面整形工(盛土部)	仕上げ状況 厚さ	40m又は1施工箇所 に1回 〔仕上げ時〕			
	6		堤防天端工	厚さ 幅	100mに1回 〔施工後〕			
	4 道路土工	2		掘削工	土質等の判別	地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕		
					法長	40m又は1施工箇所 に1回 〔掘削後〕		
		3 4		路体盛土工 路床盛土工	巻出し厚	100mに1回 〔巻出し時〕		
					締固め状況	転圧機械又は地質が変わる 毎に1回 〔締固め時〕		
					法長 幅	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
	5		法面整形工(盛土部)	仕上げ状況 厚さ	40m又は1施工箇所 に1回 〔仕上げ時〕			
	3 無筋、 鉄筋 コンクリート	7 鉄筋工	4	1	組立て	平均間隔 継手	コンクリート打設毎に1回	
かぶり						コンクリート打設毎に1回		
4		2	組立て ※新設のコンクリート構造物の 内、橋梁上部工事と下部工事	非破壊試験 (電磁誘導法、電 磁波レーダ法)	試験毎に1回 〔試験実施中〕			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要				
						撮影項目	撮影頻度 [時期]					
3	2	3	4		矢板工〔指定仮設・任意仮設は除く〕 (鋼矢板) (軽量鋼矢板) (コンクリート矢板) (広幅鋼矢板) (可とう鋼矢板)	根入長	20m又は1施工箇所につき1回 〔打込前後〕					
						変位	20m又は1施工箇所につき1回 〔打込後〕					
						数量	全数量 〔打込後〕					
							5	1	法枠工 (現場打法枠工) (現場吹付法枠工)	法長、 幅、 高さ、 枠中心間隔	20m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕	
							5	2	法枠工 (プレキャスト法枠工)	法長	20m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕	
							6		吹付工 (コンクリート) (モルタル)	清掃状況	20m又は1施工箇所につき1回 〔清掃後〕	
					ラス鉄網の重ね 合せ寸法	20m又は1施工箇所につき1回 〔吹付前〕						
					法長	20m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕						
					厚さ (検測孔)	200m ² 又は1施工箇所につき1回 〔吹付後〕						
							7	1	植生工 (種子散布工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生シート工、植生マット工) (植生筋工) (人工張芝工) (植生穴工)	材料使用量	1工事に1回 〔混合前〕	
					土羽土の厚さ	20m又は1施工箇所につき1回 〔施工中〕						
					法長	20m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕						
							7	2	植生工 (植生基材吹付工) (客土吹付工)	清掃状況	40m又は1施工箇所につき1回 〔清掃後〕	
					ラス鉄網の重ね 合せ寸法	20m又は1施工箇所につき1回 〔吹付前〕						
					厚さ (検測孔)	200m ² 又は1施工箇所につき1回 〔吹付後〕						
法長	20m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕											
材料使用量	1工事に1回 〔混合前〕											
		8		縁石工 (縁石・アスカーフ)	施工状況	1種別毎につき1回 〔施工中〕						
		9		小型標識工	基礎幅 基礎高さ 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所につき1回 〔施工後〕						
		10		防止柵工 (立入防止柵) (転落 (横断) 防止柵) (車止めポスト)	※基礎幅 ※基礎高さ	1施工箇所につき1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工前後〕						
					パイプ取付高	1施工箇所につき1回 〔施工後〕						
					根入れ長さ	対象防護柵の支柱全本数 〔建込前から完了まで (写真もしくはビデオ) 〕						
		11	1 2	路側防護柵工 (ガードレール) 路側防護柵工 (ガードケーブル)	※基礎幅 ※基礎高さ ※基礎延長 ※配筋状況	1施工箇所につき1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕						
					ビーム取付高 ケーブル取付高	1施工箇所につき1回 〔施工後〕						
					根入れ長さ	対象防護柵の支柱全本数 〔建込前から完了まで (写真もしくはビデオ) 〕						

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要	
						撮影項目	撮影頻度 [時期]		
3 土木工事共通編	2 一般施工	3 共通の工種	12		区画線工	材料使用量	全数量〔施工前後〕		
						施工状況	施工日に1回〔施工前後〕		
			13		道路付属物工 (視線誘導標) (距離標)	高さ	1施工箇所につき1回〔施工後〕		
			14	1	桁製作工（仮組立による検査を実施する場合） （シミュレーション仮組立検査を行う場合）	原寸状況	1橋につき1回又は1工事に1回〔原寸時〕		
						製作状況	適宜〔製作中〕		
		仮組立寸法 (撮影項目は適宜)				1橋につき1回又は1工事に1回〔仮組立時〕			
		14	2	桁製作工（仮組立検査を実施しない場合）	原寸状況	1橋につき1回又は1工事に1回〔原寸時〕			
					製作状況	適宜〔製作中〕			
		14	3	桁製作工 (鋼製堰堤製作工（仮組立時）)	仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1基につき1回又は1工事に1回〔仮組立時〕			
		15		工場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量 〔使用前後〕			
					素地調整状況 (塗替)	部材別 〔施工前後〕			
	塗装状況				各層毎につき1回 〔塗装後〕				
	16					コンクリート面塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量 〔使用前後〕	
							素地調整状況 (塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕	
							塗装状況	各層毎につき1回 〔塗装後〕	
	4 基礎工		1	一般事項 (切込砂利) (砕石基礎工) (割ぐり石基礎工) (均しコンクリート)	幅 厚さ	20m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕			
					3	1	基礎工護岸（現場打）	幅 高さ	20m又は1施工箇所につき1回 〔型枠取外し後〕
								3	2
					4		既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	偏心量	1施工箇所につき1回 〔打込後〕
			根入長	1施工箇所につき1回 〔打込前〕					
数量			全数量 〔打込後〕						
杭頭処理状況			1施工箇所につき1回 〔処理前、中、後〕						

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度 [時期]	
3 土木工事共通編	2 一般施工	4 基礎工	5		場所打杭工	根入長	1施工箇所に1回 〔施工中〕	
						偏心量	1施工箇所に1回 〔打込後〕	
						数量、杭径	全数量杭頭余盛部の撤去前、杭頭処理後	
						杭頭処理状況	1施工箇所に1回 〔処理前、中、後〕	
						鉄筋組立状況	1施工箇所に1回 〔組立後〕	
			6		深礎工	根入長	全数量 〔掘削後〕	
						偏心量 数量	全数量 〔施工後〕	
						ライナープレート 設置状況	1施工箇所に1回 〔掘削後〕	
						土質	土質の変わる毎に1回 〔掘削中〕	
						鉄筋組立状況	全数量 〔組立後〕	
			7		オープンケーソン基礎工	杓	1基毎に1回 〔据付後〕	
						ケーソンの長さ ケールの幅 ケールの高さ ケールの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況	1ロット毎に1回 〔設置後及び型枠取外し 後〕	
						載荷状況	1基に1回 〔載荷時〕	
						封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況	1基に1回 〔施工時〕	
			8		ニューマチックケーソン基礎工	杓	1基毎に1回 〔据付後〕	
						ケーソンの長さ ケールの幅 ケールの高さ ケールの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況	1ロット毎に1回 〔設置後及び型枠取外し 後〕	
						載荷状況	1基に1回 〔載荷時〕	
						封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況	1基に1回 〔施工時〕	
9		鋼管矢板基礎工	杓	1基毎に1回 〔据付後〕				
			根入長 偏心量 鉄筋組立状況	1基毎に1回 〔設置後〕				
			載荷状況	1基に1回 〔載荷時〕				
			封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況	1基に1回 〔施工時〕				

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要			
						撮影項目	撮影頻度 [時期]				
3 土木工事共通編	2 一般施工	5 石ブロック積張工	3	1	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) (コンクリートブロック張り)	厚さ (裏込)	20m又は1施工箇所1回 〔施工中〕				
						法長 厚さ (ブロック積張)	20m又は1施工箇所1回 〔施工後〕				
			3	2	コンクリートブロック工 (連節ブロック張り)	法長	20m又は1施工箇所1回 〔施工後〕 根入部についても20mに1回				
						幅	20m又は1施工箇所1回 〔施工後〕				
			4		緑化ブロック工	厚さ (裏込)	20m又は1施工箇所1回 〔施工中〕				
						法長 厚さ (ブロック)	20m又は1施工箇所1回 〔施工後〕 根入部についても20mに1回				
			5		石積 (張) 工	厚さ (裏込)	20m又は1施工箇所1回 〔施工中〕				
						法長 厚さ (石積・張)	20m又は1施工箇所1回 〔施工後〕 根入部についても20mに1回				
			3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	5	1	アスファルト舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎100mに1回 〔施工中〕	
									整正状況	各層毎100mに1回 〔整正後〕	
厚さ	各層毎20mに1回 〔整正後〕										
幅	各層毎20mに1回 〔整正後〕										
5	2	アスファルト舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工				敷均し厚さ 転圧状況	各層毎100mに1回 〔施工中〕				
						整正状況	各層毎100mに1回 〔整正後〕				
						厚さ	各層毎40mに1回 〔整正後〕				
						幅	各層毎40mに1回 〔整正後〕				
5	3	アスファルト舗装工 (上層路盤工) セメント (石灰) 安定処理工				敷均し厚さ 転圧状況	各層毎100mに1回 〔施工中〕				
						整正状況	各層毎100mに1回 〔整正後〕				
						厚さ	1,000m ² に1回 〔整正後〕 ※コア-を採取した場合は写真不要				
						幅	各層毎40mに1回 〔整正後〕				

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要			
						撮影項目	撮影頻度 [時期]				
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	5	4	アスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ	各層毎100mに1回				
						転圧状況	[施工中]				
						修正状況	各層毎100mに1回				
									幅	各層毎40mに1回	
										[修正後]	
						5	5	アスファルト舗装工 (基層工)	修正状況	100mに1回	
									[修正後]		
			タックコート、 プライムコート	各層毎に1回							
									幅	各層毎40mに1回	
										[修正後]	
						5	6	アスファルト舗装工 (表層工)	修正状況	100mに1回	
									[修正後]		
			タックコート、 プライムコート	各層毎に1回							
									平坦性	車線毎に1回	
										[実施中]	
						6	1	コンクリート舗装工 (下層路盤工)	敷均し厚さ	各層毎100mに1回	
									[施工中]		
									修正状況		
									各層毎100mに1回		
									厚さ	各層毎40mに1回	
										[修正後]	
									幅	各層毎40mに1回	
										[修正後]	
						6	2	コンクリート舗装工 (粒度調整路盤工)	敷均し厚さ	各層毎100mに1回	
			[施工中]								
			修正状況								
			各層毎100mに1回								
						厚さ	各層毎40mに1回				
							[修正後]				
						幅	各層毎40mに1回				
							[修正後]				
			6	3	コンクリート舗装工 (セメント (石灰・濫青) 安定処理工)	敷均し厚さ	各層毎100mに1回				
						[施工中]					
						修正状況					
						各層毎100mに1回					
						厚さ	1,000m ² に1回				
							[修正後]				
							※コアを採取した場合は 写真不要				
						幅	各層毎20mに1回				
							[修正後]				
			6	4	コンクリート舗装工 (アスファルト中間層)	修正状況	100mに1回				
						[修正後]					
タックコート、 プライムコート	各層毎に1回										
						幅	各層毎40mに1回				
							[修正後]				

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度 [時期]	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	6	5	コンクリート舗装工（コンクリート舗装版工）	石粉、プライムコート	各層80mに1回 〔散布時〕	
						スリッパー、タイバー寸法、位置	40mに1回 〔据付後〕	
						鉄網寸法位置	40mに1回 〔据付後〕	
						平坦性	車線毎に1回〔実施中〕	
						厚さ	各層毎40mに1回 〔型枠据付後〕	
						目地段差	1工事に1回	
						6	6	
			修正状況	各層毎100mに1回 〔修正後〕				
			厚さ	各層毎40mに1回 〔修正後〕				
			幅	各層毎40mに1回 〔修正後〕				
			6	7	コンクリート舗装工（転圧コンクリート版工） 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎100mに1回 〔施工中〕	
			修正状況	各層毎100mに1回 〔修正後〕				
			厚さ	各層毎40mに1回 〔修正後〕				
			幅	各層毎40mに1回 〔修正後〕				
			6	8	コンクリート舗装工（転圧コンクリート版工） セメント（石灰・濫青）安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎100mに1回 〔施工中〕	
			修正状況	各層毎100mに1回 〔修正後〕				
			厚さ	1,000m ² に1回 〔修正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要				
			幅	各層毎40mに1回 〔修正後〕				
			6	9	コンクリート舗装工（転圧コンクリート版工） アスファルト中間層	修正状況	100mに1回 〔修正後〕	
			タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕				
			幅	各層毎40mに1回 〔修正後〕				
			6	10	コンクリート舗装工（転圧コンクリート版工）	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎100mに1回 〔施工中〕	
			厚さ	各層毎100mに1回 〔型枠据付後〕				
			平坦性	車線毎に1回 〔実施中〕				
7	1	薄層カラー舗装工（下層路盤工）	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎100mに1回 〔施工中〕				
修正状況	各層毎100mに1回 〔修正後〕							
厚さ	各層毎40mに1回 〔修正後〕							
幅	各層毎40mに1回 〔修正後〕							

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要		
						撮影項目	撮影頻度 [時期]			
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	7	2	薄層カラー舗装工（上層路盤工） 粒度調整路盤工	敷均し厚さ	各層毎100mに1回			
						転圧状況	〔施工中〕			
						整正状況	各層毎100mに1回			
						厚さ	各層毎40mに1回			
								幅	各層毎40mに1回	
								厚さ	各層毎40mに1回	
								幅	〔整正後〕	
								敷均し厚さ	各層毎100mに1回	
								転圧状況	〔施工中〕	
								整正状況	各層毎100mに1回	
								厚さ	各層毎100mに1回	
								幅	〔整正後〕	
								厚さ	1,000m ² に1回	
								幅	〔整正後〕	
								厚さ	※コアを採取した場合は 写真不要	
								幅	各層毎40mに1回	
								幅	〔整正後〕	
								敷均し厚さ	各層毎100mに1回	
								転圧状況	〔施工中〕	
								整正状況	各層毎100mに1回	
					幅	〔整正後〕				
					幅	各層毎40mに1回				
					幅	〔整正後〕				
					整正状況	100mに1回				
					タックコート、 プライムコート	各層毎に1回				
					厚さ	〔散布時〕				
					厚さ	1,000m ² に1回				
					幅	〔整正後〕				
					幅	各層毎40mに1回				
					幅	〔整正後〕				
					敷均し厚さ	各層毎100mに1回				
					転圧状況	〔施工中〕				
					整正状況	各層毎100mに1回				
					厚さ	各層毎100mに1回				
					幅	〔整正後〕				
					厚さ	各層毎40mに1回				
					幅	〔整正後〕				
					敷均し厚さ	各層毎100mに1回				
					転圧状況	〔施工中〕				
					整正状況	各層毎100mに1回				
					厚さ	各層毎100mに1回				
					幅	〔整正後〕				
					厚さ	各層毎40mに1回				
					幅	〔整正後〕				
					幅	各層毎40mに1回				
					幅	〔整正後〕				

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度 [時期]	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	8	3	ブロック舗装工（上層路盤工） セメント（石灰）安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎100mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎100mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎1000㎡に1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要	
						幅	各層毎40mに1回 〔整正後〕	
			8	4	ブロック舗装工 （加熱アスファルト安定処理工）	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎100mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎100mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎40mに1回 〔整正後〕	
			8	5	ブロック舗装工（基層工）	整正状況	100mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	7 地盤改良工	2		路床安定処理工	施工厚さ 幅	20mに1回〔施工後〕	
					3	置換工	置換厚さ 幅	
			5	パイルネット工	厚さ 幅	20m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕		
			6	サンドマット工	施工厚さ 幅	20m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕		
			7 8	バーチカルドレーン工 （サンドドレーン工） （ペーパードレーン工） （袋詰式サンドドレーン工） 締固め改良工 （サンドコンパクションパイル工）	打込長さ 施工状況	100m ² 又は1施工箇所 に1回〔打込み前後、 施工中〕		
					杭径 位置・間隔	100m ³ 又は1施工箇所 に1回〔打込後〕		
					砂の投入量	全数量〔打込前後〕		
9	固結工 （粉体噴射攪拌工） （高圧噴射攪拌工） （スラリー攪拌工） （生石灰パイル工）	位置・間隔 杭径 深度	1施工箇所 に1回〔打込後〕					

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度 [時期]	
3 土木工事共通編	2 一般施工	10 仮設工	5	1	土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板)	変位 根入長	40m又は1施工箇所 に1回 〔打込前〕	
						数量	全数量 〔打込後〕	
			5	2	土留・仮締切工 (アンカー工)	削孔深さ	1施工箇所 に1回 〔削孔後〕	
						配置誤差	1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
			5	3	土留・仮締切工 (連節ブロック張り工)	法長	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 根入部についても20m に1回	
			5	4	土留・仮締切工 (締切盛土)	天端幅 法長	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
			5	5	土留・仮締切工 (中詰盛土)	施工状況	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
			9		地中連続壁工 (壁式)	連壁の長さ 変位	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
			10		地中連続壁工 (柱列式)	連壁の長さ 変位	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
			22		法面吹付工		3-3-3-6吹付工に 準ずる	
3 共通施工	1 共通関係	1		現場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量 〔使用前後〕		
					ケレン状況 (塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕		
					塗装状況	各層毎1スパン に1回 〔塗装後〕		
		2		場所打擁壁工	裏込厚さ	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕		
					厚さ 幅 高さ	20m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕		
		3		プレキャスト擁壁工	据付状況	20m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕		
		4		井桁ブロック工	裏込厚さ	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕		
					法長 厚さ	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
		5		アンカー工	削孔深さ	1施工箇所 に1回 〔削孔後〕		
					配置誤差	1施工箇所 に1回 〔施工後〕		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要																
						撮影項目	撮影頻度 [時期]																	
3	土木工事共通編	1 共通関係	6		側溝工 (プレキャストU型側溝) (L型側溝) (自由勾配側溝) (管渠)	据付状況	20m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕																	
									7	場所打水路工	厚さ 幅 高さ	20m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕												
													8	集水柵工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕								
																	9	暗渠工	幅 深さ	20m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕				
																					10	刃口金物製作工	刃口高さ 外周長	1施工箇所 に1回 〔仮組立時〕
		2 河川関係	1	巨石張り、巨石積み	胴込裏込厚	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕																		
							法長	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕																
			2	かごマット	高さ 法長	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕																		
							3	じゃかご	法長 厚さ	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕														
			4	ふとんかご、かご枠	高さ	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕																		
							5	根固めブロック工	数量	全数量 〔製作後〕														
			6	沈床工	格子寸法 厚さ 割石状況 幅	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕																		
							7	捨石工	幅	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕														
		8	護岸付属物工	幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔施工後〕																			
						3 海岸関係	1	浚渫船運転工 (ポンプ漢漢船) (グラブ船)	運転状況 (深さ、幅)	1施工箇所 に1回 〔施工後〕														

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要		
						撮影項目	撮影頻度 [時期]			
3	土木工事共通編	3	共通施工	4	道路関係	1	プレキャストカルバート工 (プレキャストボックス工) (プレキャストパイプ工)	据付状況	20m又は1施工箇所につき1回 〔施工中〕	
							※幅 ※高さ	20m又は1施工箇所につき1回 (※印は場所打ちのある場合) 〔埋戻し前〕		
						2	落石防護柵工	高さ	20m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕	
						3	検査路製作工	原寸状況	1橋につき1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
								製作状況	適宜 〔製作中〕	
						4	鋼製伸縮継手製作工	原寸状況	1橋につき1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
								製作状況	適宜 〔製作中〕	
								仮組立寸法	1橋につき1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	
						5	落橋防止装置製作工	原寸状況	1橋につき1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
								製作状況	適宜 〔製作中〕	
						6	鋼製排水管製作工	原寸状況	1橋につき1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
								製作状況	適宜 〔製作中〕	
7	プレビーム用桁製作工	原寸状況	1橋につき1回又は1工事に1回 〔原寸時〕							
		製作状況	適宜 〔製作中〕							
		仮組立寸法	1橋につき1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕							
8	橋梁用防護柵製作工	原寸状況	1橋につき1回又は1工事に1回 〔原寸時〕							
		製作状況	適宜 〔製作中〕							
9	1	鋳造費 (金属支承工)	製作状況	適宜 〔製作中〕						
9	2	鋳造費 (大型ゴム支承工)	製作状況	適宜 〔製作中〕						
10		アンカーフレーム製作工	仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋につき1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕						
11	仮設材製作工	原寸状況	1橋につき1回又は1工事に1回 〔原寸時〕							
		製作状況	適宜 〔製作中〕							
12		床版・横組工	幅 厚さ 鉄筋の有効高さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔	1スパンにつき1回 〔打設前後〕						

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度 [時期]	
3 土木工事共通編	3 共通施工	4 道路関係	13	1	伸縮装置工（ゴムジョイント）	設置状況	1スパンに1回 〔設置後〕	
			13	2	伸縮装置工（鋼製フィンガージョイント）	設置状況	1スパンに1回 〔設置後〕	
			14		地覆工	地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員	1施工箇所1回 〔施工後〕	
			15		橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	幅 高さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	
			16		検査路工	幅 高さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	
			17	1	支承工（鋼製支承）	支承取付状況	1スパンに1回 〔取付後〕	
			17	2	支承工（ゴム支承）	支承取付状況	1スパンに1回 〔取付後〕	
			18		架設工（鋼橋） （クレーン架設） （ケーブルクレーン架設） （ケーブルエレクション架設） （架設桁架設） （送出し架設） （トラベラークレーン架設）	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕	
			19	1	プレテンション桁製作工（購入工） （けた橋）	断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり	1スパンに1回 〔製作後〕	
			19	2	プレテンション桁製作工（購入工） （スラブ橋）	断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり	1スパンに1回 〔製作後〕	
			20		ポストテンション桁製作工	シース、PC鋼材 配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	
						幅（上） 幅（下） 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外後〕	
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕	
			21		プレキャストセグメント製作工（購入工）	断面の外形寸法	1スパンに1回 〔製作後〕	
			22		プレキャストセグメント主桁組立工	組立状況	1スパンに1回 〔組立時〕	
			23		PCホロースラブ製作工	シース、PC鋼材 配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	
						幅 厚さ	桁毎に1回 〔型枠取外後〕	
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度 [時期]	
3 土木工事共通編	3 共通施工	4 道路関係	24		PC箱桁製作工	シース、PC鋼材配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	
						幅（上） 幅（下） 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕	
						内空幅 円空高さ	桁毎に1回 〔型枠設置後〕	
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕	
			25		PC押し箱桁製作工	シース、PC鋼材配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	
						幅（上） 幅（下） 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕	
						内空幅 円空高さ	桁毎に1回 〔型枠設置後〕	
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕	
			26	1 2	架設工（コンクリート橋） 架設工（クレーン架設） 架設工（架設桁架設）	架設状況	架設工法の変わる毎に1回 〔架設中〕	
						架設状況	架設工法の変わる毎に1回 〔架設中〕	
			26	3 4	架設工（コンクリート橋） 架設工支保工（固定） 架設工支保工（移動）	架設状況	架設工法の変わる毎に1回 〔架設中〕	
						架設状況	架設工法の変わる毎に1回 〔架設中〕	
			26	5 6	架設工（コンクリート橋） 架設桁架設（片持架設） 架設桁架設（押し架設）	架設状況	架設工法の変わる毎に1回 〔架設中〕	
						架設状況	架設工法の変わる毎に1回 〔架設中〕	
			27	1	半たわみ性舗装工（下層路盤工）	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎100mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎100mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎40mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎40mに1回 〔整正後〕	
			27	2	半たわみ性舗装工（上層路盤工） 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎100mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎100mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎40mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎40mに1回 〔整正後〕	
			27	3	半たわみ性舗装工（上層路盤工） セメント（石灰）安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎100mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎100mに1回 〔整正後〕	
厚さ	各層毎40mに1回 〔整正後〕 ※コア-を採取した場合は写真不要							
幅	各層毎40mに1回 〔整正後〕							

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要			
						撮影項目	撮影頻度 [時期]				
3 土木工事共通編	3 共通施工	4 道路関係	27	4	半たわみ性舗装工（加熱アスファルト安定処理工）	敷均し厚さ	各層毎100mに1回				
						転圧状況	〔施工中〕				
						幅	各層毎40mに1回				
						27	5	半たわみ性舗装工（基層工）	整正状況	各層毎100mに1回	
			幅	〔整正後〕							
						27	6	半たわみ性舗装工（表層工）	整正状況	各層毎100mに1回	
			幅	〔整正後〕							
			タックコート、プライムコート	各層毎に1回							
			浸透性ミルク注入状況	〔散布時〕							
						28	1	排水性舗装工（下層路盤工）	整正状況	100mに1回	
			幅	〔整正後〕							
			平坦性	車線毎に1回							
				〔実施中〕							
						28	1	排水性舗装工（下層路盤工）	敷均し厚さ	各層毎100mに1回	
			転圧状況	〔施工中〕							
			整正状況	各層毎100mに1回							
			厚さ	〔整正前・後〕							
						28	2	排水性舗装工（上層路盤工） 粒度調整路盤工	厚さ	各層毎40mに1回	
			幅	〔整正後〕							
			敷均し厚さ	各層毎100mに1回							
			転圧状況	〔施工中〕							
						28	2	排水性舗装工（上層路盤工） 粒度調整路盤工	整正状況	各層毎100mに1回	
			厚さ	〔整正後〕							
			幅	各層毎40mに1回							
	〔整正後〕										
			28	3	排水性舗装工（上層路盤工） セメント（石灰）安定処理工	敷均し厚さ	各層毎100mに1回				
転圧状況	〔施工中〕										
整正状況	各層毎100mに1回										
厚さ	〔整正後〕										
			28	4	排水性舗装工（加熱アスファルト安定処理工）	※コアを採取した場合は写真不要					
幅	各層毎40mに1回										
	〔整正後〕										
敷均し厚さ	各層毎100mに1回										
			28	4	排水性舗装工（加熱アスファルト安定処理工）	転圧状況	〔施工中〕				
整正状況	各層毎100mに1回										
幅	〔整正後〕										
			28	5	排水性舗装工（基層工）	厚さ	各層毎40mに1回				
幅	〔整正後〕										
			28	5	排水性舗装工（基層工）	整正状況	100mに1回				
タックコート、プライムコート	〔整正後〕										
			28	5	排水性舗装工（基層工）	幅	各層毎に1回				
	〔散布時〕										

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要	
						撮影項目	撮影頻度 [時期]		
3	土木工事共通編	4	道路関係	28	6	排水性舗装工（表層工）	修正状況	100mに1回 〔修正後〕	
							タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
							平坦性	車線毎に1回 〔実施中〕	
				29	1	グースアスファルト舗装工 （加熱アスファルト安定処理工）	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎100mに1回 〔施工中〕	
							修正状況	各層毎100mに1回 〔修正後〕	
							幅	各層毎40mに1回 〔修正後〕	
				29	2	グースアスファルト舗装工（基層工）	修正状況	100mに1回 〔修正後〕	
							タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
				29	3	グースアスファルト舗装工（表層工）	修正状況	100mに1回 〔修正後〕	
							タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
							平坦性	車線毎に1回 〔実施中〕	
				30	1	透水性舗装工 路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎100mに1回 〔施工中〕	
							修正状況	各層毎100mに1回 〔修正後〕	
							厚さ	各層毎40mに1回 〔修正前・後〕	
							幅	各層毎40mに1回 〔修正後〕	
				30	2	透水性舗装工 表層工	修正状況	100mに1回 〔修正後〕	
							タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
							平坦性	1工事1回 〔実施中〕	
				31		路面切削工	幅 厚さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	
				32		舗装打換え工	幅 延長 厚さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	
33		オーバーレイ工	平坦性	車線毎に1回 〔施工後〕					
			タックコート	各層毎に1回 〔散布時〕					
			修正状況	100mに1回 〔施工後〕					
34		落橋防止装置工	アンカーボルト孔 の削孔長	1施工箇所1回 〔削孔後〕					

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第6編 河川編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要						
						撮影項目	撮影頻度 [時期]							
6 河川編	1 築堤護岸	5 法覆護岸工	1		吸出防止材	重ね幅	20m又は1施工箇所1回 〔施工後〕							
		8 水制工	8		杭出し水制工	径	径							
						杭長	杭長							
						幅	幅							
						方向	方向							
	11 光ケーブル配管工	3		配管工	配管状況	20m又は1施工箇所1回 〔施工後〕								
		4		ハンドホール工	厚さ 幅 高さ	20m又は1施工箇所1回 〔施工後〕								
								3 樋門樋管本体内工	6	1	函渠工（本体内工）	厚さ 幅 内空幅 内空高さ	1施工箇所1回 〔型枠取外し後〕	
									6	2	函渠工 （ヒューム管） （PC管） （コルゲートパイプ） （ダクタイル鋳鉄管）	据付状況	20m又は1施工箇所1回 〔巻立前〕	
	8		水叩工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所1回 〔型枠取外し後〕									
							7		翼壁工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所1回 〔型枠取外し後〕			
	4 水門	3 水門工	3		水門	厚さ 幅 高さ	1施工箇所1回 〔型枠取外し後〕							
									4		扉体、戸当り及び開閉装置	機械工事施工管理基準 （案）参照		
		4 水門の塗装	3		水門塗装		機械工事施工管理基準 （案）参照							
									4 水門本体内工	7 8 9 10 11		床版工 堰柱工 門柱工 ゲート操作台工 胸壁工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所1回 〔型枠取外し後〕
	5 堰	4	13 14	閘門工 土砂吐工	厚さ 幅 高さ 延長	1施工箇所1回 〔施工後〕								

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第6編 河川編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要	
						撮影項目	撮影頻度 [時期]		
6 河川編	5 堰	5 固定堰 本 体 工	8 9 10		堰本 体工 水叩工 土砂吐工	厚さ 幅 高さ 延長	1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
		6 魚道工	3		魚道本 体工	厚さ 幅 高さ	20m又は測定箇所 毎に1回 〔施工後〕		
		7 管理橋 下 部工	2		管理橋 橋台工	厚さ 天端幅 (橋軸方向) 敷幅 (橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長	1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
6 排水機場	3 機場本 体工	6			本 体工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
		7			燃料貯油槽工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
	4 沈砂池工	7			コンクリート床版工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
7 床止め・床固め	3 床止め工	6	1		本 体工 (床固め本 体工)	天端幅 堤幅 水通し幅	測定箇所毎 に1回 〔施工後〕		
		8	1		水叩工	幅 高さ	測定箇所毎 に1回 〔施工後〕		
	4 床固め工	6				側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎 に1回 〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第7編 河川海岸編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要				
						撮影項目	撮影頻度 [時期]					
7 海岸編	1 堤防護岸	3 護岸基礎工	5		場所打コンクリート工	幅 高さ	20m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外後〕					
			6		海岸コンクリートブロック工	数量	全数量 〔製作後〕					
					ブロックの形状 寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕						
					据付状況	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕						
		4 護岸工	4			海岸コンクリートブロック工	数量	全数量 〔製作後〕				
							ブロックの形状 寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔施工後〕				
							法長 厚さ	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕				
		5			コンクリート被覆工	法長 厚さ	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕					
	裏込材厚					20m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕						
	6 天端被覆工	2			コンクリート被覆工	幅 厚さ	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕					
						基礎厚	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕					
2 突堤人工岬	3 突堤基礎工	4			捨石工	法長 天端幅	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕					
						5		吸出し防止工	幅	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
		3 突堤本體工	2			捨石工	法長 天端幅	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕				
							5		海岸コンクリートブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	
						ブロックの形状 寸法				形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕		
							天端幅	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕				
	9				石砕工	厚さ 高さ	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕					
									間詰石状況	1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
						10			場所打コンクリート工	幅 高さ	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
										11	1	ケーソン工（ケーソン工製作）

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第7編 河川海岸編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度 [時期]	
7 海岸編	2 突堤人工岬	3 突堤本體工	11	2	ケーソン工 (ケーソン工据付)	据付状況	1施工箇所1回 〔据付後〕	
			11	3	ケーソン工 (突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブロック	厚さ 幅	1施工箇所1回 〔施工後〕	
			12	1	セルラー工 (セルラー工製作)	壁厚 幅 高さ	1基毎に1回 〔製作後〕	
			12	2	セルラー工 (セルラー工据付)	据付状況	1施工箇所1回 〔据付後〕	
			12	3	セルラー工 (突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブロック	厚さ 幅	1施工箇所1回 〔施工後〕	
	5 根固め工	2		捨石工	法長 天端幅	20m又は1施工箇所1回 〔施工後〕		
				3	根固めブロック工	数量 ブロックの形状 寸法	全数量 〔製作後〕 形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕	
		6 消波工	3		消波ブロック工	数量 ブロックの形状 寸法	全数量 〔製作後〕 形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕	
					3	捨石工	法長 天端幅	20m又は1施工箇所1回 〔施工後〕
	3 海域堤防人工リーフ 離岸堤潜堤	3 海域堤基礎工	3		捨石工	法長 天端幅	20m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第8編 砂防編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要	
						撮影項目	撮影頻度 [時期]		
8 砂防編	1 砂防堰堤	3 工場製作工	4		鋼製堰堤仮設材製作工	原寸状況	1基に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕		
						製作状況	適宜 〔製作中〕		
		6 コンクリート堰堤工	4			コンクリート堰堤本体工	骨材採取製造 コンクリート製造 運搬	月に1回〔施工中〕	
							打継目処理 打込・養生	4リフト毎に1回 〔施工中〕	
							天端幅 堤幅 水通しの幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
			6		コンクリート側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕		
	8		水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕				
	7 鋼製堰堤工	5	1		鋼製堰堤本体工（不透過型）	長さ 幅 下流側倒れ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕		
		5	2		鋼製堰堤本体工（透過型）	堤長 堤幅 高さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕		
		6		鋼製側壁工	長さ 幅 下流側倒れ 高さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕			
	2 流路	4 床固め工	8		魚道工	幅 高さ 厚さ	200m又は測定箇所毎に1回 〔施工後〕		
	3 斜面对策	5 山腹水路工	4		山腹明暗渠工	厚さ 幅 高さ 深さ	20m又は1施工箇所毎に1回 〔型枠取外し後〕		
6 地下水排除工		4		集排水ボーリング工	削孔深さ 配置誤差	1施工箇所毎に1回 〔施工後〕			
		5		集水井工	偏心量 長さ 巻立て幅 巻立て厚さ	1施工箇所毎に1回 〔施工後〕			
8 抑止杭工		6		合成杭工	偏心量	1施工箇所毎に1回 〔施工後〕			
					数量	全数量〔打込後〕			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第9編 ダム編】

編	早	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度 [時期]	
9 ダム編	1 コンクリートダム	4 ダムコンクリート工			コンクリートダム工 (本体)	天端幅 ジョイント間隔 リフト高 堤幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
					コンクリートダム工 (水叩)	ジョイント間隔 幅 長さ 打継目処理	測定箇所毎に1回 〔施工後〕 奇数ブロック毎に岩着都中 間リフトに1回	
					コンクリートダム工 (副ダム)	ジョイント間隔 リフト高 堤幅 堤長	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
					コンクリートダム工 (導流壁)	ジョイント間隔 リフト高 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
2 フィルダム	3 盛立工	5			コアの盛立	外側葦界緑	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
					フィルターの盛立	外側葦界緑 盛立幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
					ロックの盛立	外側葦界緑	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
				フィルダム (洪水吐)	ジョイント間隔 厚さ 幅 リフト高さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕		
3 基礎グラウチング	3 ボーリング工				ボーリング状況 水押テスト状況 グラウト状況 深度 配置誤差	ブロック毎に1回 〔施工中〕		
					コア	地質変化毎全数量 〔抜取後〕		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要	
						撮影項目	撮影頻度 [時期]		
10 道路編	1 道路改良	3 工場製作工	2	1	遮音壁支柱製作工	部材長	1施工箇所に1回 〔製作後〕		
					7 カルバート工	6	場所打函渠工	厚さ 幅 (内空) 高さ	20m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕
		9 落石雪害防止工	4		落石防止網工	幅	1施工箇所に1回 〔施工後〕		
					6	防雪柵工	高さ 基礎幅 基礎高さ	20m又は1施工箇所に1回 〔施工前・後〕	
					7	雪崩予防柵工	高さ 基礎幅 基礎高さ アンカー長	1施工箇所に1回 〔施工前・後〕	
		10 遮音壁工	4		遮音壁基礎工	幅 高さ	基礎タイプ毎5箇所に1回 (施工前は必要に応じて) 〔施工前・後〕		
	5				遮音壁本体工	支柱間隔 支柱ずれ 支柱倒れ 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕		
	2 舗装	3 舗装工			歩道路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎100mに1回 〔施工中〕		
						整正状況	各層毎100mに1回 〔整正前・後〕		
						厚さ	各層毎40mに1回 〔整正後〕		
幅						各層毎40mに1回 〔整正後〕			
						歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工	整正状況	100mに1回 〔整正後〕	
							タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
	平坦性	1工事1回 〔実施中〕							

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要			
						撮影項目	撮影頻度 [時期]				
10 道路編	2 舗装	4	9		排水性舗装用路肩排水工	据付状況	20m又は1施工箇所1回 〔施工中〕				
		6 踏掛版工	4		踏掛版工 (コンクリート工) (ラバーシュー) (アンカーボルト)	(コンクリート工) 各部の厚さ 各部の長さ	1施工箇所1回 〔施工後〕				
						(ラバーシュー) 各部の長さ 厚さ					
						(アンカーボルト) 中心のずれ アンカー長					
		8 標識工	4	1	大型標識工 (標識基礎工)	幅 高さ	基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工前・後〕				
						4			2	大型標識工 (標識柱工)	設置高さ
	11 道路付 属物施 設工	5	1	ケーブル配管工	配管状況	20m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕					
					5			2	ケーブル配管工 (ハンドホール)	厚さ 幅 高さ	20m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕
										6	
	3 橋梁 下部	3 工場 製作 工	3	鋼製橋脚製作工	原寸状況	1脚に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕					
					製作状況			適宜 〔製作中〕			
仮組立寸法 (撮影項目は適宜)					1脚に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕						
4 橋台 工		8		橋台躯体工	厚さ 天端幅(橋軸方向) 敷幅(橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長	全数量 〔型枠取外し後〕					
					5 R C 橋脚 工			9	1	橋脚躯体工 (張出式)	厚さ 天端幅 敷幅 高さ 天端長 敷長
9	2	橋脚躯体工 (ラーメン式)	厚さ 天端幅 敷幅 高さ 長さ	全数量 〔型枠取外し後〕							

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度 [時期]	
10 道路編	3 橋梁下部	6 鋼製橋脚工	9	1	橋脚フーチング工 (I型・T型)	幅 高さ 長さ	全数量 〔型枠取外後〕	
				2	橋脚フーチング工 (門型)	幅 高さ	全数量 〔型枠取外後〕	
			10	1	橋脚架設工 (I型・T型)	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕	
				2	橋脚架設工 (門型)	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕	
			11	現場継手工	継手部のすき間	1施工箇所につき1回 〔施工後〕		
	4 鋼橋上部	3 工場製作工	9		橋梁用高欄製作工	原寸状況	1橋につき1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
						製作状況	適宜 〔製作中〕	
	5 コンクリート橋上部	5 プレブーム桁橋工	2		プレブーム桁製作工 (現場)	原寸状況	1橋につき1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
						製作状況	適宜 〔製作中〕	
						仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋につき1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	
幅 高さ						桁毎につき1回 〔型枠取外し後〕		
6 トンネル (NATM)	4 支保工	3		吹付工	岩質	岩質が変わる毎につき1回 〔掘削中〕		
					湧水状況	適宜 〔掘削中〕		
					吹付面の清掃状況	20m毎につき1回 〔清掃後〕		
					金網の重ね合わせ状況	20m毎につき1回 〔2次吹付前〕		
					吹付け厚さ (検測孔)	20m毎につき1回 〔吹付後〕		
	5 覆工	3 4			ロックボルト工	位置間隔 角度 削孔深さ 孔径 突出量	施工パターン毎又は20mにつき1 断面 〔穿孔中〕	
						ロックボルト注入 状況	施工パターン毎又は20mにつき1 断面 〔注入中〕	
						ロックボルト打設 後の状況	施工パターン毎又は20mにつき1 断面 〔打設後〕	
						覆工 (巻立空間)	1センチルにつき1回 〔型枠組立後〕	
	5 覆工	3 4			覆工 (厚さ)	覆工 (厚さ)	1センチルにつき1回 〔型枠取外し後〕	
幅 高さ						40m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕		
床版コンクリート工						幅 厚さ	40m又は1施工箇所につき1回 〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要	
						撮影項目	撮影頻度 [時期]		
10 道路編	6 トンネル (NATM)	6 イン パート 工	4		インパート本体工	インパート (厚さ)	20m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕		
						幅 (全幅)	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
		8 坑門 工	4	5		坑門本体工	幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	
							覆工 (巻立空間)	20m又は1施工箇所 に1回 〔型枠組立後〕	
							覆工 (厚さ)	20m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	
		7 トンネル (矢板)	5 覆工	3		覆工コンクリート工	巻立空間	1セントル に1回 〔型枠組立後〕	
	覆工厚さ						1セントル に1回 〔型枠取外し後〕		
	インパート厚さ						20m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕		
	幅 (全幅) 高さ (内法)						40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
		6 イン パート 工	4		インパート本体工	厚さ	20m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕		
幅						40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕			
12 共同溝	5 現場打 構築工	2		現場打躯体工	厚さ 内空幅 内空高	20m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕			
					4	カラー継手工		厚さ 幅 長さ	1施工箇所 に1回 〔設置後〕
		5	1	防水工 (防水)	幅	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕			
			2	防水工 (防水保護工)	厚さ	20m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕			
			3	防水工 (防水壁)	高さ 幅 厚さ	1施工箇所 に1回 〔施工後〕			
	6 プレ キャスト 構築工	2		プレキャスト躯体工	据付状況	40m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第10編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度 [時期]	
10 道路編	13 電線共同溝	5 電線共同溝工	2		管路工（管路部）	敷設状況	40m又は1施工箇所につき1回 〔敷設後〕	
			3		プレキャストボックス工（特殊部）	据付状況	40m又は1施工箇所につき1回 〔据付後〕	
			4		現場打ちボックス工（特殊部）	厚さ 内空幅 内空高	20m又は1施工箇所につき1回 〔型枠取外し後〕	
		6 付帯設備工	2		ハンドホール工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所につき1回 〔型枠取外し後〕	
15 道路維持	4 舗装工	5			切削オーバーレイ工	平坦性	1施工箇所につき1回 〔施工後〕	
						タックコート	各層毎につき1回 〔散布時〕	
						整正状況	100mにつき1回 〔施工後〕	
		7		路上再生路盤工	敷均厚 転圧状況	各層毎100mにつき1回 〔施工中〕		
		整正状況 厚さ	各層毎100mにつき1回 〔整正後〕					
11		グルーピング工	施工状況	施工目につき1回 （施工前後）				
17 道路修繕	3 工場製作工	4			桁補強材製作工	原寸状況	1橋につき1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
						製作状況	適宜 〔製作中〕	
						仮組立寸法 （撮影項目は適宜）	1橋につき1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	
	20 橋梁付属物	4		落橋防止装置工	長さ、径、材質	1橋につき1回又は1工事に1回 （材料搬入時）		
		施工状況	適宜（施工中）					

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第11編 下水道編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度 [時期]	
11 下水道編	1 管路	3 管渠工（開削）	3 管路土工	管路掘削	掘削状況	マンホール間毎に1回 [施工中]		
					深さ	マンホール間毎に1回 [掘削後]		
					幅			
				管路埋戻	埋戻状況	マンホール間毎に1回 [施工中]		
				4 管布設工	管布設 （自然流下管）	布設状況		マンホール間毎に1回 [施工中]
						中心線の変位（水平）		マンホール間毎に1回 [布設後]
			矩形渠 （プレキャスト） 圧送管		布設状況	施工延長20mにつき1回 [施工中]		
					中心線の変位（水平）	施工延長20mにつき1回 [布設後]		
			5 管基礎工		砂基礎 砕石基礎 コンクリート基礎 はしご胴木基礎	施工状況	マンホール間毎に1回 [施工中]	
						幅	マンホール間毎に1回 [施工後]	
				厚さ				
			まくら土台基礎	設置状況	マンホール間毎に1回 [施工中]			
			6 水路築造工	現場打水路	施工状況	施工延長20mにつき1回 [施工中]		
					中心線の変位（水平）	施工延長20mにつき1回 [施工後]		
					幅			
					高さ			
					厚さ			
			7 管路土留工	鋼矢板土留	打込状況	施工延長20mにつき1回 [打込中]	任意仮設 の場合は 除く	
					根入長	施工延長20mにつき1回 [打込前後]		
					変位	施工延長20mにつき1回 [打込後]		
					数量	全数量 [打込後]		
			4 5 管渠工（小口径推進、推進）	3 推進工	推進工	各種設備設置撤去 状況（推進設備、 掘進機、坑口、泥 水処理設備等）	1 施工箇所につき1回 [施工中]	
						推進状況（掘削、 送排泥、裏込注入 等）	1 施工箇所につき1回 [施工中]	
						中心線の変位（水平）	1 施工箇所につき1回	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第11編 下水道編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度 [時期]	
11 下水道編	1 管路	4 5 管渠工（小口径推進、推進）	4 立坑内管布設工		空伏工	施工状況	1 施工箇所につき1回 [施工中]	
						幅	1 施工箇所につき1回 [施工後]	
						高さ		
						中心のずれ		
	6 管渠工（シールド）	3 一次覆工			掘進工	各種設備設置撤去状況（シールド機、支圧壁、坑口、軌条設備等）	1 施工箇所につき1回 [施工中]	
						セグメント組立状況	施工延長40mにつき1回 [施工中]	
						掘進状況（掘削、送排泥、裏込注入等）	1 施工箇所につき1回 [施工中]	
						中心線の変位（水平）	施工延長40mにつき1回 [掘進後]	
		4 二次覆工			二次覆工	各種設備設置撤去状況	施工延長40mにつき1回 [施工中]	
						覆工状況	施工延長40mにつき1回 [施工中]	
						中心線の変位（水平）	施工延長40mにつき1回 [覆工後]	
						二次覆工厚		
						仕上がり内径		
	7 マンホール工	3 標準マンホール工			標準マンホール工	据付状況	1 施工箇所につき1回 [施工中]	
						幅（内法）	1 施工箇所につき1回 [施工後]	
						壁厚		
				マンホール基礎工	施工状況	1 施工箇所につき1回 [施工中]		
					床掘深	1 施工箇所につき1回 [施工後]		
					基礎工幅			
					基礎工高			
					コンクリート幅			
					コンクリート高			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第11編 下水道編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度 [時期]	
11 下水道編	1 管路	7 マンホール工	4		組立マンホール工	据付状況	1 施工箇所につき1回 [施工中]	
			5		小型マンホール工	据付状況	1 施工箇所につき1回 [施工中]	
	8 特殊マンホール工	4 躯体工			現場打ち特殊人孔	施工状況	1 施工箇所につき1回 [施工中]	
						幅	1 施工箇所につき1回 [施工後]	
						高さ		
		4 躯体工			現場打ち特殊人孔	壁厚		
						幅	1 施工箇所につき1回 [施工後]	
						高さ		
		伏せ越し室・雨水吐室工			伏せ越し室・雨水吐室	施工状況	1 施工箇所につき1回 [施工中]	
						幅	1 施工箇所につき1回 [施工後]	
						高さ		
		伏せ越し管工			伏せ越し管	布設状況	1 施工箇所につき1回 [施工中]	
中心線の変位 (水平)						1 施工箇所につき1回 [施工後]		
	越流堰 (雨水吐室)			越流堰 (雨水吐室)	施工状況	1 施工箇所につき1回 [施工中]		
					幅 (厚さ)	1 施工箇所につき1回 [施工後]		
					高さ (深さ)			
					延長 (長さ)			

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第11編 下水道編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘要	
						撮影項目	撮影頻度 [時期]		
11 下水道編	1 管路	8 特殊マンホール工			中継ポンプ施設	施工状況	1 施工箇所につき1回 [施工中]		
						幅、長さ			
						深さ			
						壁厚			
	9 取付管及びます工	4 ます設置工			公共ます	設置状況	1 施工箇所につき1回 [設置中]		
						ます深			1 施工箇所につき1回 [設置後]
	12 立坑工				取付管	布設状況	1 施工箇所につき1回 [施工中]		
					立坑工	施工状況（立坑設置状況、立坑基礎設置状況）	1 施工箇所につき1回 [施工中]		
						寸法			
						深さ	1 施工箇所につき1回 [施工後]		
						立坑土工	施工状況		1 施工箇所につき1回 [施工中]
砕石基礎幅							1 施工箇所につき1回 [施工後]		
砕石基礎厚									
底版コンクリート幅									
底版コンクリート厚									
2 処理場ポンプ場	3 敷地造成工	4 法面整形工		盛土・切土	施工状況	施工延長20mにつき1回 [施工中]			
					幅			施工延長20mにつき1回 [施工後]	
	6 本体作業土工	2 掘削工		土工（掘削）	掘削状況	施工延長20mにつき1回 [施工中]			
					幅			施工延長20mにつき1回 [施工後]	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第11編 下水道編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度 [時期]	
11 下水道編	2 処理場ポンプ場	7 本体仮設工	2 土留・仮締切工		土留・仮締切工 (H鋼杭、鋼矢板)	打込状況	施工延長20mにつき1回 [打込中]	任意仮設 の場合は 除く
						根入長	施工延長20mにつき1回 [打込前後]	
						変位	施工延長20mにつき1回 [打込後]	
						数量	全数量 [打込後]	
			3 地中連続壁工	コンクリート壁	施工状況	施工延長20mにつき1回 [施工中]		
					地中壁の長さ 垂直変位	施工延長20mにつき1回 [施工後]		
				ソイル壁	施工状況	施工延長20mにつき1回 [施工中]		
					地中壁の長さ 垂直変位	施工延長20mにつき1回 [施工後]		
			8 本体築造工	3 直接基礎工	構造物基礎	施工状況	施工延長20mにつき1回 [施工中]	
						幅	施工延長20mにつき1回 [施工後]	
						厚さ		
			5 既製杭工		既製杭	打込状況	1 施工箇所につき1回 [打込中]	
						1 施工箇所につき1回 [打込前]		
		偏心量				1 施工箇所につき1回 [打込後]		
		数量				全数量 [打込後]		
		杭頭処理状況				1 施工箇所につき1回 [処理前、中、後]		
		6 場所打ち杭工		場所打ち杭	打込状況	1 施工箇所につき1回 [打込中]		
					根入長	1 施工箇所につき1回 [打込前]		
					偏心量	1 施工箇所につき1回 [打込後]		
					数量、杭径	全数量 [打込後]		
					杭頭処理状況	1 施工箇所につき1回 [処理前、中、後]		
					鉄筋組立状況	1 施工箇所につき1回 [組立後]		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第11編 下水道編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘要
						撮影項目	撮影頻度 [時期]	
11 下水道編	2 処理場ポンプ場	8 本体築造工	7 8 ニューマンケーソン基礎工		ケーソン基礎	施工状況	1 施工箇所につき1回 [施工中]	
						長さ	1 施工箇所につき1回 [施工中] [施工後]	
						幅		
						高さ		
						壁厚		
						偏心量		
			9 躯体工	池・槽の主要構造物 池・槽の付属構造物	施工状況	1 施工箇所につき1回 [施工中]		
					幅	測定箇所ごとに1回 [施工後]		
					高さ			
					壁厚			
					長さ			
				開口部	施工状況	1 施工箇所につき1回 [施工中]		
					幅	1 施工箇所につき1回 [施工後]		
					高さ			
				ゲート用開口部 可動せき用開口部	施工状況	1 施工箇所につき1回 [施工中]		
					幅	1 施工箇所につき1回 [施工後]		
					高さ			
			11 越流樋工	流出トラフ	施工状況	1 施工箇所につき1回 [施工中]		
					幅	1 工箇所につき1回 [施工後]		
					高さ			
					長さ			
12 越流堰板工	越流堰	施工状況	1 施工箇所につき1回 [施工中]					
		幅	1 工箇所につき1回 [施工後]					
		高さ						
	燃料貯留槽工	施工状況	1 槽につき1回 [施工中]					
		幅	測定箇所ごとに1回 [施工後]					
		高さ						
9 場内管路工	10 管布設工	流入渠・流出渠	施工状況	1 施工箇所につき1回 [施工中]				
			幅	測定箇所ごとに1回 [施工後]				
			高さ					
			延長					

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【その他】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘要	
						撮影項目	撮影頻度 [時期]		
そ の 他					舗装工関係	橋面防水工	塗布又は設置状況	1施工箇所1回 〔施工中〕	
					ダム工関係	仮排水路	厚さ、高さ	20m又は1施工箇所1回 〔型枠取外し後〕	
						仮締切（土石）	巻出し厚	20m又は1施工箇所1回 〔巻出し時〕	
							転圧状況	転圧機械が変わる毎に1回 〔締固時〕	
						仮締切（コンクリート）	厚さ、高さ	20m又は1施工箇所1回 〔型枠取外し後〕	
						基礎掘削	組合せ機械	組合せ機械変わる毎に1回 〔施工中〕	
							土質、岩質	土質、岩質変わる毎に1回 〔掘削中〕	
							岩盤清掃状況	1施工箇所1回 〔清掃前後〕	
						堤体コンクリート打設	骨材採取製造、コンクリート製造、運搬	月に1回 〔施工中〕	
							打継目処理、打込養生	2リフト毎に1回 〔施工中〕	
						堤体止水	止水板の厚さ、幅、埋設位置、岩着及び溶接	各ブロック毎、先行ブロックについて4リフト毎に1回 〔据付後〕	
					堤体排水工	排水孔の位置、箱抜断面、排水管取付箇所	各ブロック毎、先行ブロックについて4リフト毎に1回 〔据付後〕		
					堤体冷却工	配管間隔、通水状況	2リフト毎に1回 〔据付後〕		
					堤体埋設計器	器種、位置、間隔	1施工箇所1回 〔据付後〕		
					トンネル関係	トンネル坑門工	厚さ、幅、高さ	1施工箇所1回 〔埋戻し前〕	
						トンネル（矢板工法）	岩質	岩質の変わる毎に1回 〔掘削中〕	
							湧水状況	適宜 〔掘削中〕	
							埋設支保工（建込間隔、寸法、基数）	20m又は1施工箇所1回 〔建込後〕	
							湧水処理工設置状況	全数量 〔設置後〕	
							集水渠（幅、高さ、位置）	20m又は1施工箇所1回 〔設置後〕	
							地下排水工（管接合据付状況）		
							地下排水工（フィルター厚さ）	20m又は1施工箇所1回 〔投入前後〕	
							矢板設置状況	岩質の変わる毎に1回 〔設置後〕	
グラウト材料使用量	全数量 〔使用前後〕								

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【その他】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘要	
						撮影項目	撮影頻度 [時期]		
その他					トンネル関係	シールド	掘削の地山状態	地質の変化の毎に1回 〔掘削中〕	
						セグメント組立状況	40mに1回 〔組立後〕		
						二次覆工 (セグメント清掃)	1工事に1回 〔清掃後〕		
						二次覆工の厚さ	1スパンに1回 〔型枠取外し後〕		
					維持修繕工関係	アスファルト舗装	打換パッチング	施工目に1回 〔施工前後〕	
						コンクリート舗装	目地掃除	2,000㎡に1回 〔施工前後〕	
							目地充填	2,000㎡に1回 〔施工後〕	
						注入工、削孔状況 (位置、間隔)	注入工、注入圧	1,000㎡に1回 〔削孔後〕	
							注入工、注入圧	1,000㎡に1回 〔注入時〕	
						目地亀裂防止材、 張付け状況	目地亀裂防止材、 張付け状況	2,000㎡に1回 〔張付け後〕	
							局部打換、 各層厚さ	各層毎40mに1回又は1施工箇所 に1回〔施工前後〕	
						路肩、路側路盤工	厚さ	40mに1回又は1施工箇所に 1回〔施工後〕	
						道路除草	施工状況	500mに1回 (1回刈毎) 〔施工前後〕	
						路肩整正	施工状況	500mに1回	
						新設、更新、修理防護柵類	施工状況	1施工箇所に1回 (施工前必 要に応じて) 〔施工前後〕	
						新設、更新、修理標識類	基礎幅、深さ、 施工状況	基礎タイプ毎5カ所に1回 (施工前は必要に応じて) 〔施工前後〕	
						新設、更新、修理照明灯	基礎幅、深さ、 施工状況	基礎タイプ毎5カ所に1回 (施工前は必要に応じて) 〔施工前後1〕	
						視線誘導標	施工状況	施工日に1回 〔施工後〕	
						清掃(路面、標識、側溝、集水 柵)	施工状況	施工日に1回 〔施工前後〕	
						区画線路面表示	施工状況	施工日に1回 〔施工前後〕	
					材料使用量		全数量〔施工前後〕		
					街路樹植樹	施工状況	適宜 〔施工前後〕		
					街路樹補強補植	施工状況	適宜 〔施工前後〕		
					街路樹剪定	施工状況	街路樹50本1回、グリーンベ ルト100m1回〔施工前後〕		
					街路樹消毒、施肥	施工状況	街路樹50本1回、グリーンベ ルト100m1回〔施工中〕		
					街路樹雪国	施工状況	適宜 〔施工後〕		
					排雪除雪	施工状況、機種	施工中に1回 施工中		
					凍結防止剤散布	施工状況	施工中に1回 施工中		
						材料使用量	全数量〔施工前後〕		
					河川除草	施工状況、刈草 処理状況	100mに1回 (1回刈毎) 〔施工前後〕		
その他				維持修繕工関係	鉄筋・無筋 コンクリート 関係	配筋	位置、間隔、継 手寸法	打設ロット毎に1回又は 1施工箇所に1回 〔組立後〕	
						コンクリート打設	打継目処理、締 固施工状況	工種種別毎に1回 〔施工時〕	
						養生	養生状況	工種種別毎に1回、 養生方法毎に1回 〔養生時〕	

施工管理参考様式

目 次

1	施工管理資料（表紙） 様式管-1	4- 1
2	測定結果総括表 様式管-2	4- 2
3	測定結果一覧表 様式管-3	4- 3
4	出来形管理図表 様式管-4	4- 4
5	出来形管理図（工程能力図） 様式管-5	4- 5
6	度数表 様式管-6	4- 6
7	X-RS-RM管理データシート 様式管-7-1	4- 7
8	X-RS-RM管理データシート（その2） 様式管-7-2	4- 8
9	X-RS-RM管理図 様式管-8	4- 9
10	土の試料整理表 I 様式管-9.	4- 10
11	土の直接せん断試験表 1 様式管-10	4- 11
12	土の直接せん断試験表 2 様式管-11	4- 12
13	土の遠心含水当量（JISA1207） 様式管-12	4- 13
14	現場密度測定試験（置換法） 様式管-13	4- 14
15	現場密度測定試験（モールド円筒法） 様式管-14	4- 15
16	現場飽和度・空気間ゲキ率測定試験（置換法） 様式管-15	4- 16
17	現場飽和度・空気間ゲキ率測定試験（モールド円筒法） 様式管-16	4- 17
18	骨材の単位容積重量試験（JISA1104） 様式管-17	4- 18
19	ホットビンにおけるふるい分け試験 様式管-18	4- 19
20	まだ固まらないコンクリートの洗い分析試験結果表（JISA1112） 様式管-19	4- 20
21	コンクリート中の塩分測定表 様式管-20	4- 21
22	機械ボーリング作業日報 様式管-21	4- 22
23	くい打成績表 様式管-22	4- 23
24	浸透探傷試験記録書 様式管-23	4- 24
25	場所打杭（機械掘削）の施工記録 様式管-24	4- 25
26	場所打コンクリート杭施工記録表 様式管-25	4- 26
27	鉄筋ガス圧接超音波探傷検査記録 様式管-26	4- 27
28	放射線透過試験記録書 様式管-27	4- 28
29	塗装膜厚測定表 様式管-28	4- 29
30	塗装膜厚測定成績表 様式管-29	4- 30
31	土木コンクリート構造物の品質管理 テストハンマーによる強度推定調査票 1 様式管-30-1	4- 31
32	土木コンクリート構造物の品質管理 テストハンマーによる強度推定調査票 2 様式管-30-2	4- 32
33	土木コンクリート構造物の品質管理 テストハンマーによる強度推定調査票 3 様式管-30-3	4- 33
34	土木コンクリート構造物の品質管理 テストハンマーによる強度推定調査票 4 様式管-30-4	4- 34
35	土木コンクリート構造物の品質管理 テストハンマーによる強度推定調査票 5 様式管-30-5	4- 35
36	土木コンクリート構造物の品質管理 テストハンマーによる強度推定調査票 6 様式管-30-6	4- 36
37	工事打合せ簿（発注者用）	4- 37
38	工事打合せ簿（受注者用）	4- 38
39	添付帳票リスト（1）	4- 39
40	添付帳票リスト（2）	4- 40

平成 年度

総括監督員	主任監督員	監督員

施 工 管 理 資 料

工 事 名 工 事

路線、橋、河川
または港湾の名称

工 事 場 所 郡 市 町 地区

請 負 者 印

現 場 代 理 人 印

主 任 技 術 者
(監理技術者) 印

測 定 者 印

作 成 者 印

測定結果総括表

工 種 _____
 種 別 _____

測定項目	規格値		差		設計値		実測値		差			
	設計値	実測値	差									
平均値												
最大値												
最小値												
最多値												
データ数												
標準偏差												

測定項目	規格値		差		設計値		実測値		差			
	設計値	実測値	差									
平均値												
最大値												
最小値												
最多値												
データ数												
標準偏差												

測定項目	規格値		差		設計値		実測値		差			
	設計値	実測値	差									
平均値												
最大値												
最小値												
最多値												
データ数												
標準偏差												

出来形管理図 (工程能力図)

工 種 _____ 主任技術者 _____ 印


種 別 _____ 測定者 _____ 印

測定項目 規格値	測 点	1	2
基準高 H	設計値との差 0		
法 長 L	設計値との差 0		
延 長 L	設計値との差 0		

主任技術者 _____ 印

測定者 _____ 印

基準高 H



X-Rs-Rm管理データシート

名称		工事名		期間	自	平成	年	月	日		
品質・特性		事務所名			至	平成	年	月	日		
測定単位		日標準量		請負者							
規格 限界	上限値	試料	大きさ	主任技術者							
	下限値		間隔	測定者							
設計基準値		作業機械名									
月日	試験 番号	測定値				計	平均値	移動範囲	測定値内 の範囲		
		a	b	c	d	Σ	X	Rs	Rm		
	1										
	2										
	3							X	Rs Rm		
	4							平均			
	5							累計			
	小計							小計			
	6							X	Rs Rm		
	7							平均			
	8							累計			
	小計							小計			
	9										
	10										
	11							X	Rs Rm		
	12							平均			
	13							累計			
	小計							小計			
	14										
	15										
	16										
	17										
	18							X	Rs Rm		
	19							平均			
	20							累計			
	小計							小計			
記事								n	d1	D4	E2
								2	1.13	3.27	2.66
								3	1.69	2.57	1.77
								4	2.06	2.28	1.46
								5	2.33	2.11	1.29

- (注) 1. 品質特性、測定単位は共通仕様書の品質管理図適用表により記入する。
 2. 規格限界、設計基準値は設計図書に定められた値を記入する。
 3. 管理限界線の引直しは5-3-5-7-10-10-10方式による。

(備考) —— 管理限界計算のための予備データの区間を示す。
 ----- 上記の管理限界を適用する区間を示す。

4. 以下最近の20個(平均値Xを1個とする)のデータを用い次の10個に対する管理限界とする。

X—Rs—Rm管理図

設計基準値	工日	事標準		出張所・監督官	平成	年	月	日
		名	量					
名称				期	平	成		
特性		上	限	間	平	成		
特単		下	限	請				
測定		規格	限界	負				
測定		試	料	主				
作業機械名		間	隔	任				
				技				
				術				
				者				
				者				
				者				
				測				
				印				
				印				

X			
Rs			
Rm			


組の番号	
記	

土の直接せん断試験表 2

工事名		位 置	
試料番号		試験月日	
試験機の型		試験方法：緩速・圧密急速・急速	
試 料：乱さない・乱した		せん断方法：応力制御・ヒズミ制御	
供試体断面積	cm ²	プレート・リング No.	
供試体初期厚さ	cm	補正係数	N/1/100mm
供試体断面積	cm ³	土粒子の比重Gs	

主任技術者 _____ 印
 測 定 者 _____ 印

供試体番号		1	2	3	4	5	6
初期 の 状 態	供試体質量 W g						
	湿潤密度 $\rho_t = W/V$ g/cm ³						
	含水比 ω %						
	乾燥密度 $\rho_d = 100 \rho_t / (100 + \omega)$ g/cm ³						
	間ゲキ比 $e = G_s \rho_w / \rho_d - 1$						
	飽和度 $S_p = \omega G_s / e$ %						
せん断時の垂直荷重 σ kN/m ²							
載 荷 (圧 密) 時 間							
沈 下 量 cm							
せん断 時 の 状 態	供試体体積 V' cm ³						
	供試体質量 W' g						
	湿潤密度 $\rho'_t = W' / V'$ g/cm ³						
	含水比 ω' %						
	乾燥密度 $\rho'_d = 100 \rho'_t / (100 + \omega')$ g/cm ³						
	間ゲキ比 $e' = G_s \rho_w / \rho'_d - 1$						
	飽和度 $S'_p = \omega' G_s / e'$ %						
せん断速度							
最大せん断強さ τ kN/m ²							



土の遠心含水当量(JIS A1207)

工事名 _____

位置 _____

試料採取地名 _____

試験月日 _____

試料番号 _____

主任技術者 _____ 印

測定者 _____ 印

遠心含水当量試験			現場含水当量試験	
測定番号	1	2	容器番号 _____	WW _____
るつぼ番号			DW _____	TW _____
るつぼ質量Wc g			W _ω _____	W _s _____
かわいた口紙の質量We g			現場含水当量w _f = _____	
湿った口紙の質量Wd g			容器番号 _____	WW _____
遠心分離後の(るつぼ+湿紙+土)質量Wa g			DW _____	TW _____
炉乾燥後の(るつぼ+乾紙+土)質量Wb g			W _ω _____	W _s _____
(Wa-Wd) g			現場含水当量w _f = _____	
(Wb-We) g			容器番号 _____	WW _____
(Wa-Wd) - (Wb-We) g			DW _____	TW _____
Wb - (Wc+We) g			W _ω _____	W _s _____
遠心含水当量 ω _c %			現場含水当量w _f = _____	
平均値	ω _c = _____ %		平均値w _f = _____ %	

備考

$$\omega_c = \frac{(W_a - W_d) - (W_b - W_e)}{W_b - (W_c + W_e)} \times 100$$

試験は2回行い、2個の試験結果を比較する。
 その差は含水当量15%までのものは1%、15%以上のものは2%を超過してはならない。
 試料は標準網ふるい420μを通過したもの。

現場密度測定試験（置換法）

工事名 _____

位 置 _____

主任技術者 _____ 印

測 定 者 _____ 印

$$\text{含水比}\% = \frac{\text{WW (湿潤土+容器の質量)} - \text{DW (乾燥土+容器の質量)}}{\text{DW (乾燥土+容器の質量)} - \text{TW (容器の質量)}} \times 100$$

$$= \frac{W\omega \text{ (試料中の水の質量)}}{W_s \text{ (乾燥土の質量)}} \times 100$$

$$\rho_t \text{ (湿潤密度) } g/cm^3 = \frac{W\omega s \text{ (湿潤土の質量)}}{TV \text{ (穴の容積)}} \quad \rho_d \text{ (乾燥密度) } g/cm^3 = \frac{\rho_t \text{ (乾燥密度)}}{100 + \text{含水比}}$$

WW測定日時 試験名及び試 料番号	含水比の測定				含水比 %	密度の測定	密 度 g/cm ³	備 考
月 日 時	容器番号 _____	WW _____	_____	_____		湿潤土質量 W _{ws}	ρ _t	
試料No.	DW _____	TW _____	_____	穴の容積 TV		ρ _d		
	W _ω _____	W _s _____	_____					
月 日 時	容器番号 _____	WW _____	_____	_____		湿潤土質量 W _{ws}	ρ _t	
試料No.	DW _____	TW _____	_____	穴の容積 TV		ρ _d		
	W _ω _____	W _s _____	_____					
月 日 時	容器番号 _____	WW _____	_____	_____		湿潤土質量 W _{ws}	ρ _t	
試料No.	DW _____	TW _____	_____	穴の容積 TV		ρ _d		
	W _ω _____	W _s _____	_____					
平 均						平 均		
月 日 時	容器番号 _____	WW _____	_____	_____		湿潤土質量 W _{ws}	ρ _t	
試料No.	DW _____	TW _____	_____	穴の容積 TV		ρ _d		
	W _ω _____	W _s _____	_____					
月 日 時	容器番号 _____	WW _____	_____	_____		湿潤土質量 W _{ws}	ρ _t	
試料No.	DW _____	TW _____	_____	穴の容積 TV		ρ _d		
	W _ω _____	W _s _____	_____					
月 日 時	容器番号 _____	WW _____	_____	_____		湿潤土質量 W _{ws}	ρ _t	
試料No.	DW _____	TW _____	_____	穴の容積 TV		ρ _d		
	W _ω _____	W _s _____	_____					
平 均						平 均		

現場密度測定試験 (モルタル円筒法)

工事名 _____

位置 _____

主任技術者 _____ 印

測定者 _____ 印

$$\text{含水比}\% = \frac{\text{WW (湿潤土+容器の質量)} - \text{DW (乾燥土+容器の質量)}}{\text{DW (乾燥土+容器の質量)} - \text{TW (容器の質量)}} \times 100$$

$$= \frac{W_w \text{ (試料中の水の質量)}}{W_s \text{ (乾燥土の質量)}} \times 100$$

$$\rho_d \text{ (湿潤密度) g/cm}^3 = \frac{W_{ws} \text{ (湿潤土の質量)}}{TV \text{ (容器の容積)}}$$

$$\rho_d \text{ (乾燥密度) g/cm}^3 = \frac{\rho_t \text{ (乾燥密度)}}{100 + \text{含水比}}$$

WW測定日時試験名及び試料番号	含水比の測定	含水比 %	密度の測定	密度 g/cm ³	備考
月日時 試料No.	容器番号 DW W _w	WW TW W _s	容器番号 WW TW	ρ _t W _w s TV	
月日時 試料No.	容器番号 DW W _w	WW TW W _s	容器番号 WW TW	ρ _t W _w s TV	
月日時 試料No.	容器番号 DW W _w	WW TW W _s	容器番号 WW TW	ρ _t W _w s TV	
平均			平均		
月日時 試料No.	容器番号 DW W _w	WW TW W _s	容器番号 WW TW	ρ _t W _w s TV	
月日時 試料No.	容器番号 DW W _w	WW TW W _s	容器番号 WW TW	ρ _t W _w s TV	
月日時 試料No.	容器番号 DW W _w	WW TW W _s	容器番号 WW TW	ρ _t W _w s TV	
平均			平均		

現場飽和度・空気間ゲキ率測定試験
(現場密度測定試験置換法による)

工事名 _____

位 置 _____

主任技術者 _____ 印

測 定 者 _____ 印

$$\text{含水比}\% = \frac{WW (\text{湿潤土+容器の質量}) - DW (\text{乾燥土+容器の質量})}{DW (\text{乾燥土+容器の質量}) - TW (\text{容器の質量})} \times 100$$

$$= \frac{W\omega (\text{試料中の水の質量})}{W_s (\text{乾燥土の質量})} \times 100$$

$$\rho_t (\text{湿潤密度}) \text{ g/cm}^3 = \frac{W\omega_s (\text{湿潤土の質量})}{TV (\text{穴の容積})} \quad \rho_d (\text{乾燥密度}) \text{ g/cm}^3 = \frac{\rho_t (\text{乾燥密度})}{100 + \text{含水比}}$$

$$S\rho (\text{飽和度}) \% = \frac{G_s (\text{土粒子の比重}) \times \rho_d (\text{土の乾燥密度}) \times \omega (\text{含水比})}{G_s (\text{土粒子の比重}) \times \rho_w (\text{水の単重}) \times \rho_d (\text{土の乾燥密度})} \times 100$$

$$V_a (\text{空気間ゲキ率}) \% = \left\{ 1 - \frac{\rho_d (\text{土の乾燥密度})}{\rho_w (\text{水の単重})} (\omega (\text{含水比}) + \frac{1}{G_s (\text{土粒子の比重})}) \right\} \times 100$$

WW測定日時 試験名及び 試料番号	含水比の測定		含水比 %	密度の測定	密度 g/cm ³	土粒 子の 比重	飽和度又は空気間 隙率%	備 考
月 日 時	容器番号	WW _____		湿潤土質量 $W_{\omega s}$	γ_t		Sr	
試料No.	DW _____ W ω _____	TW _____ W s _____		穴の容積 TV	γ_d		Va	
月 日 時	容器番号	WW _____		湿潤土質量 $W_{\omega s}$	γ_t		Sr	
試料No.	DW _____ W ω _____	TW _____ W s _____		穴の容積 TV	γ_d		Va	
月 日 時	容器番号	WW _____		湿潤土質量 $W_{\omega s}$	γ_t		Sr	
試料No.	DW _____ W ω _____	TW _____ W s _____		穴の容積 TV	γ_d		Va	
平 均				平 均				
月 日 時	容器番号	WW _____		湿潤土質量 $W_{\omega s}$	γ_t		Sr	
試料No.	DW _____ W ω _____	TW _____ W s _____		穴の容積 TV	γ_d		Va	
月 日 時	容器番号	WW _____		湿潤土質量 $W_{\omega s}$	γ_t		Sr	
試料No.	DW _____ W ω _____	TW _____ W s _____		穴の容積 TV	γ_d		Va	
月 日 時	容器番号	WW _____		湿潤土質量 $W_{\omega s}$	γ_t		Sr	
試料No.	DW _____ W ω _____	TW _____ W s _____		穴の容積 TV	γ_d		Va	
平 均				平 均				

現場飽和度・空気間ゲキ率測定試験
(現場密度測定試験モータ円筒法による)

工事名 _____

位 置 _____

主任技術者 _____ 印

測 定 者 _____ 印

$$\text{含水比}\% = \frac{\text{WW (湿潤土+容器の質量)} - \text{DW (乾燥土+容器の質量)}}{\text{DW (乾燥土+容器の質量)} - \text{TW (容器の質量)}} \times 100$$

$$= \frac{W\omega \text{ (試料中の水の質量)}}{W_s \text{ (乾燥土の質量)}} \times 100$$

$$\rho_t \text{ (湿潤密度) g/cm}^3 = \frac{W\omega_s \text{ (湿潤土の質量)}}{TV \text{ (穴の容積)}} \quad \rho_d \text{ (乾燥密度) g/cm}^3 = \frac{\rho_t \text{ (乾燥密度)}}{100 + \text{含水比}}$$

$$S\rho \text{ (飽和度) \%} = \frac{G_s \text{ (土粒子の比重)} \times \rho_d \text{ (土の乾燥密度)} \times \omega \text{ (含水比)}}{G_s \text{ (土粒子の比重)} \times \rho_w \text{ (水の単重)} \times \rho_d \text{ (土の乾燥密度)}} \times 100$$

$$V_a \text{ (空気間ゲキ率)} = \left[1 - \frac{\rho_d \text{ (土の乾燥密度)}}{\rho_w \text{ (水の単重)}} \left(\omega \text{ (含水比)} + \frac{1}{G_s \text{ (土粒子の比重)}} \right) \right] \times 100$$

WW測定日時 試験名及び 試料番号	含水比の測定		含水比 %	密度の測定		密 度 g/cm ³	土粒子の 比重	飽和度又は 空気間 隙率%	備 考
月 日 時 試料No.	容器番号	WW _____		容器番号		ρ_t		Sr	
	DW _____	TW _____		WW _____	$W\omega_s$ _____	ρ_d		Va	
	$W\omega$ _____	W_s _____		TW _____	TV _____				
月 日 時 試料No.	容器番号	WW _____		容器番号		ρ_t		Sr	
	DW _____	TW _____		WW _____	$W\omega_s$ _____	ρ_d		Va	
	$W\omega$ _____	W_s _____		TW _____	TV _____				
月 日 時 試料No.	容器番号	WW _____		容器番号		ρ_t		Sr	
	DW _____	TW _____		WW _____	$W\omega_s$ _____	ρ_d		Va	
	$W\omega$ _____	W_s _____		TW _____	TV _____				
平 均				平 均					
月 日 時 試料No.	容器番号	WW _____		容器番号		ρ_t		Sr	
	DW _____	TW _____		WW _____	$W\omega_s$ _____	ρ_d		Va	
	$W\omega$ _____	W_s _____		TW _____	TV _____				
月 日 時 試料No.	容器番号	WW _____		容器番号		ρ_t		Sr	
	DW _____	TW _____		WW _____	$W\omega_s$ _____	ρ_d		Va	
	$W\omega$ _____	W_s _____		TW _____	TV _____				
月 日 時 試料No.	容器番号	WW _____		容器番号		ρ_t		Sr	
	DW _____	TW _____		WW _____	$W\omega_s$ _____	ρ_d		Va	
	$W\omega$ _____	W_s _____		TW _____	TV _____				
平 均				平 均					

骨材の単位容積重量試験 (JIS A1104)

工事名 _____

位置 _____

試料採取
地名 _____

主任技術者 _____ 印

測定者 _____ 印

測定 年月日	天候	A kg	B kg	C ℓ	D kg	比重 = A/D	単位容積重量 = D/C	
							標準単重	
							軽盛単重	
							標準単重	
							軽盛単重	
							標準単重	
							軽盛単重	
							標準単重	
							軽盛単重	
							標準単重	
							軽盛単重	
							標準単重	
							軽盛単重	
							標準単重	
							軽盛単重	
							標準単重	
							軽盛単重	

注) A 容器+試料質量
B 容器の質量
C 容器の容積
D 試料の質量

ホットビンにおけるふるい分け試験

工事名 _____

位置 _____

工種名 _____

主任技術者 _____ 印


試験年月日 _____

測定者 _____ 印

ふるい目の大きさ(mm)	ふるい目種別	第1ビン		第2ビン		第3ビン		第4ビン		第5ビン		石 粉		合成粒度	
		残留%	計量比率%	残留%	計量比率%	残留%	計量比率%								
37.5~31.5															
31.5~26.5															
26.5~19.0															
19.0~13.2															
13.2~4.75															
4.75~2.36															
2.36~600 μm															
600~300															
300~150															
150~75															
75以下															
計															

アスファルト混合物（骨材）合成粒度曲線

- 粒度範囲
- 指定粒度
- 合成粒度



機械ボーリング作業日報

主任技術者 印

施工管理担当者 印

工 事 名				調査場所名		
調査地点番号		調査月日		天 候		
調査地点標高		予定深度		掘進深度	日深度	
機 械 名		能 力		孔 径	累計	
作業内容				使用材料		

月 / 日	深 度		地下水 湧 水 漏 水	岩 相				コ ア		試料 番号	ビット名	回転数 回/min	掘進速度 cm/min	摘 要
		累計		記号	分類	色調	硬 軟 その他記事	長さ	採取率					
	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
摘 要			地下水については、湧水、漏水などが起こった場合、その深度水量について記載する。 掘進の難易について記載する。 その他・気づいた点を詳細に記載する。											

(注) 本表は1週間まとめて提出することができる。


浸透探傷試験記録書

工事名		試験技術者			印
杭番号		確認者			印
検査月日					
1. 探傷剤及び条件					
検査方法	浸透時間	分	分	現像時間	分
探傷表面状態	<input type="checkbox"/> 溶			気温	開始時
	<input type="checkbox"/> そ				終了時
浸透液	使用液製品名		製造会社		ロット番号
現像液					
洗浄液					
2. 試験結果					
<input type="checkbox"/> 割れによる指示様	<input type="checkbox"/> 無し				
<input type="checkbox"/> 線状欠陥指示模様	<input type="checkbox"/> 有り				
	<input type="checkbox"/> 無し				
	<input type="checkbox"/> 有り	[] mm			
<input type="checkbox"/> 円状欠陥指示模様	<input type="checkbox"/> 無し				
	<input type="checkbox"/> 有り	[] mm			
<input type="checkbox"/> 連続欠陥指示模様	<input type="checkbox"/> 無し				
	<input type="checkbox"/> 有り	[]箇所	最大欠陥長	[] mm	隣接欠陥距離
<input type="checkbox"/> 分散欠陥指示模様	<input type="checkbox"/> 無し				
	<input type="checkbox"/> 有り	[]箇所	最大欠陥長	[] mm	
3. 欠陥略図					
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>					
					判定

鉄筋ガス圧接超音波探傷検査記録

施工業者			
工事名			
圧接業者名			
圧接者名			
圧接工法			
検査期日			
検査範囲			
検査基準			
検査技術者 及び資格			
母材の材質 呼び名・表示径			
探 傷 器			
探傷器名		製造番号	
点検年月日		点検責任者	
探 触 子			
製造者名		製造番号	
呼 称		実測屈折角	
付 属 品			
接触媒質			
治 具			

検 査 位 置 図



放射線透過試験記録書

工事名		試験技術者	印
杭番号		確認者	印
杭の材質 母材の肉厚 mm		確認月日	
撮影年月日			

1. 試験条件

使用装置 及び材料	(a) 放射線透過装置名	
	(b) 実行焦点寸法	
	(c) フィルム及び像感紙の種類	
	(d) 透過度計の種類	
	(e) 階調計の種類	
撮影条件	(a) 使用管電圧又は放射性同位元素の種類	
	(b) 使用管電流又は放射線の強さ	
	(c) 露出時間	
撮影配置	(a) L 1 + L 2	
	(b) L 2	
	(c) L 3	
現像条件	(a) 現像液・現像温度・現像時間（手現像）	
	(b) 自動現像機名及び現像液（自動現像）	

2. 試験結果の判定 母材の厚さ（ ） 試験視野（ ）

きずの区分		きず番号	きず長径	きず点数	個別分類	総合分類
第1種のきず 有無		No1	mm	点	() 類	
		No2	mm	点		
		No3	mm	点		
		小計	mm	点		
第4種のきず 有無		きず番号	きず長径	きず点数	個別分類	
		No1	mm	点	() 類	
		No2	mm	点		
		No3	mm	点		
		小計	mm	点		
第2種のきず 有無		きず番号	きず長径	きず点数		個別分類
		No1	mm	点	() 類	
		No2	mm	点		
		No3	mm	点		
		小計	mm	点		
第3種のきず 有無						() 類

塗装膜厚測定表

工事名		工種名		主任技術者	印					
				施工管理担当者	印					
ロット番号		請負会社名								
塗装系	基準膜厚合計値				μ					
測定時点	工場塗装終了後	現場塗装開始前	現場塗装終了後							
測定月日			測定者	印						
測定位置										
	1	2	3	4	5	計	平均 \bar{X}_i	$X - \bar{X}_i$	$(X - \bar{X}_i)^2$	
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
	16									
	17									
	18									
	19									
	20									
	21									
	22									
	23									
	24									
	25									
合計										
平均値 $\bar{X} =$								標準偏差 $S =$		

平均値	$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$
標準偏差	$S = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (\bar{X} - X_i)^2}$


塗装膜厚測定成績表

ロット番号		主任技術者	印
		施工管理担当者	印
測定時点		目標塗装膜厚	μm

平均値 $\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i =$ μm 標準偏差 $S = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (\bar{X} - X_i)^2} =$ μm	判定 標準偏差 S = 目標塗装膜厚 × 0.2 = 平均値 $\bar{X} =$ 目標塗装膜厚 × 0.9 = 5点平均値の最小値 = 目標塗装膜厚 × 0.7 =
--	---

度数分布			
膜厚 Xi のクラス	中央値	チェック	度数 Fi

ヒストグラム



土木コンクリート構造物の品質管理

テストハンマーによる強度推定調査票 1

工事名	
請負者名	
構造物名	(工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称)
現場代理人名	
主任技術者名	
監理技術者名	
測定者名	

位置	測定NO		
構造物形式			
構造物寸法			
竣工年月日	平成 年 月 日		
適用仕様書			
コンクリートの種類			
コンクリートの設計基準強度	N/mm ²	コンクリートの呼び強度	N/mm ²
海岸からの距離	海上、海岸沿い、海岸から km		
周辺環境①	工場、住宅・商業地、農地、山地、その他()		
周辺環境②	普通地、雪寒地、その他()		
直下周辺環境	河川・海、道路、その他()		
<p>構造物位置図(1/50,000を標準とする)</p> <p>添付しない場合は (別添資料-〇参照)と記入し、資料提出</p>			

土木コンクリート構造物の品質管理
テストハンマーによる強度推定調査票 2

構造物名 (工種・種別・細別等構造物が判断できる名称)

一般図、立面図等

添付しない場合は
(別添資料-〇参照)と記入し、資料提出

土木コンクリート構造物の品質管理
テストハンマーによる強度推定調査票 3

構造物名 (工種・種別・細別等構造物が判断できる名称)

全景写真

添付しない場合は
(別添資料-〇参照)と記入し、資料提出

土木コンクリート構造物の品質管理

テストハンマーによる強度推定調査票 4

構造物名 (工種・種別・細別等構造物が判断できる名称)

調査箇所	①	②	③	④	⑤
推定強度 (N/mm ²)					
反発硬度					
打撃方向 (補正值)	()	()	()	()	()
乾燥状態 (補正值)	・乾燥	・乾燥	・乾燥	・乾燥	・乾燥
	・湿っている	・湿っている	・湿っている	・湿っている	・湿っている
	・濡れている	・濡れている	・濡れている	・濡れている	・濡れている
	()	()	()	()	()
材 齢	日	日	日	日	日
	()	()	()	()	()
推定強度結果の最大値					N/mm ²
推定強度結果の最小値					N/mm ²
推定強度結果の最大値と最小値の差					N/mm ²

土木コンクリート構造物の品質管理
テストハンマーによる強度推定調査票 5

構造物名 (工種・種別・細別等構造物が判断できる名称)

強度測定箇所

添付しない場合は
(別添資料一〇参照)と記入し、資料提出

土木コンクリート構造物の品質管理

テストハンマーによる強度推定調査票 6

－ コア採取による圧縮強度試験 －

コンクリートの圧縮試験結果

材齢28日圧縮強度試験	1本目の試験結果	
同	2本目の試験結果	
同	3本目の試験結果	
同	3本の平均値	
[備考]		

伺 ・ 報 告	所長	次長	主幹	課長	主査			総括監督員

伺)以下のとおり、承諾してよろしいか。(請負者発議の場合)

伺)〇〇〇のため、以下のとおり指示・通知してよろしいか。(発注者発議の場合)

報告)以下のとおり、処理しましたので報告します。(発議者によらず)

工 事 打 合 せ 簿

発 議 者	□発注者(No.)	□請負者(No.)	発議年月日	平成	年	月	日
発 議 事 項	□指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □その他()						
工 事 名 (箇所コート)	平成 年度		地内 ()				
請 負 者 名			発注事務所				
(内 容)							
添付図 葉、その他添付図書							
指示等により必要な措置又は予定している措置	契約変更 □無						
	契約変更 □有	□金額変更する(増・減 概算額					千円)
		□工事内容を変更する □その他 ()					
処 理	発注者 (甲)	上記について、 □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。 □その他() 平成 年 月 日					
回 答	請負者 (乙)	上記について、 □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。 □その他() 平成 年 月 日					

総括監督員 ()	主任監督員 ()	監督員 ()

現場代理人 ()	主任・監理技術者 ()

工 事 打 合 せ 簿

発 議 者	<input type="checkbox"/> 発注者(No.) <input type="checkbox"/> 請負者(No.)	発議年月日	平成 年 月 日
発 議 事 項	<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> その他()		
工 事 名 (箇所コート)	平成 年度 <div style="text-align: right;">地内 ()</div>		
請 負 者 名		発注事務所	
(内 容)			
添付図 葉、その他添付図書			
指示等により必要な措置又は予定している措置	契約変更 <input type="checkbox"/> 無		
	契約変更 <input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 金額変更する(増・減 概算額 千円)	
		<input type="checkbox"/> 工事内容を変更する <input type="checkbox"/> その他 ()	
処 理	発注者 (甲)	上記について、 <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他() 平成 年 月 日	
回 答	請負者 (乙)	上記について、 <input type="checkbox"/> 了解 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 します。 <input type="checkbox"/> その他() 平成 年 月 日	

総括監督員 ()	主任監督員 ()	監督員 ()

現場代理人 ()	主任・監理技術者 ()

土質試験用データシート一覧表 ((社)地盤工学 2000年改訂版)

シート番号	シートの名称	規格・基準番号		備考	シート番号	シートの名称	規格・基準番号		備考
		JIS	JGS				JIS	JGS	
4161	土質試験結果一覧表(基礎地盤)				4621	土の透水試験(定水位、変水位)	A 1218	0311	絶版
4162	土質試験結果一覧表(材料)				4631	土の段階載荷圧密試験(初期状態、圧密測定)			
4163	土性図				4632	土の段階載荷圧密試験(圧密測定)			
4221	土粒子の密度試験(測定、測定)	A 1202	0111		4633	土の段階載荷圧密試験(d_{max} 曲線)	A 1217	0411	絶版
4222	土粒子の密度試験(測定)				4634	土の段階載荷圧密試験(圧密率-時間曲線)			
4231	土の含水比試験	A 1203	0121 0122		4635	土の段階載荷圧密試験(計算書)			絶版
4241	土の粒度試験(ふるい分析)			絶版	4636	土の段階載荷圧密試験 (c_u, m_v, p, ρ -関係)	A 1217	0411	絶版
4242	土の粒度試験(2mmふるい通過百分率)	A 1204	0131		4641	土の定ひずみ速度圧密試験(測定)	A 1227	0412	
4243	土の粒度試験(粒径加粗曲線)			絶版	4721	土の定ひずみ速度圧密試験(初期状態、軸圧縮過程)	A 1227	0412	絶版
4244	土の細粒分含有率試験	A 1223	0135		4722	土の三軸圧縮試験(強度・変形特性)	A 1216	0511	
4245	石分を含む地盤材料の粒度試験		0132		4731	土の三軸試験の供試体準備・設置		0520	絶版
4251	土の液性限界・塑性限界試験(試験結果)	A 1205	0141		4732	土の三軸試験の供試体作製・設置		0530	
4252	土の液性限界・塑性限界試験(試験結果)		0142		4733	土の三軸圧縮試験(UU, CU, CU ρ -E, CD)(初期状態、圧密過程)		0521	
4253	フオーレコーションを用いた土の液性限界試験	A 1209	0145		4734	土の三軸圧縮試験(UU, CU, CU ρ -E, CD)(軸圧縮過程)		0522	
4261	土の取揃定数試験		0151		4735	土の三軸圧縮試験(CU, CU ρ -E, CD)(試験条件、圧密率-時間曲線)		0523	
4271	土の保水性試験(吸引法・加圧法)				4736	土の三軸圧縮試験(UU, CU, CU ρ -E, CD)(応力-ひずみ曲線)		0524	
4272	土の保水性試験(遠心法)				4737	土の強度特性			絶版
4273	土の保水性試験(木分積性曲線)				4738	土のKo圧密非排水二軸試験 (KoCU ρ -E, C, KoCU ρ -E)		0525	
4291	土の湿潤密度試験(ピケス法)	A 1224	0161		4739	(試験条件、試験結果) (圧密過程、圧縮・伸張過程)		0526	
4292	土の湿潤密度試験(パラフィン法)	A 1225	0191		473A	不飽和土の三軸圧縮試験			
4321	土懸濁液のpH・電気伝導率試験		0211	絶版	473B	(試験前、圧密過程)			
4341	土の水溶性成分試験		0212		473C	(圧密率-時間曲線)		0527	
4351	土の強熱減量試験		0241		4741	(応力-ひずみ曲線)			
4361	土の有機質含有率試験	A 1226	0221		4742	土の圧密[定体積、定圧]		0560	
4421	地盤材料の工学的分類		0231		4743	一面せん断試験		0561	
4521	英固めによる土の締固め試験(締固め特性)		0051		4751	土の圧密[定体積、圧密過程] (せん断過程)		0550	
4522	英固めによる土の締固め試験(締固め特性)	A 1210	0711		4752	土のねじりせん断試験 (試験条件、試験結果)		0551	
4531	締固めた土のコーン指数試験	A 1228	0716	絶版	4753	(圧密過程、ねじり過程)			
4541	CBR試験(初期状態、吹水膨張試験)				4761	(試験条件、圧密条件)		0541	
4542	CBR試験(貫入試験)	A 1211	0721		4762	(変形記録)			
4543	CBR試験(室内試験結果)			絶版	4763	(応力比、繰返し回数)		0542	
4544	修正CBR試験			絶版	4771	変形特性の繰返し三軸試験 (試験条件、圧密条件)		0543	
					4772	載荷試験、波形記録			
					4773	変形特性の繰返しねじり試験 $E_{50}, h \sim (\epsilon^0)_{50}, G_{50}, h \sim (\gamma^0)_{50}$			

地盤調査用データシート一覧表 ((社)地盤工学 1995年改訂版)

シート番号	シートの名称	規格・基準番号		備考	シート番号	シートの名称	規格・基準番号		備考
		JIS	JGS				JIS	JGS	
3421	土質柱状図				3821	地盤の平板載荷試験(測定)			備考
3511	サンプリングの記録				3822	地盤の平板載荷試験(時間-荷重座-沈下量曲線)		1521	絶版
3641	スウェーデン式サウンディング試験	A 1221	1431	絶版	3831	道路の平板載荷試験	A 1215		
3651	ボータブルコーン貫入試験				3841	現場CBR試験	A 1222		絶版
3661	オランダ式三重管コーン貫入試験	A 1220	1314		3921	砂置換法による土の密度試験(測定)	A 1214		
3751	ボートリングを利用した透水試験(非常法)				3931	突き砂による土の密度試験		1611	
3752	ボートリングを利用した透水試験(非常法)				3941	水置換による土の密度試験		1612	
3781	排水圧による岩盤透水試験		1321		3951	コアカッターによる土の密度試験			

注：これらの「添付方式適用帳票」を使用する場合は、「工事打合簿」を鏡として用いる。

地盤調査用データシート一覧表 ((社)地盤工学会 2004年改訂版)

シート 番号	シートの名称	規格・基準番号		備考	シート 番号	規格・基準番号		備考
		JIS	JGS			JIS	JGS	
5511	力学試験のためのサンプリングの記録		1221 1222 1223 1224 1433		57C1 57C2 5821 5822 5831 5841 5921 5922 5931 5941 5951 5961 5A21 5A31 5A32 5A41 5A42 5A51 5A61 5B21 5B31 5B41		1317 1521	トレーサーによる地下水流動層検層 (電気抵抗測定による方法) トレーサーによる地下水流動層検層 (温度測定による方法) 地盤の平板載荷試験 (測定) 地盤の平板載荷試験 (時間-載荷圧力-沈下量曲線) 道筋の平板載荷試験 現場CBR試験 砂置換法による土の密度試験 (校正) 砂置換法による土の密度試験 (測定) 突き刺による土の密度試験 木置換による土の密度試験 コアカッターによる土の密度試験 RI計器による土の密度試験 沈下板を用いた地表面沈下量測定 変位板を用いた地表面変位測定 伸縮計を用いた地表面移動量測定 木管式地盤傾斜計を用いた地表面の傾斜変動量測定 (測定結果) 水管式地盤傾斜計を用いた地表面の傾斜変動量測定 (測定結果) クロスヘアム式沈下計を用いた盛土内鉛直変位測定 地心計を用いた地すべり面測定 環境化学分析のためのサンプリングの記録 (表層土) 環境化学分析のためのサンプリングの記録 (地下水) 環境化学分析のためのサンプリングの記録 (土, 地下水)
5631	簡易動的コーン貫入試験		1431					
5641	スウェーデン式サウンディング試験		1431					
5651	ボータグ式コーン貫入試験		A 1220					
5661	オランダ式二重管コーン貫入試験							
5681	原位置ベーンせん断試験 (記録用)		1411					
5682	原位置ベーンせん断試験 (報告用)		1421					
5691	孔内水平載荷試験 (報告用)		1311					
5731	観測井による砂質・細質地盤の地下水位測定		1312					
5741	観測井による砂質・細質地盤の地下水位測定		1313					
5751	ボーリング孔内に設置した電気式間隙水圧計による間隙水圧の測定		1314					
5761	車孔を利用した透水試験 (非定常法: 直線勾配法)							
5762	車孔を利用した透水試験 (非定常法: 曲線一致法)							
5763	車孔を利用した透水試験 (定常法)							
5781	締め固めた地盤の透水試験		1316					
5791	孔内水位回復法による岩盤の透水試験 (非定常法: 直線勾配法)		1321					
5792	孔内水位回復法による岩盤の透水試験 (非定常法: 曲線一致法)							
57A1	ルジオン試験		1323					
57B1	注水による岩盤の透水試験		1322					

舗装試験用データシート一覧表 ((株)建設図書)

シート 番号	シートの名称	規格・基準番号		備考
		JIS	JGS	
A-3	舗装材の比重及び吸水率試験			
A-4	粗骨材の比重及び吸水率試験			
A-5	骨材のふるい分け試験			
A-13, 14	舗装材の表面水率試験			
A-1	骨材試験成績一覧表			
M-4a	マーシャル安定度試験結果表			
M5a, b, M6	アスファルトの抽出試験			
QC-1	アスファルト混合物の密度試験			
QC-2	アスファルト混合物の軟きり時の温度測定			
C-4	モルタル及びコンクリート圧縮強度試験			
C-6	モルタル及びコンクリート曲げ強度試験			

注: これらの「添付方式適用帳票」を使用する場合は、「工事打合簿」を鏡として用いる。

参 考 資 料

R I 計器を用いた盛土の締固め管理要領（案）

RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案)

参考資料

目 次

図-1 砂置換と散乱型の相関 (乾燥密度・全データ)	参- 1
図-2 砂置換と散乱型の相関 (乾燥密度・土質別データ)	参- 2
図-3 砂置換と散乱型の相関 (含水比・全データ)	参- 3
図-4 砂置換と散乱型の相関 (含水比・土質別データ)	参- 4
図-5 砂置換と透過型の相関 (乾燥密度・全データ)	参- 5
図-6 砂置換と透過型の相関 (乾燥密度・土質別データ)	参- 6
図-7 砂置換と透過型の相関 (含水比・全データ)	参- 7
図-8 砂置換と透過型の相関 (含水比・土質別データ)	参- 8
図-9 散乱型と透過型の相関 (乾燥密度・全データ)	参- 9
図-10 散乱型と透過型の相関 (乾燥密度・土質別データ)	参- 10
図-11 散乱型と透過型の相関 (含水比・全データ)	参- 11
図-12 散乱型と透過型の相関 (含水比・土質別データ)	参- 12
図-13 レキ率と乾燥密度 (標準偏差) の関係 (散乱型)	参- 13
図-14 レキ率と締め固め度 (標準偏差) の関係 (散乱型)	参- 14

1 章 総 則

1. 1 適用の範囲

本管理要領（案）は河川土工及び道路土工におけるRI計器を用いた盛土締固め管理に適用するものとする。

【解 説】

河川土工及び道路土工における盛土の締固め管理においては、これまで砂置換法が主として用いられてきたが、高速道路や一部のダムをはじめとしてRI計器が導入され、各事業体においてRI計器を用いた締固め管理が標準化されつつある。

また、RI計器や測定方法の標準化に関しては、従来の学会基準が改訂され、地盤工学会基準（JGS 1614-1995）「RI計器による土の密度試験方法」が制定されるなど、本格的な導入に向けての環境も整備されてきた。

一方、現在及び将来とも数多くの高規格堤防や大規模な道路盛土の事業が進行または計画されており、一般の河川土工や道路土工も含めて合理的な締固め管理手法の導入が必要とされている。

そこで本管理要領（案）は、現場密度試験にRI計器を用いる場合にRI計器の持つ特長を最大限発揮させるべく、計器の基本的な取扱い方法やデータ採取、管理基準値の規定を行なうものである。

この基準に規定していない事項については、下記の基準・マニュアルを基準とする。

- ・「河川土工マニュアル」…平成5年6月，（財）国土開発技術研究センター
- ・「道路土工－施工指針」…昭和61年11月，（社）日本道路協会

1. 2 目 的

本管理要領（案）は河川土工及び道路土工において、RI計器を用いた盛土の締固め管理を行う際のRI計器の基本的な取扱い方法、データの採取個数、管理基準値を定めることを目的とする。

【解 説】

本管理要領（案）では、RI計器に関するこれまでの試験研究の成果を踏まえ、RI計器の基本的な取扱い方法や土質等による適用限界を示した。

また、本管理要領（案）ではデータの採取個数を規定した。砂置換法を前提とした管理では計測に時間がかかることから、かなり広い施工面積を1点の測定値で代表させており、盛土の面的把握という観点からは十分なものではなかった。一方RI計器は砂置換法に比べ飛躍的に測定時間が短くなっているため、従来1個の測定値で代表させていた盛土面積で複数回測定することができる。そこで本管理要領（案）では、盛土の面的管理の必要性和RI計器の迅速性を考慮してデータの採取個数を規定した。

2章 RI計器による測定方法

2. 1 計器の種類

RI計器は散乱型及び透過型を基準とするものとし、両者の特性に応じて使い分けるものとする。

【解 説】

RI計器には一般に散乱型と透過型があり（図－1参照）、両者の特徴は以下の通りである。

(1) 散乱型RI計器

線源が地表面にあるため、測定前の作業が測定面の平滑整形だけでよく、作業性が良い。地盤と計器底面との空隙の影響を受けやすいので注意が必要である。



(2) 透過型RI計器

線源が長さ20cmの線源棒の先端付近にあり測定時には線源棒の挿入作業を伴うので散乱型に対して少し測定作業時間が長くなる。線源が地中にあるため、盛土面と計器底面との空隙の影響は比較的受けにくい。



表－1 散乱型と透過型の比較例

項目		散乱型	透過型
線源	ガンマ線	コバルト-60	コバルト - 60
	中性子線	カリフォルニウム-252	カリフォルニウム-252
検出器	ガンマ線	SCカウンタ×1	GM管×5
	中性子線	He-3カウンタ×2	He-3管×2
測定方法	密度	ガンマ線後方散乱方式	ガンマ線透過型
	水分	熱中性子散乱方式	速中性子透過型
本体寸法		310×365×215mm	310×365×160mm
本体重量		25kg	11kg
測定範囲（深さ）		160～200mm	200mm
測定時間	標準体	5分	10分
	現場	1分	1分
測定項目		湿潤密度、水分密度、乾燥密度、含水比、空隙率、締固め度、飽和度（平均値、最大・最小値、標準偏差）	
電源		DC6V内蔵バッテリー 連続8時間	DC6V内蔵バッテリー 連続12時間
長所		<ul style="list-style-type: none"> ・孔あけ作業が不要 ・路盤などにも適用可能 ・感度が高く計測分解能力が高い 	<ul style="list-style-type: none"> ・計量で扱いやすい ・表面の凹凸に左右されにくい ・使用実績が多い
短所		<ul style="list-style-type: none"> ・測定表面の凹凸の影響を受けやすい ・礫の適用に注意を要する ・重い 	<ul style="list-style-type: none"> ・孔あけ作業が必要 ・礫に適用できない場合がある（削孔不可能な地盤） ・線源棒が露出している

これまでの研究によると散乱型と透過型の測定結果はどちらもほぼ砂置換法と同様であることが分かっており（参考資料参照）、基本的には機種による優劣はない。ただし、盛土材が礫質土の場合（礫の混入率が60%以上）、その使用には充分留意すること。（3. 3参照）



① 散乱型



② 透過型

図-1 RI 計器の概要

2. 2 検定方法

使用する RI 計器は正しく検定がなされたものであって、検定有効期限内のものでなければならない。

【解 説】

放射線源が時間とともに減衰していくため、同じものを測定しても結果が異なってくる。因みに線源として一般に用いられているコバルト60 (^{60}Co) やカリフォルニウム (^{252}Cf) の半減期はそれぞれ5.26年、2.65年である。

そのため標準体での値を基準にした計数率を定期的に調べておく必要がある。

この計数率と測定する物体についての計数率（現場計数率）との比を計数率比（R）といい、計数率比と密度や含水量とに指数関数の関係がある。（図－2）

この関係を正しく検定したRI計器を使用しなければならない。


$$\text{計数率比 (R)} = \frac{\text{現場計数率}}{\text{標準体の計数率}}$$

$$\text{計数比 (R)} = R_0 \exp (a \cdot X)$$




ここに、 R_0 と a は定数であり、 X は密度あるいは含水量を表す。

また、使用するRI計器のメーカーでの製作納入時、および線源交換時毎の検定結果を添付し、提出するものとする。

校正式の例を図－3（透過型）に示す。



図－2 計数率比（R）と密度および含水量の関係



10種類以上の土質を用いて、100点以上の供試体が作成されて関係が求められた。

図-3 計数率比と湿润密度および含水量の検定例
(地盤工学会「地盤調査法」から引用)

2. 3 RI計器による測定方法

RI計器による測定は操作手順にしたがって正しく行わなければならない。

【解説】

(1) RI計器の構成

散乱型RI計器は計器本体だけで測定が可能であるが、透過型はRI計器本体、線源棒、標準体、線源筒、ハンマー、打ち込み棒、ベースプレートが必要である。

RI計器は現時点において供給体制が十分であるとは言えないため、使用にあたっては担当監督員と協議の上、散乱型あるいは透過型RI計器を選定し使用するものとする。

(2) 測定手順

測定手順は一般に図-5のようになる。




図-4 計器の構成例（透過型）






図-5 測定の手順の例

(3) 測定上の留意点

- 1) 計器の運搬は激しい衝撃や振動を与えないよう十分注意して行う。
- 2) 充電は十分しておく。
- 3) RI計器の保管場所は過酷な温度条件とならないところでなければならない。特に夏の自動車の車内は要注意である。また、室内外の寒暖差が大きいところでは、結露に注意すること。
- 4) 標準体での測定時には、標準体は壁や器物から1.5m以上離れたところにおいて行う必要がある。




- 5) 自然放射線の影響を除くためバックグラウンド測定を行う時、線源は少なくとも20m以上遠ざける必要がある。



- 6) 現場での測定地点は出来るだけ平滑にすることが大事である。特に散乱型は測定面と計器底面との間に空隙を生じると測定結果に大きな影響を与えるため特に注意が必要である。

- 7) 測定表面を平滑にするために鉄板や装備のプレート等を使用するが、表面を削り過ぎて測定対象層より深い深度のデータを取ることをしないよう注意が必要である。なお、レキ分が多く、削ることにより平坦性を確保する事が困難な場合は、砂などをひき平滑にする。



- 8) 測定は施工当日を原則としているので、気象変化には十分注意し3章に示したデータの採取数を同日に確保することを心掛ける必要がある。
- 9) 測定能率を上げ、一つ一つのデータの採取時間を短縮するために、測定ポイントの地点出し、表面整形、測定、記録と流れ作業化することが望ましい。
- 10) 平均値管理を基本としているため、一つ一つのデータのバラツキにあまり神経質になり過ぎ、測定や施工を無為に遅らせることのないよう注意することも管理者として必要である。

3章 RI計器による締固め管理

3. 1 締固め管理指標

締固め度および空気間隙率による管理を行うものとし、盛土材料の75 μ mふるい通過率によりその適用区分を下記のとおりとする。

75 μ mふるい通過率が20%未満の礫質土及び砂質土の場合	75 μ mふるい通過率が20%以上50%未満の砂質土の場合	75 μ mふるい通過率が50%以上の粘性土の場合
締固め度による管理	締固め度による管理 または 空気間隙率による管理	空気間隙率による管理

【解 説】

ここでは河川土工マニュアルに準じて、75 μ mふるい通過率が20%未満の砂礫土及び砂質土の場合は締固め度による管理、50%以上の粘性土の場合は空気間隙率による管理を原則とし、その中間においては自然含水比など、使用土砂の状況から判断してどちらによる管理を採用するか判断するものとする。

なお、河川土工マニュアルおよび道路土工—施工指針には飽和度による管理の規定も記載されているが、飽和度はバラツキが大きいため、ここでは飽和度による管理は省いている。

3. 2 水分補正

現場でRI計器を使用するためには、予め土質材料ごとに水分補正を行う必要がある。土質材料ごとの水分補正值を決定するため水分補正值決定試験現場で実施しなければならない。

【解 説】

(1) 水分補正值

RI計器が測定する水分量は、炉乾燥法（JIS-A1203）で求められる水分量のみでなく、それ以外の結晶水や吸着水なども含めた、土中の全ての水分量に対応するものである。従って、結晶水や吸着水に相当する量を算出して補正する必要がある。

RI計器では、これらを補正するために、乾燥密度と強熱減量を考慮した校正式が組み込まれている。土質材料ごとの強熱減量試験を一般の現場試験室で実施することは難しいので、現場でRI計器による測定と含水量試験を同一の場所の同一材料で実施し、水分補正を行うものとする。

RI計器は測定した計数比率と校正定数から、強熱減量を1%ごとに変化させて、そのときの含水比を推定計算した結果を印字する機能を有している計器を用いる必要がある。この計算結果と含水量試験による含水比から、その土質材料に対応する強熱減量値を水分補正值と称す。

(2) 現場水分補正決定試験の手順例

- 1) 現場の盛土測定箇所にてRI計器の測定準備。
 - a) 標準体測定
 - b) 標準体BG測定
 - c) 現場BG測定
 - d) 測定箇所の整形および均し
 - e) RI計器を測定箇所に設置
- 2) 「現場密度」の測定を行う。
- 3) 測定が終了したら、水分補正值－含水比の対応表を表示、印字する。
- 4) RI計器の真下の土を1 kg以上採取する。
(深さ15cm程度まで採取し混合攪拌する)
- 5) 採取した土の含水量試験を実施する。
- 6) 含水量試験の含水比に近い含水比に対応する水分補正值を読みとる。
- 7) RI計器に水分補正值を設定する。
- 8) 土質材料が変わらない限り水分補正值を変更してはならない。

3. 3 礫に対するRI計器の適用範囲

1. 盛土材料の礫率が60%以上で、かつ細粒分（75 μ mふるい通過率）が10%未満の場合は原則として散乱型RI計器による管理は行わないものとする。
2. 径10cm以上の礫を含む盛土材料の場合には、散乱型及び透過型RI計器による管理は行わないものとする。

【解説】

(1) 礫率に対する適用範囲

散乱型については礫率（2mm以上の粒径の土が含まれる重量比）が70%を越えると急激な測定値の精度が低下する室内実験結果（実測値との相違、標準偏差の増加など）がある。また、現場試験においても礫率が65%～70%を越えると標準偏差が増加する傾向であった。これは礫分が多くなると測定地点の表面整形がしにくくなり平滑度が低くなるため、特に散乱型の場合はこの平滑度が測定結果に大きく影響を受けるためである。

ここでは、施工管理における適用範囲であることから限界を安全側にとり、礫率60%未満を散乱型の適用範囲とした。なお、透過型は礫率60%以上でも適用可能としているが、線源棒の打ち込みに支障となる場合があり注意を要する。

(2) 礫径に対する適用範囲

大きな礫が含まれる盛土材料の場合にはRI計器による測定値に大きなバラツキがみられ、値が一定しないことが多い。これは礫率のところでも述べたように表面の平滑度の問題である。すなわち、礫径の大きなものが含まれる盛土材料では表面の平滑度が保てず、測定結果に影響を及ぼすため礫径に対する適用範囲を設けた。

ここでは一層仕上り厚さが通常20cm～30cmであることも考慮して、層厚の1/2～1/3にあたる10cmをRI計器の適用範囲とした。

ただし、やむを得ずRI計器による管理を行う場合は、散乱型・透過型とも監督官と協議の上、現地盛土試験より種々の基準値、指標を決定するものとする。

3. 4 管理単位の設定及びデータ採取

1. 盛土を管理する単位（以下「管理単位」）に分割して管理単位毎に管理を行うものとする。
2. 管理単位は築堤、路体、路床とも一日の一層当たりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500㎡を標準とする。
また、一日の施工面積が2,000㎡以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。
3. 各管理単位について原則15個のデータ採取を行い、平均してその管理単位の代表値とする。
ただし、一日の施工面積が500㎡未満であった場合、データの採取数は最低5点を確保するものとする。
4. データ採取はすべて施工当日に行うことを原則とする。
5. 一日の施工が複数層に及ぶ場合でも1管理単位を複数層にまたがらせることはしないものとする。
6. 土取り場の状況や土質状況が変わる場合には、新規の管理単位として取り扱うものとする。

【解説】

(1) 管理単位を日施工面積で規定したことについて

従来、管理単位は土工量（体積）を単位として管理していた。しかし、締固めの状態は面的に変化することから盛土の面的な管理を行う必要があり、施工面積によって管理単位を規定した。

また、その日の施工はその日に管理するのが常識であることから、1日の施工面積によって管理単位を規定するのが妥当と考えられる。

(2) 管理単位の規定について

平成4年度の全国的なアンケート結果によると日施工面積は、500～2,000㎡の間に多く分布しており、特に1,500㎡くらいの施工規模が標準的であった。

また、1台の締固め機械による1日の作業量は2,000～2,500㎡が最大であることから、管理単位の面積を原則1,500㎡とした。

(3) データの採取個数の規定について

データの採取個数は3.5の解説に示したように、観測された土層のパラつきからサンプリングの考え方にに基づき算定されたもので、概ね15個となった。この考え方によれば、計測個数を増やせば、管理の精度（不合格な部分が生じない安全度）は高くなるが、あまり測定点を増やすと測定作業時間が長引いてRI計器のメリットの一つである迅速性が発揮されなくなることから15点とした。

現場での測定に当たってはこの1,500㎡で15点を原則として考えるが、単位面積に対しての弾力性を持たせ、1日の施工面積500～2,000㎡までは1,500㎡とほぼ同等とみなし15点のデータ採取個数とした。

一方、1日の施工面積が500㎡未満の場合は15点のデータ採取とするとあまりにも過剰な管理になると考えられるので最低確保個数を5点とした。

また、管理単位が面積で規定し難い場合（土工量は多いが構造物背面の埋立てや柱状の盛土等）は、土工量の管理でも良いものとする。

なお、1管理単位当りの測定点数の目安を下表に示す。

面積 (㎡)	0～500	500～1000	1000～2000
測定点数	5	10	15

3. 5 管理基準値

RI計器による管理は1管理単位当たりの測定値の平均値で行う。なお、管理基準値は1管理単位当たりの締固め度の平均値が90%以上とする。

【解説】

(1) 管理基準値について

RI計器を用いて管理する場合は、多数の測定が可能であるRI計器の特性を生かして、平均値による管理を基本とする。上の基準を満たしていても、基準値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員の判断により再転圧を実施するものとする。

締固め度による規定方式は早くから使用されており、実績も多いが、自然含水比が高く施工含水比が締固め度の規定範囲を超えているような粘性土では適用し難い問題がある。そのため、3. 1に示すように粘性土では空気間隙率、砂質土は締固め度あるいは空気間隙率により管理する。空気間隙率により管理する場合の管理基準値は河川土工マニュアル、道路土工指針に準ずるものとする。

〈参 考〉

河川土工マニュアル、道路土工指針の管理基準値（空気間隙率）


基準名	河川土工マニュアル	道路土工—施工指針	
区分	河川堤防	路体	路床
空気間隙率 (V_a) による基準値	<ul style="list-style-type: none"> ・砂質土 {SF} $25\% \leq 74\mu\text{m} < 50\%$ $V_a \leq 15\%$ ・粘性土 {F} $2\% < V_a \leq 10\%$ 	<ul style="list-style-type: none"> ・砂質土 $V_a \leq 15\%$ ・粘性土 $V_a \leq 10\%$ 	_____
備考	<p>施工含水比の平均が90%の締固め度の得られる含水比の範囲の内W_{opt}より湿潤側にあること。</p>	同 左	<p>施工含水比の平均がW_{opt}付近にあること。少なくとも90%の締固め度の得られる含水比の範囲内にあること。</p>

〔凡例〕 W_{opt} : 最適含水比

(2) 測定位置

測定位置の間隔の目安として、 100m^2 ($10\text{m} \times 10\text{m}$) に1点の割合で測定位置を決定する。構造物周辺、盛土の路肩部及び法面の締固めが、盛土本体の転圧と同時にされる場合、次のような点に留意する。

- ① 構造物周辺でタイヤローラなどの転圧機械による転圧が不可能な場合は別途管理基準を設定する。
- ② 特にのり肩より1.0m以内は本管理基準の対象とせず、別途締固め管理基準を設定する。



基準となる最大乾燥密度 $\rho_{d_{max}}$ の決定方法

現行では管理基準値算定の分母となる最大乾燥密度は室内締固め試験で求められている。締固め試験は、材料の最大粒径などでA、B、C、D、E法に分類されており、試験法（A～E法）により管理基準値が異なる場合（路床）もあるため注意を要する。

表－2 室内締固め試験の規定
(地盤工学会編：土質試験法より抜粋)


呼び名	ランマー重量 (kg)	モールド内径 (mm)	突固め層数	1層当たりの突固め回数	許容最大粒径 (mm)
A	2.5	10	3	25	19
B	2.5	15	3	55	37.5
C	4.5	10	5	25	19
D	4.5	15	5	55	19
E	4.5	15	3	92	37.5

しかし、最大乾燥密度は、種々の材料や施工条件により決定しにくく、一定の値として限定できない場合もある。よって、下記のような条件では、試験盛土より最大乾燥密度を決定すべきである。

- a) 数種類の土が混在する可能性のある材料を用いる場合。
- b) 最大粒径が大きく、レキ率補正が困難で、室内締固め試験が実施できないようなレキ質土材料を用いる場合。
- c) 施工含水比が最適含水比より著しく高い材料を用いる場合。
- d) 上記以外の盛土材が種々変化する場合は、試験盛土で基準値を決定する管理や工法規定により管理する。

＊〈試験施工の実施例〉

- ① 規定値は試験施工により、所定の材料、締固め機械、締固め回数より算出し決定する。
- ② 締固め回数を2、4、8、10、12回と変化させ締固めを行い、各々の締固め段階での乾燥密度を15点測定し、その平均値を求め、上限乾燥密度を求めらる。



- ③ 上限乾燥密度を最大乾燥密度と定義し、その規格値 ($D_c \geq 90\%$) で管理する。
 - ④ 材料の混合率など、層や場所等で変化する場合はそれぞれ材料で同様の試験施工を行うか、もしくは、その材料に適合した校正式を別途定め、RI計器に設定する必要がある。
- e) 締固め度が100%をたびたび越えるような測定結果が得られる場合、突固め試験の再実施や盛土試験を実施した新たな基準を決定する。
- f) 改良土(セメント系、石灰系)特殊土の管理基準値は試験盛土により決定する。また、改良土の場合は材令によっても変化するため、試験方法や管理基準値について別途定められた特記仕様書に準ずるものとする。

3. 6 データの採取方法

データの管理単位各部から偏りなく採取するものとする。

【解 説】

盛土を面的な管理として行う目的から、管理単位各部から偏りなくデータを採取するものとする。

3. 7 データの管理

下記の様式に従って管理記録をまとめるものとする。

1. 工 事 概 要 …………… 様式-1
2. 材料試験結果 …………… 様式-2
3. 施工管理データ集 ……… 様式-3

また、現場で測定したデータは原則としてプリンター出力結果で監督員に提出するものとする。

【解 説】

各様式については以下の要領でまとめる。

- | | | | |
|------|----------|-------|--|
| 様式-1 | 工事概要 | …………… | 工事毎 |
| 様式-2 | 材料試験結果 | …………… | 材料毎 |
| 様式-3 | 施工管理データ集 | …………… | 測定機器毎に管理単位面積毎
(但し、再締固めを行なった場合は締固め毎) |

3. 8 是正処置

施工時において盛土の管理基準値を満たさない場合には、適正な是正処理をとるものとする。

【解 説】

- (1) 現場での是正処置として、転圧回数を増す、転圧機械の変更、まき出し厚の削減、盛土材料の変更、及び気象条件の回復を待つなどの処置をとる。
- (2) 盛土の土質が管理基準の基となる土質と異なっている場合には、当然基準値に当てはまらないので、締固め試験を行なわなければならない。
- (3) 礫の多い材料や表面整形がうまくできなくて、RI計器の測定値が著しくバラつく場合などには、砂置換などの他の方法によることも是正処置としてあり得るものとする。
- (4) 是正処置の判断は、その日の全測定データをみて、その日の品質評価を行い、是正処置が必要な場合翌日以降の施工方法を変更する。
全体を見通した判断が要求され、一日単位程度の是正処置を基本とする。
ただし、過度に基準値を下回る試験結果がでた場合、現場での判断により転圧回数を増すなどの応急処置をとるものとする。処置後はRI計器で再チェックを行う。
- (5) 是正処置の詳細については、監督員と協議するものとする。

盛土工事概要

工事名称					
施工場所					
地 建 名			事務所名		
施工業者			工事期間		
盛土種類	1. 道路路体 2. 道路路床 3. 河川堤防 4. その他 ()				
総土工量 (m ³)			平均日施工量 (m ³)		
平均施工面積			最大施工面積		
最小施工面積			まき出し厚さ		
転 圧 回 数			仕 上 が り 厚 さ		
転 圧 機 械	機種			規格または仕様	
平均日施工時間 ¹⁾			施工可能時間 ²⁾		
施工管理に要した時間	砂置換法			R I 法	
< 工事の概要 >					
< 断面図 >					

1) 盛土工事を行なった1日の平均時間

2) 開始時間から終了時間まで (休憩時間、昼食時間を含まず)

材料試験結果

No. _____


材 料 試 験 結 果	自然含水比 [*] $W_n(\%)$		(%)	
	土粒子の比重 G_s			
	レキ	礫比重 G_b		
		含水量 $W_a(\%)$	(%)	
	最大粒径 (mm)		(mm)	
	粒 度 組 成	レ キ 分	37.5mm 以上	(%)
			19.0 ~ 37.5 mm	(%)
			9.5 ~ 19.0 mm	(%)
			4.75 ~ 9.5 mm	(%)
			2.0 ~ 4.75mm	(%)
		合計	(%)	
	砂分 $75\mu\text{m} \sim 2.0\text{mm}$		(%)	
	細粒分 $75\mu\text{m}$ 以下		(%)	
	コン シ ス テ ン シ	液性限界 $W_L(\%)$		(%)
		塑性限界 $W_p(\%)$		(%)
		塑性指数 I_p		
強熱減量 $I_s(\%)$		(%)		
最大乾燥密度 $\rho_{d_{max}}$		(t/m^3)		
最適含水比 $W_{opt}(\%)$		(%)		
土 の 分 類	日本統一土質分類			
	俗 称 名			
改 良 材	土質改良材の種類			
	添 加 量 (対乾燥密度)			
試料の準備および使用方法		a b c		
締固め試験の種類(JIS A1210-1990)		A B C D E		

*) ある程度以上の粒径を取り除いた室内用の試料ではなく、なるべく盛土に近い試料の含水比を得る観点から、室内突固め試験に用いる土ではなく現場から採取した土を使用する。


参考資料

目 次


図-1 砂置換と散乱型の相関 (乾燥密度・全データ)	30 /38
図-2 砂置換と散乱型の相関 (乾燥密度・土質別データ)	30 /38
図-3 砂置換と散乱型の相関 (含水比・全データ)	31 /38
図-4 砂置換と散乱型の相関 (含水比・土質別データ)	31 /38
図-5 砂置換と透過型の相関 (乾燥密度・全データ)	32 /38
図-6 砂置換と透過型の相関 (乾燥密度・土質別データ)	32 /38
図-7 砂置換と透過型の相関 (含水比・全データ)	33 /38
図-8 砂置換と透過型の相関 (含水比・土質別データ)	33 /38
図-9 散乱型と透過型の相関 (乾燥密度・全データ)	34 /38
図-10 散乱型と透過型の相関 (乾燥密度・土質別データ)	34 /38
図-11 散乱型と透過型の相関 (含水比・全データ)	35 /38
図-12 散乱型と透過型の相関 (含水比・土質別データ)	35 /38
図-13 レキ率と乾燥密度 (標準偏差) の関係 (散乱型)	36 /38
図-14 レキ率と締め固め度 (標準偏差) の関係 (散乱型)	36 /38




図一 1 砂置換と散乱型の相関（乾燥密度・全データ）




図一 2 砂置換と散乱型の相関（乾燥密度・土質別データ）




図一3 砂置換と散乱型の相関（含水比・全データ）




図一4 砂置換と散乱型の相関（含水比・土質別データ）




図一5 砂置換と透過型の相関（乾燥密度・全データ）




図一6 砂置換と透過型の相関（乾燥密度・土質別データ）




図一七 砂置換と透過型の相関 (含水比・全データ)



図一八 砂置換と透過型の相関 (含水比・土質別データ)



図一〇 散乱型と透過型の相関（乾燥密度・全データ）



図一〇 散乱型と透過型の相関（乾燥密度・土質別データ）




図-11 散乱型と透過型の相関 (含水比・全データ)






図-12 散乱型と透過型の相関 (含水比・土質別データ)



図一13 レキ率と乾燥密度（標準偏差）の関係 [散乱型]



図一14 レキ率と締固め度（標準偏差）の関係 [散乱型]

参 考 資 料

ロックボルト引抜試験

[参考資料]

ロックボルトの引抜試験

(1) 計測の目的

ロックボルトの定着効果を確認することを目的とする。

(2) 計測の要領

ロックボルトの引抜試験方法に従って行う。

実施時期は施工後3日経過後とし、引抜試験耐力はロックボルト引抜耐力の80%程度以上とする。

(3) 結果の報告

計測結果は図4-1の要領で整理する。

(4) 試験後のボルトの処置

引抜試験の結果が荷重変位曲線図4-1のA領域に留まっている状態の場合には、試験後のボルトはそのままとし、これを補うボルトは打設しないものとする。

図のB領域に入る場合には、その他のボルトの状況を判断して施工が悪いと思われるものについては、試験したボルトを補うボルトを打設する。また地山条件によるとと思われる場合には地中変位や、ロックボルトの軸力分布等をして、ロックボルトの設計を修正する。




図4-1 ロックボルト引抜試験

(ロックボルトの引抜試験方法)

この方法はISRMの提案する方法に準拠したものである。

(International Society for Rock Mechanics, Commission on Standardization of Laboratory and Field Tests, Comitee on Field Tests Document No.2. 1974)

(1) 引抜試験準備

ロックボルト打設後に、載荷時にボルトに曲げを発生しないように図4-2のように反力プレートをボルト軸に直角にセットし、地山との間は早強石膏をはりつける。

(2) 引抜試験

引抜試験は、図4-3のようにセンターホールジャッキを用い、油圧ポンプで1ton毎の段階載荷を行って、ダイヤルゲージでボルトの伸びを読み取る。

(3) 全面接着式ボルトの場合の注意事項

(イ)吹付コンクリートが施工されている時は、コンクリートを取りこわして岩盤面を露出させるか、あるいは、あらかじめ引抜試験用のロックボルトに、吹付コンクリートの付着の影響を無くすよう布等を巻いて設置して試験を行うのが望ましい。ロックボルトに歪みゲージを貼付けて引抜試験の結果が得られている場合には、その結果を活用することにより、特に吹付コンクリートを取り壊す必要がない場合もある。

(ロ)反力は、ロックボルトの定着効果としてピラミッド形を考慮する場合には、できるだけ孔等は 大きいものを用い、ボルト周辺岩盤壁面を拘束しないこと。

(ハ)ロックボルトの付着のみを考慮する場合は、反力をできるだけロックボルトに近づけること。




図4-2 反力座の設置




図4-3 引抜試験概要図