

| 項   | 正  | 誤  |
|---|--|--|
| <p>P.26<br/>I-2-②-28<br/>第I編<br/>総則<br/>第2章<br/>工事費の積算<br/>②間接工事費</p> | <p>2-3 準備費<br/>(1) 準備費の積算<br/>準備費として積算する内容は次のとおりとする。<br/>1) 準備及び後片付けに要する費用<br/>イ 着手時の準備費用<br/>ロ 施工期間中における準備、後片付け費用<br/>完成時の後片付け費用<br/>2) 調査・測量、丁張等に要する費用<br/>イ 工事着手前の基準測量等の費用<br/>ロ 縦、横断面図の照査等の費用<br/>ハ 用地幅杭等の仮移設等の費用<br/>ニ 丁張の設置等の費用<br/>3) 準備として行う以下に要する費用<br/>イ ブルドーザ、レーキドローザ、バックホウ等による雑木や小さな樹木、竹などを除去する伐開に要する費用（樹木をチェーンソー等により切り倒す伐採作業は含まない。）<br/>ロ 除根、除草、整地、段切り、すりつけ等に要する費用<br/>なお、伐開、除根及び除草は、現場内の集積・積み込み作業を含む。<br/>4) 1)から3)に掲げるもののほか、伐開、除根、除草等に伴い発生する建設副産物等を工事現場外に搬出する費用、及び当該建設副産物等の処理費用等、工事の施工に必要な準備に要する費用。<br/>5) 準備に伴い発生する交通誘導警備員の費用については、直接工事費に積上げ計上する。<br/>(2) 積算方法<br/>準備費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は、前記(1)の1)、2)、3)とし、積上げ計上する項目は前記(1)の4)に要する費用とし、現場条件を正確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。<br/>2-4 事業損失防止施設費（SA057）<br/>(1) 事業損失防止施設費の積算<br/>事業損失防止施設費として積算する内容は次のとおりとする。<br/>1) 工事施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等に起因する事業損失を未然に防止するための仮施設の設置費、撤去費、及び当該仮施設の維持管理等に要する費用<br/>2) 事業損失を未然に防止するために必要な調査等に要する費用<br/>(2) 積算方法<br/>事業損失防止施設費の積算は、現場条件を正確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。<br/>(3) 施工単価入力基準表</p> | <p>2-3 準備費<br/>(1) 準備費の積算<br/>準備費として積算する内容は次のとおりとする。<br/>1) 準備及び後片付けに要する費用<br/>イ 着手時の準備費用<br/>ロ 施工期間中における準備、後片付け費用<br/>完成時の後片付け費用<br/>2) 調査・測量、丁張等に要する費用<br/>3) 工事着手前の基準測量等の費用<br/>4) 縦、横断面図の照査等の費用<br/>5) 用地幅杭等の仮移設等の費用<br/>6) 丁張の設置等の費用<br/>7) 準備として行う以下に要する費用<br/>イ ブルドーザ、レーキドローザ、バックホウ等による雑木や小さな樹木、竹などを除去する伐開に要する費用（樹木をチェーンソー等により切り倒す伐採作業は含まない。）<br/>ロ 除根、除草、整地、段切り、すりつけ等に要する費用<br/>なお、伐開、除根及び除草は、現場内の集積・積み込み作業を含む。<br/>8) 1)から3)に掲げるもののほか、伐開、除根、除草等に伴い発生する建設副産物等を工事現場外に搬出する費用、及び当該建設副産物等の処理費用等、工事の施工に必要な準備に要する費用。<br/>9) 準備に伴い発生する交通誘導警備員の費用については、直接工事費に積上げ計上する。<br/>(2) 積算方法<br/>準備費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は、前記(1)の1)、2)、3)とし、積上げ計上する項目は前記(1)の4)に要する費用とし、現場条件を正確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。<br/>2-4 事業損失防止施設費（SA057）<br/>(1) 事業損失防止施設費の積算<br/>事業損失防止施設費として積算する内容は次のとおりとする。<br/>1) 工事施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等に起因する事業損失を未然に防止するための仮施設の設置費、撤去費、及び当該仮施設の維持管理等に要する費用<br/>2) 事業損失を未然に防止するために必要な調査等に要する費用<br/>(2) 積算方法<br/>事業損失防止施設費の積算は、現場条件を正確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。<br/>(3) 施工単価入力基準表</p> |
|   | <p>I-2-②-28<br/>26</p>   | <p>I-2-②-28<br/>26</p>   |