「ため池整備事業実施の手引」（令和８年８月 28 日付け令８農村整備第 963 号）　正誤表

正

第7章　計算例

7.8　底樋部基礎補強の計算事例

P7-121

7.8.2　検討結果

直接基礎の検討（改良前の支持力計算結果）

荷重ケース	地盤反力度 (kN/m²)	許容支持力度 (kN/m²)	判定
ケース 1	202.00	30.60	NO
ケース 3	187.00	61.20	NO

基礎補強の検討（改良層厚の検討結果）

荷重ケース	改良層厚 (m)	地盤反力度 (kN/m²)	許容支持力度 (kN/m²)	判定
ケース 1	2.00	125.76	141.93	OK
ケース 3	2.00	135.17	283.87	OK

誤

第7章　計算例

7.8　底樋部基礎補強の計算事例

P7-121

7.8.2　検討結果

直接基礎の検討（改良前の支持力計算結果）

荷重ケース	地盤反力度 (kN/m²)	許容支持力度 (kN/m²)	判定
ケース 1	202.00	97.80	NO
ケース 3	187.00	85.08	NO

基礎補強の検討（改良層厚の検討結果）

荷重ケース	改良層厚 (m)	地盤反力度 (kN/m²)	許容支持力度 (kN/m²)	判定
ケース 1	2.00	125.76	203.13	OK
ケース 3	2.00	117.17	295.75	OK