諸室一覧表（参考）

○ 以下の一覧は想定諸室を参考に示すものであり、諸室の必要面積・仕様については本業務において検討を行い決定する。

○ 同一階に設置を想定している各諸室の階数は記号表記としており、設置階は本業務において検討を行い決定する。

【本館棟】

階	室名	室の用途	備考（要望等）	面積（㎡）
1	エントランスホール	風除室、エントランスホール、待合スペース、申請窓口スペース	正面入口自動ドアは内外とも引き分け式、エントランスホールには可動式受付カウンター、横引き折り畳み式手動シャッターを設置	249
1	事務室①	事務室	受付カウンター及び開閉式窓口設置	52
1	倉庫①		事務室①に併設	22
1	倉庫②		事務室①に併設	8
1	倉庫③	階段下収納		8
1	委託員控室①	保守委託業者待機室兼用具庫		3
1	委託員控室②	保守委託業者待機室兼用具庫		5
1	事務室②	事務室	受付カウンター及び開閉式窓口設置 総合防災盤、防犯カメラモニター設置	51
1	相談室①			9
1	相談室②		相談室①に併設	9
1	授乳室	多目的		8
1	多目的トイレ	来庁者・職員共用	大便器：洋式（温水洗浄・暖房便座） その他：オストメイト対応設備 手洗い水栓：センサー式	9
1	男性用トイレ	来庁者・職員共用	大便器：洋式（温水洗浄・暖房便座） 小便器：センサー自動洗浄式 手洗い水栓：センサー式	14
1	女性用トイレ	来庁者・職員共用	大便器：洋式（温水洗浄・暖房便座） 手洗い水栓：センサー式	10
1	主エレベーター	来庁者・職員共用		7
1	湯沸室①			5
1	印刷室①	コピー機設置場所		5
1	主階段	来庁者・職員共用		24
1	事務室③	事務室	受付窓口カウンター設置（時間外の閉鎖機能付き）	144
1	事務室④	事務室	事務室③と④は併設（移動式壁で分画） 受付窓口カウンター設置（時間外の閉鎖機能付き）	62
1	事務室⑤	事務室	事務室③に併設	16
1	倉庫④		事務室③の近くに設置	5
1	倉庫⑤		事務室③に併設	5
1	倉庫⑥		事務室③に併設	12
1	講習室①	講習受講		35
1	講習室②	講習受講	講習室①に併設	50
1	写真撮影室			14
1	更衣室①	男性職員用	出入口扉は暗証番号式自動施錠機能付き 室内にシャワーブース×２（独立したもの、脱衣室含む）、洗面2か所設置	55
1	仮眠室①	男性職員用	更衣室①に併設	38
1	男性用トイレ	職員専用トイレ	大便器：洋式（温水洗浄・暖房便座） 小便器：センサー自動洗浄式 手洗い水栓：センサー式	7
1	女性用トイレ	職員専用トイレ	大便器：洋式（温水洗浄・暖房便座） 手洗い水栓：センサー式	8
1	湯沸室②			6
1	事務室⑥	事務室		80
1	事務室⑦	事務室	事務室⑥と⑦は併設（移動式壁で分画）	39
1	倉庫⑦		事務室⑦に併設	14
1	副エレベーター	職員専用		5
1	副階段	非常用（屋外階段）		18
1	倉庫⑧	外倉庫		31
1	車寄せ建屋	2階建て、車両待機場所	シャッターは前後に設置（通り抜け可能とする）	32
1	その他諸室	聴取室、保護室（トイレ含む）		62
1	通路、PS類		通路の管理扉、通用口の扉は暗証番号式自動施錠機能付き	適宜
A	事務室⑧	事務室		57
A	事務室⑨	事務室	事務室⑧と⑨は併設、洗面ユニット、収納棚・飾り棚設置	70
A	事務室⑩	事務室	事務室⑧と⑩は併設（移動式壁で分画）	20
A	倉庫⑨			8
A	作業室①		倉庫⑨の前室として事務室⑧に併設	12

階	室名	室の用途	備考（要望等）	面積（㎡）
A	湯沸室③		事務室⑧の近くに設置	5
A	倉庫⑩		事務室⑧の近くに設置	2
A	倉庫⑪		事務室⑧の近くに設置	5
A	男性用トイレ	来庁者・職員共用トイレ	大便器：洋式（温水洗浄・暖房便座） 小便器：センサー自動洗浄式 手洗い水栓：センサー式	15
A	女性用トイレ	来庁者・職員共用トイレ	大便器：洋式（温水洗浄・暖房便座） 手洗い水栓：センサー式	9
A	主階段	来庁者・職員共用		32
A	主エレベーター	来庁者・職員共用		7
A	湯沸室④			5
A	印刷室②	コピー機設置場所		5
A	事務室⑪	事務室		12
A	相談室③		事務室⑩に併設	10
A	相談室④		相談室③に併設	10
A	更衣室②	女性職員用	出入口扉は暗証番号式自動施錠機能付き 室内にシャワーブース×２（独立したもの、脱衣室含む）	34
A	仮眠室②	女性職員用	更衣室②に併設	21
A	女性用トイレ・洗面	女性職員用	更衣室②に併設 大便器：洋式（温水洗浄・暖房便座） 手洗い水栓：センサー式	4
A	事務室⑫	事務室		17
A	更衣室③	男性職員用	出入口扉は暗証番号式自動施錠機能付き	30
A	更衣室④	職員用	出入口扉は暗証番号式自動施錠機能付き	6
A	倉庫⑫			26
A	事務室⑬	事務室		11
A	事務室⑭	事務室	事務室⑬と⑭は併設（移動式壁で分画）	22
A	倉庫⑬			5
A	事務室⑮	事務室	受付カウンター設置、室内に移動式壁を設置	93
A	倉庫⑭		事務室⑮に併設	8
A	倉庫⑮		事務室⑮に併設	20
A	倉庫⑯		事務室⑮に併設	4
A	相談室⑤			9
A	事務室⑯	事務室	受付カウンター設置（2か所）、室内に移動式壁を設置	236
A	倉庫⑰		事務室⑯に併設	12
A	相談室⑥		事務室⑯に併設	12
A	事務室⑰	事務室	事務室⑯に併設	12
A	トイレ		事務室⑯に併設、大便器（洋式）、小便器を設	11
A	倉庫⑱		事務室⑯に併設	18
A	倉庫⑲		事務室⑯に併設	32
A	作業室②		事務室⑯に併設、換気扇、給湯設備、手洗いシンク（給湯設備）×2、足洗い場×1、吊戸棚、作業カウンターを設置	36
A	副エレベータ	職員専用		5
A	副階段	非常用（屋外階段）		18
A	その他諸室	各聴取室		72
A	通路、PS類		通路の管理扉、通用口の扉は暗証番号式自動施錠機能付き	適宜
B	倉庫⑳		スライド式書架設置	56
B	更衣室⑤	男性職員用	出入口扉は暗証番号式自動施錠機能付き	10
B	事務室⑱	事務室		30
B	事務室⑲	事務室	事務室⑱と⑲は併設（移動式壁で分画） 受付カウンター設置	59
B	更衣室⑥	職員用	事務室⑱に併設 出入口扉は暗証番号式自動施錠機能付き 収納含む	6
B	倉庫㉑		事務室⑲に併設	10
B	仮眠室③		事務室⑲に併設、出入口扉は暗証番号式自動施錠機能付き 室内にシャワーブース（脱衣室含む）、トイレ設	15
B	湯沸室⑤			4
B	倉庫㉒			2
B	男性用トイレ	来庁者・職員共用トイレ	大便器：洋式（温水洗浄・暖房便座） 小便器：センサー自動洗浄式 手洗い水栓：センサー式	6
B	女性用トイレ	来庁者・職員共用トイレ	大便器：洋式（温水洗浄・暖房便座） 手洗い水栓：センサー式	4
B	主階段	来庁者・職員共用		32
B	主エレベータ	来庁者・職員共用		7
B	倉庫㉓			5

階	室名	室の用途	備考（要望等）	面積（㎡）
B	トイレ	職員用	大便器：洋式（温水洗浄・暖房便座） 手洗い水栓：センサー式	4
B	待合室	来庁者一時待合室		6
B	作業室③		給湯設備、手洗いシンク、足洗い場、作業カウンター設置	18
B	副エレベータ	職員専用		5
B	副階段	非常用（屋外階段）		18
B	その他諸室	各聴取室、留置施設内の各諸室（各収容房、トイレ、洗面所、浴室、通路等）		706
B	通路、PS類		通路の管理扉、通用口の扉は暗証番号式自動施錠機能付き	適宜
C	事務室⑳	事務室		21
C	倉庫㉔		事務室⑳に併設	3
C	多目的シャワー	職員用		6
C	トイレ	職員用	大便器：洋式（温水洗浄・暖房便座） 手洗い水栓：センサー式	4
C	会議室		プロジェクター用スクリーン・ホワイトボード設置 折り畳み式間仕切り2室に分画（出入口、照明スイッチ、空調設備等は2系統設置）	204
C	訓練場前室		下足棚設置	8
C	訓練場		空調設備、防具保管棚を設置	215
C	更衣室⑦	男性職員用	訓練場に併設 防具入れ、シャワーブース（脱衣室含む）を設置	12
C	更衣室⑧	女性職員用	訓練場に併設 防具入れ、シャワーブース（脱衣室含む）を設置	11
C	事務室㉑			25
C	倉庫㉕	備蓄品庫		8
C	事務室㉒	事務室		26
C	休養室		押入、畳	12
C	多目的トイレ	来庁者・職員共用トイレ	大便器：洋式（温水洗浄・暖房便座） その他：オストメイト対応設備 手洗い水栓：センサー式	6
C	男性用トイレ	来庁者・職員共用トイレ	大便器：洋式（温水洗浄・暖房便座） 小便器：センサー自動洗浄式 手洗い水栓：センサー式	10
C	女性用トイレ	来庁者・職員共用トイレ	大便器：洋式（温水洗浄・暖房便座） 手洗い水栓：センサー式	8
C	主階段	来庁者・職員共用		32
C	主エレベータ	来庁者・職員共用		7
C	湯沸室⑥			5
C	印刷室③	コピー機設置場所		5
C	事務室㉓	事務室	入口にインターフォン設置	83
C	倉庫㉖	倉庫兼更衣室	事務室㉓に併設、更衣室を設置	14
C	応接室		事務室㉓に併設	12
C	事務室㉔	事務室	事務室㉓に併設（折り畳み式間仕切りで分画）	20
C	倉庫㉗	備蓄品庫	事務室㉓に併設、ロフト構造（ロフト部分は面積に含まず）	28
C	副エレベータ	職員専用		5
C	副階段	非常用（屋外階段）		18
C	その他諸室	聴取室、通信機械室		64
C	通路、PS類		通路の管理扉、通用口の扉は暗証番号式自動施錠機能付き	適宜

※　屋上部分にライフライン設備（受変電設備、非常用発電機設備、受水槽、加圧給水ポンプ）の設置を想定

【倉庫棟】

階	室名	室の用途	備考（要望等）	面積（㎡）
1	作業室		天井高は4.5m程度を確保、2.4m程度の高さに点検歩廊（昇降階段付き）、ベンチレーター、廃棄物保管倉庫（別区画）、業務用冷蔵庫設置	25
1	倉庫 （オーバースライダー式）	普通車（6.2m×2.6m程度）3台分	オーバースライダー進入口高さは3.2mを確保	49
1	倉庫			12
1	倉庫			12

階	室名	室の用途	備考（要望等）	面積（㎡）

【車庫棟①】

階	室名	室の用途	備考（要望等）	面積（㎡）
1	車庫 （オーバースライダー式）	普通車（6.2m×2.6m程度） 12台	タイヤラック設置 オーバースライダー進入口高さは3.2mを確保	194

【車庫棟②】

階	室名	室の用途	備考（要望等）	面積（㎡）
1	車庫 （オーバースライダー式）	普通車（6.2m×2.6m程度） 21台	タイヤラック設置 オーバースライダー進入口高さは3.2mを確保	339

【車庫棟③】

階	室名	室の用途	備考（要望等）	面積（㎡）
1	車庫 （オーバースライダー式）	普通車（6.2m×2.6m程度） 17台 二輪車8台（普通車2台分のスペース）	タイヤラック設置 オーバースライダー進入口高さは3.2mを確保	307

【車庫棟④】

階	室名	室の用途	備考（要望等）	面積（㎡）
1	車庫 （オーバースライダー式）	大型バス（11m×4m程度） 1台	タイヤラック設置 オーバースライダー進入口高さは3.8m	44

【その他】

- 屋外駐車場想定枠数 ～ 外来駐車場エリア70枠程度、職員駐車場エリア150枠程度
- 自転車置き場（屋根付き、一部サイクルラック）、国旗掲揚台の設置